

080  
ARQ

**PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÈTICA PER A LA PISCINA MUNICIPAL DE  
SANT QUIRZE DEL VALLÉS**

**NUM EXPEDIENT 30/2022/VPT**

**JUNY 2022**



## IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE

---

El present document té per objecte la definició del mobiliari i senyalètica del nou edifici per a la piscina coberta en el complex esportiu de Can Casablanques, a St Quirze del Vallès i la urbanització de l'accés a l'equipament pel bosc d'Arraona.

L'emplaçament és el següent:

Adreça: **Carrer del Priorat s/n**

---

**08192 Sant Quirze del Vallès**

Encàrrec: **En missió completa – obra nova**

---

## AGENTS DEL PROJECTE

---

### PROMOTORS

**Promotor:** Ajuntament de Sant Quirze del Vallès  
CIF: P0823800H  
Adreça: Pl. de la Vila, 1  
08192 Sant Quirze del Vallès, Barcelona  
Telèfon: 93 721 68 00  
Persona de contacte: Francesc Fortuny Agramunt  
Arquitecte municipal [Francesc.fortuny@santquirzevalles.cat](mailto:Francesc.fortuny@santquirzevalles.cat)

### EQUIP REDACTOR

**Arquitectes:** 080ARQUITECTURA SLP  
CIF: B 65326795. Adreça: C/ d'Amigó nº38 2n 3a 08021, Barcelona ,  
Telèfon: 932008423. Email: [info@080arq.com](mailto:info@080arq.com)  
**Redactors:**  
Nom: Daniel Gutiérrez Prat, Arquitecte ,  
núm. Col·legiat 59158-0, NIF: 38839075X.  
Nom: Olga Gutiérrez Prat, Arquitecta,  
núm. Col·legiada 59161-0, NIF: 47713618A



## DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE I URBANITZACIÓ.

---

La transformació del complex esportiu Can Casablanques s'inicia amb una millora de la connectivitat entre els existents i els nous equipaments, ordenant els recorreguts i els accessos a partir d'un eix vertebrador que genera un diàleg integrador per tot el complex ,amb el seu entorn immediat i amb la ciutat.

El nou edifici pretén donar un nou servei d'esport i salut per a tot l'any, que complementa i millora el complex existent, per a poder treure un millor rendiment i disposar d'un espai de piscina coberta, enfocada a l'ús educatiu i de salut, necessari al municipi.

Aquest edifici ha de servir com a nucli del complex, per a poder reordenar circulacions i gestions de la resta d'espais i millorar el seu entorn immediat,

El posicionament del edifici ve determinat per les condicions del concurs i el projecte bàsic. Ajustant els nivells al terreny existent per reduir l'excavació i moviment de terres.

La proposta es resol amb un edifici compacte de forma trapezoidal que optimitza espais i aprofita les característiques de la parcel·la assignada per encabir tot el programa establert en el plec i aconseguir una relació directa entre el parc i la làmina d'aigua, distanciant-se considerablement del trànsit rodat i dotant d'intimitat als banyistes. enfocada per a garantir un consum reduït, i que permeti una gestió eficient.

L'edifici es posiciona tangent a l'eix marcat per la connexió de la ronda d'Arraona i el carrer de Priorat, i separat 5m de la parcel·la veïna. L'annex dels vestidors exteriors dona façana a l'altre costats de l'eix.

L'edifici es distribueix en planta soterrani, planta baixa i planta primera, i es situa e l'espai ocupat per les pistes de tennis, s'aprofita el desnivell existent per fer una planta soterrani ventilada. La situació de les piscines al mateix nivell que l'accés i les piscines exteriors permet una fàcil accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda.

El **programa funcional** és el proposat en el projecte bàsic i plecs del concurs: una piscina de 21x25m, una piscina lúdica, vestidors de grups i abonats, administració, sales d'activitats, fitness i spinning. El projecte situa la piscina d'spa en la planta soterrani, aprovat per l'Ajuntament, ja que pel compliment de la nova normativa de RITE no es justificable posar una piscina d'spa a una temperatura de 34-36°C en un espai on la temperatura ambient màxima és de 30°C.

## CRITERIS DEL MOBILIARI GENERAL

---

El projecte de mobiliari parteix de les següents consideracions:

El mobiliari proposat haurà de ser còmode, ergonòmic, de manteniment senzill, fàcil netejar i de preu raonable. A més, aquests elements hauran de ser necessàriament dissipatius de càrregues electrostàtiques per evitar que els usuaris es puguin carregar elèctricament i afavorir l'aparició de lipoatròfia semicircular.

Per mantenir uniformitat dels espais, el mobiliari ha estat elegit amb materials i colors neutres. Els colors dels HPL, portes i vinils de senyalització segueixen la mateixa paleta de colors per harmonitzar l'espai en un únic conjunt. En aquest sentit, la paleta de colors es compon **gris, beige i blau**.

A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- Totes les taules de treball es basen en un únic model amb capacitat d'assumir diferents funcions, tant si han de ser electricades, formant conjunts fixos amb altres taules, portant faldó, etc.

- El conjunt d'elements per emmagatzematge i altres complements respondran a tipologies de caire industrial, amb acabats resistents i de disseny simple, unificant material i color en la majoria dels espais.
- Els elements d'emmagatzematge portaran pany i clau. Aquests panys es mestrejaran de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots ells i sigui diferent a la dels altres espais.
- Tots els mobles i elements auxiliars respondran a les normatives UNE o normes europees EN equivalents.
- El mobiliari, seguirà els principis de l'Ecodiseny, fixats per la norma ISO 14.006 que identifica i avalua els aspectes ambientals del projecte durant tota la seva vida útil des de la fabricació dels materials fins al desmuntatge o enderroc, disposarà de certificació d'eco eficiència sempre i quan això sigui econòmicament viable.

### **CRITERIS DE SENYALÈTICA**

---

L'objectiu del projecte de senyalització és orientar i informar a l'usuari en l'interior de l'equipament, Per als pictogrames es fa referència als realitzats per l'American Institute of Graphic Arts (AIGA). En casos puntuals, el mateix AIGA adreça a la llibreria de "The Noun Project" per als absents a les seves bases. Totes les senyals inclouen la retolació en llenguatge Braille respectant els criteris de la norma UNE 170002 "Requisits de accessibilitat per la retolació".

Els criteris que s'han aplicat tenen a veure amb l'actuació mínima necessària per indicar els espais de l'edifici.

Tenim dos tipus bàsics de suports: vidres i paraments opacs (portes i parets)

La senyalètica en vidres (vinils) s'usa com a sistema d'advertència visual per la seguretat, es realitzarà amb tall de vinil adhesiu de color i forma que s'indica en els plànols de senyalètica corresponent, es preveu la col·locació d'advertències visuals amb vinils amb un dibuix, de dimensió i altura visibles.

La senyalètica sobre suport opac seran plaques d'alumini amb pictogrames visuals sobre parets, situat a la dreta a una alçada de 1.70 ( part superior placa).

Vinils adhesiu de color blau o gris sobre les portes amb pictogrames especials, no substitueix la placa d'alumini.

### **CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques**

Tots els productes hauran de portar el marcatge CE, d'acord amb les condicions establertes a l'article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I.

L'Equipament ha de respondre al seu ús i funcionalitat. Les unitats d'elements inclouran la seva instal·lació completa. S'aprovaran les mostres per part del Promotor/Propietat. Les característiques de cadascun dels elements es descriuen en la partida corresponent de l'apartat d'amidaments.

Caldrà respectar les prestacions, característiques estètiques i de qualitat especificades.

Tots els preus inclouen el subministrament i la instal·lació, així com tots els materials auxiliars i ajuts necessaris per a la seva correcta instal·lació i posada en funcionament.

Totes les partides inclouen el transport a abocador autoritzat dels residus generats en treure el mobiliari dels seus embalatges (cartrons, plàstics, etc.) amb presentació de justificants pertinents.

Caldrà que l'adjudicatari comprovi en obra totes les mides abans d'iniciar qualsevol fabricació i/o comanda. Caldrà confirmar també amb el Promotor/Propietat els colors i acabats de tots els elements dels equipaments a subministrar i instal·lar, abans de procedir a la seva comanda i/o fabricació. Prèviament l'adjudicatari haurà de presentar totes aquelles mostres de color o acabats que el Promotor/Propietat estimi necessàries.

Els licitadors estaran obligats a presentar mostres dels elements ofertats en cas que l'entitat adjudicadora ho estimi necessari per tal de poder realitzar una valoració objectiva de les diverses ofertes.

Caldrà que l'adjudicatari comprovi en obra totes les mides i que les confirmi sempre amb la direcció facultativa abans d'iniciar qualsevol fabricació i/o comanda. Caldrà confirmar també amb la DF els colors i acabats de tots els elements de mobiliari i tapisseria abans de procedir a la seva comanda i/o fabricació. Prèviament l'adjudicatari haurà de presentar totes aquelles mostres de color, teixit o acabat que la DF estimi necessàries.

### MOBILIARI

---

Aquest apartat recull el mobiliari dels vestidors, d'oficina, mobiliari mèdic, equipament piscina, accessoris de bany i mobiliari exterior. Els colors i acabats es definiran a obra amb la DF.

#### VESTIDORS:

##### NOM: **guixeta abonats**

DESCRIPCIÓ: guixetes de 180 cm d'alçada, 40 cm d'amplada i 50 cm de fons, construïdes en compacte de resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes. superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Porta de 10 mm de gruix, cantell polit. Prestatge, sostre i base de 6 mm, laterals separadors intermedis verticals de 4 mm de gruix. Paret posterior de 3 mm, perforada per ventilació. Barres verticals de ALUMINI ANODITZAT especials per taquilles. Frontisses d'acer inoxidable model pla per a una càrrega unitària de 8 kg reblades al perfil taquilla. Barra penjador d'alumini amb perxa d'ABS lliscant tipus ganxo (models 1 i 2

portes). Cargols d'acer inoxidable. Potes regulables de PVC. Porta numerada sobre embellidor pany. Color cos blanc, posta a determinar i pany a triar.

Qualitat estàndard D-S2, d0 norma EN 13501-1, fletxa màx 5.00mm, densitat 1.45g/cm3 norma DIN 53479

Absorció a l'aigua <3% norma EN 438-2

Es subministren mòduls de 2 i 3 taquilles, i frontal de compacte de resines fenòliques a final del conjunt.

QUANTITAT: 62 ml

##### NOM: **guixeta vestidors exteriors**

DESCRIPCIÓ: guixetes de 180 cm d'alçada, 40 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb dos portes, construïdes en compacte de resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes. superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Porta de 10 mm de gruix, cantell polit. Prestatge, sostre i base de 6 mm, laterals separadors intermedis verticals de 4 mm de gruix. Paret posterior de 3 mm, perforada per ventilació. Barres verticals de ALUMINI ANODITZAT especials per taquilles. Frontisses d'acer inoxidable model pla per a una càrrega unitària de 8 kg reblades al perfil taquilla. Barra penjador d'alumini amb perxa d'ABS lliscant tipus ganxo (models 1 i 2

portes). Cargols d'acer inoxidable. Potes regulables de PVC. Porta numerada sobre embellidor pany. Color cos blanc, posta a determinar i pany a triar.

Qualitat estàndard D-S2, d0 norma EN 13501-1, fletxa màx 5.00mm, densitat 1.45g/cm3 norma DIN 53479

Absorció a l'aigua <3% norma EN 438-2

Es subministren mòduls de 2 i 3 taquilles, i frontal de compacte de resines fenòliques a final del conjunt.

QUANTITAT: 13 ml mòduls de 3 taquilles ( vestidors exteriors)

##### NOM: **Armari de vestidor de grups**

DESCRIPCIÓ: Armari, MIDES 1800X1000X500mm, (hxaxf) Construïts en compacte de resines fenòliques de 12 mm ignífugues, hidròfugues i antibacterianes, superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat, Porta de 12 mm de gruix, cantell polit, amb 2 separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals separadors intermedis verticals de 4 mm de gruix. Paret posterior de fenòlic de 3 mm,

# 080 ARQ

perforat per a una bona ventilació. Barres verticals d'ALUMINI ANODITZAT especials per a taquilles, Frontisses antivandàliques d'inoxidable, model pla per a una càrrega unitària de 10 kg, tot regulable amb peces especials, sense mecanització a la barra, evitant trencadisses en un futur. Cargols d'acer inoxidable. Potes regulables de PVC diàmetre 35 mm i amb una base de 52 mm. Porta amb placa numerada sobre embellidor pany. Color: cos blanc, porta a determinar. Amb pany tipus "resbalon" amb clau mestre.

Fabricat segons normativa ISO 9001 i 14002. Acabat a definir per la DF.

Qualitat estàndard D-S2, d= norma EN 13501-1, fletxa màx 5.00mm, densitat 1.45g/cm<sup>3</sup> norma DIN 53479

Absorció a l'aigua <3% norma EN 438-2

QUANTITAT: 10 unitats

NOM: **Banc vestuari**

DESCRIPCIÓ: Banc de vestidors simple amb sabater. FENÒLICS de 1400-1800-2800 mm de longitud, construïts amb estructura d'acer inoxidable AISI 304 o d'acer pintat epoxi negre 30x30x1,5 mm soldada elèctricament i posterior tancament amb taps de PVC, que aïllen l'estructura del contacte amb el paviment. Estructura doble pel seient de 160 x 13 mm, pel sabater i pel porta bosses (100x13mm), estructura simple pel penja-robes de resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes. Superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Cantell polit i cantonades arrodonides. Cargols A-2 AISI 304 acer inoxidable 18/10 de cap pla DIN-603 en taules amb estructura. Quatre penjadors d'acer inoxidable AISI 316 per metre lineal.

Qualitat estàndard D-S2, d= norma EN 13501-1, fletxa màx 5.00mm, densitat 1.45g/cm<sup>3</sup> norma DIN 53479

Absorció a l'aigua <3% norma EN 438-2

Mides estàndard 1.40/1.50 – 1.80/2.00- 2.80/3.00

QUANTITAT: 105 ml de banc.

NOM: **Banc cabines**

DESCRIPCIÓ: Banc de vestidors simple. FENÒLICS de 900-100 mm de longitud, construïts amb estructura d'acer inoxidable AISI 304 o d'acer pintat epoxi negre 30x30x1,5 mm soldada elèctricament i posterior tancament amb taps de PVC, que aïllen l'estructura del contacte amb el paviment. Estructura doble pel seient de 160 x 13 mm, pel sabater i pel porta bosses (100x13mm), Superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Cantell polit i cantonades arrodonides. Cargols A-2 AISI 304 acer inoxidable 18/10 de cap pla DIN-603 en taules amb estructura.

Qualitat estàndard D-S2, d= norma EN 13501-1, fletxa màx 5.00mm, densitat 1.45g/cm<sup>3</sup> norma DIN 53479

Absorció a l'aigua <3% norma EN 438-2

Mides estàndard 1.40/1.50 – 1.80/2.00- 2.80/3.00

QUANTITAT: 30 ml de banc.

NOM: **paperera paper**

DESCRIPCIÓ: paperera de plàstic amb tapa sistema oscil·lant (push) capacitat per a 40l.

QUANTITAT: 25 unitat

## ADMINISTRACIÓ – INFERMERIA:

NOM: **porta accessible de control d'accés**

DESCRIPCIÓ: conjunt de porta d'accés amb tres passos, un per mobilitat reduïda, tres torniquets amb ascensor i panell fix fins a cobrir l'ample, sistema de control de portes plegades en cada sentit, motoritzades, amb control de direcció de pas, amb alarma pel pas fraudulent. Per integrar-se al sistema de control estàndard Espai per bústia de recol·lectors de targeta, amb tapes laterals, acabat d'acer inox, vidre amb franges.



QUANTITAT: 2 unitats

**NOM: Taules oficina-80**

DESCRIPCIÓ Taula de taulell de 25mm de gruix, color a especificar, recobert en laminar i cantells en ABS. Estructura formada per potes de tub 50X50 mm i travessers inferiors de 40X40 mm. Pintada en epoxi. Color a definir per la DF. Safata d'electrificació, suport CPU i tapa passa cables. Mides 1.60x0.80x0.72 m

QUANTITAT: 3 unitats ( administració)

**NOM: Taules oficina-60**

DESCRIPCIÓ Taula de taulell de 25mm de gruix, color a especificar, recobert en laminar i cantells en ABS. Estructura formada per potes de tub 50X50 mm i travessers inferiors de 40X40 mm. Pintada en epoxi. Color a definir per la DF. Safata d'electrificació i tapa passa cables. Mides 1.60x0.60x0.72 m

QUANTITAT: 5 unitats ( administració)

**NOM: Taules infermeria-60**

DESCRIPCIÓ Taula de taulell de 25mm de gruix, color a especificar, recobert en laminar i cantells en ABS. Estructura formada per potes de tub 50X50 mm i travessers inferiors de 40X40 mm. Pintada en epoxi. Color a definir per la DF. tapa passa cables. Mides 1.20x0.60x0.72 m

QUANTITAT: 2 unitats ( infermeria)

**NOM: Taules reunions 120**

DESCRIPCIÓ Taula de taulell de 25mm de gruix, color a especificar, recobert en laminar i cantells en ABS. Columna central i Base de Ø 67,5 cm, amb 4 suports en creu. Pintada en epoxi. Color a definir per la DF. Mides Ø1.20x0.72 m

QUANTITAT: 2 unitats ( administració)

**NOM: cadires confident**

DESCRIPCIÓ:

Cadira confident fixa 4 potes metàl·liques. Estructura 4 potes realitzada en tub d'acer de Ø 18, i gruix 2,5 mm per a tubs davanters i 2 mm per darrere, pintada amb pintura epoxi acabat micro-texturitzant 100 micres. Virolles rodones acabades en color negre de 8 mm d'altura. Estructura apilable en 5 unitats sense carro d'apilament.

Seient en polipropilè monocasc, amb respalller micra perforat espessor variable de 6 a 8mm per a millor transpiració i neteja. Color a definir.

QUANTITAT: unitats (administració i infermeria)

**NOM: Cadira giratòria**

DESCRIPCIÓ: Cadira giratòria amb base de polipropilè amb rodes, elevació a gas i sense braços. Alçada seient 450-620 mm. Funció 3D Flex en respalller i Flex en la part davantera del seient, que assegurant una posició dinàmica, permanentment recolzada i una òptima circulació sanguínia. Entapissada d'alt gruix, antibacterià i ignífuga, el teixit ha de complir la norma EN 1021, parts 1 i 2. La cadira ha de complir normativa i certificació GS de seguretat i EN ISO 14644-1.

QUANTITAT: 6 unitats (administració)

**NOM: Armari administració**

DESCRIPCIÓ: Armari amb darrere vist i anivelladors, fabricat amb fustes certificades PEFC i FSC, de mides 180X42X120 cm h, portes amb clau, laterals ranurats cada 32 cm. Inclou 2 prestatges metàl·lics de 0,8 mm.

QUANTITAT: 8 unitats

**NOM: Calaixera oficina**

DESCRIPCIÓ: Calaixera amb 3 calaixos i rodes fabricada amb fustes certificades PEFC i FSC. Mides 41X55X56,5 cm, Calaix monobloc d'injecció termoplàstica de gran resistència, amb plumier i separador inclosos, amb tancament amb clau, sistema anti bolc i guies telescòpiques de boles amb extracció total.

Compleix les normatives 14073:2-05, 14073:3-05 i 14074:05

QUANTITAT: 5 unitats

**NOM: Mampara divisòria**

DESCRIPCIÓ: Mampara de vidre laminar translúcida d'alçada 1.80, estructura d'alumini amb peus per a divisòria administració.

QUANTITAT: 1 unitats

**NOM: Armaris per les claus**

DESCRIPCIÓ: Armari amb darrere vist per anar penjat, fabricat amb fustes certificades PEFC i FSC, de mides 35x50x18cm, portes amb clau interior per penjar les claus.

QUANTITAT: 2 unitats

**NOM: paperera oficina**

DESCRIPCIÓ: paperera d'acer inoxidable ANSI 304, acabat mate, capacitat per a 15l.

QUANTITAT: 5 unitat

**NOM: Penjadors individuals**

DESCRIPCIÓ: Penjadors d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, collat a paret . mides ø 55mm, 60mm de fons QUANTITAT: 10 unitats ( 4 infermeria, 6 administració)

**NOM: Penjadors terra**

DESCRIPCIÓ: Penja robes d'alumini pintat de 5 penjadors metàl·lics mínim

QUANTITAT: 1 unitats ( administració)

**NOM: Llitera infermeria**

DESCRIPCIÓ: Fabricada en acer inoxidable. Estructura reforçada en tub quadrat, d'acer inoxidable. Entapissat vinílic antibacterià sobre escuma de gran densitat. Estructura soldada de gran solidesa. Capçal abatible mitjançant cremallera (45º). Mesures: 1.800x600x700H mm. La llitera ha d'estar fabricada sota certificat ISO9001. Porta rotllos incorporat.

QUANTITAT: 2 unitats

**NOM: Llitera portàtil plegable de primers auxilis**

DESCRIPCIÓ: Llitera plegable, d'estructura d'alta resistència, tela de niló plastificada, amb funda de transport, resistència 160kg, mides 2.15x0.52x0.14, pes 5kg

QUANTITAT: 2 unitats

**NOM: banqueta**

DESCRIPCIÓ: banqueta d'un graó d'acer amb terra antilliscant i taps de goma a les potes.

QUANTITAT: 2 unitats

**NOM: tamboret infermeria**

DESCRIPCIÓ: Cadira giratòria amb base de polipropilè amb rodes, elevació a gas i sense braços. Alçada seient 450-620 mm. Funció 3D Flex en respatller i Flex en la part davantera del seient, que garantitzant una posició dinàmica, permanentment recolzada i una òptima circulació sanguínia. Entapissada d'alt gruix, antibacterià i ignífuga, el teixit ha de complir la norma EN 1021, parts 1 i 2. La cadira ha de complir normativa i certificació GS de seguretat i EN ISO 14644-1.

QUANTITAT: 2 unitats

**NOM: Armari primers auxilis**

DESCRIPCIÓ: Mides 70x40x20cm . pes 7.4 kg. El Material és 100 acer. L'armari compta amb 11 compartiments, portes amb clau. Fàcil muntatge a la paret.

QUANTITAT: 2 unitats

**NOM: paperera higiènica**

DESCRIPCIÓ: paperera de plàstic amb tapa sistema oscil·lant (push) capacitat per a 40l.

QUANTITAT: 2 unitat

**NOM: Cadires bar**

DESCRIPCIÓ: Cadira per interior i exteriors, fabricada en injectat de fibra de vidre i protecció UV o de polipropilè. Color a definir per la DF. La cadira ha de complir normativa i certificació EN 16139:2013 nivell 2 extrem, EN 1728:2012 + AC:2013 i prova CATAS n° 218032.

QUANTITAT: 20 unitats

**NOM: Taula bar**

DESCRIPCIÓ: Taula fabricada rodona  $\varnothing$  0.80m per interior i exterior. Columna central i Base de  $\varnothing$  67,5 cm, amb 4 suports en creu. fabricada en injectat de fibra de vidre i protecció UV o de polipropilè. La taula ha de complir normativa i certificació EN 1730:2012, par. 7.2 – nivell 3° EN 15372:2008 i 100% material reciclat. . Acabat a definir per la DF.

QUANTITAT: 5 taules.

**NOM: Canvia bolquers horitzontal**

DESCRIPCIÓ: Canvia bolquers de propilè antibacterià color blanc. Amb cinturó de seguretat ajustable i tancament de fixació ràpida. Cal que estigui fabricat sota certificació ISO9001, i normativa certificada a UNE EN ISO 11201:2010 V2. Dimensions l:860 x a:100 (tancat)/ 570 (obert) x h:480 mm Altura d'instal·lació recomanada a 800 mm del terra al punt més baix

QUANTITAT: 4 unitats

**NOM: contenidors brossa 120L**

DESCRIPCIÓ: Contenidor amb rodes. Fabricat en polietilè resistent en colors groc, blau, verd i vermell. Mides 555x480x937 mm. Ha de complir la normativa EN 840.recomanada a 800 mm del terra al punt més baix

QUANTITAT: 4 unitats ( una de cada color)

### *PISCINES I SALES*

**NOM: SALVAVIDES**

DESCRIPCIÓ: salvavides de plàstic, color taronja diantre exterior 730mm amb suport d'acer inoxidable AISI-304

QUANTITAT: 4

**NOM: SURERES**

DESCRIPCIÓ: Sureres de flotadors de  $\varnothing$ 68mm, amb corda de polièstire de 7mm, tensor i anclatge d'acer inox i carretó per la recollida de les sureres

QUANTITAT: 8

**NOM: SENYALITZADOR NATACIÓ ESQUENA**

DESCRIPCIÓ: 2 postes de  $\varnothing$ 43mm per acoblament en ancoratges en piscina, i conjunt de banderoles.

QUANTITAT: 2

**NOM: NETEJA FONDS**

DESCRIPCIÓ: Subministrament i col·locació de neta fons manual doble metàl·lic de forquetes, d'alumini extrusionat anoditzat brillant i llautó cromat.

QUANTITAT: 1

**NOM: RELLOTGE PISCINA**

DESCRIPCIÓ: Subministrament i col·locació de rellotge cronòmetre de 4 agulles per a piscina, de 80x80 cm, amb carcassa en fibra de vidre, connectat a la xarxa elèctrica.

QUANTITAT: 1

**NOM: COBERTORS PISCINA**

DESCRIPCIÓ: cobertors tèrmics tipus Mouse amb reforços i "zibches" per la piscina lúdica i la de 25x21, cadascun amb 2 eixos motoritzats, fixat a bigues de fusta

QUANTITAT: 2 unitats (1 per piscina )

**NOM: MIRALLS SALES**

DESCRIPCIÓ: lluna de vidre per a miralls de les sales d'activitats i de fitness, de 3m d'alçada

QUANTITAT: 28ml

### *Zona SPA*

**NOM: Taulell recepció**

DESCRIPCIÓ taulell de recepció de 25mm de gruix, color a especificar, recobert en laminar i cantells en ABS. Estructura formada per fontal recobert de melanina, i taulell amb potes de tub 50X50 mm i travessers inferiors de 40X40 mm. Pintada en epoxi. Pat del taulell abatible per poder entrar. Color a definir per la DF. Safata d'electrificació, suport CPU i tapa passa cables. Mides 1.60x0.80x0.72 m

QUANTITAT: 1 unitats

**NOM: prestatge tovalloles**

DESCRIPCIÓ prestatge de HPL per encaix en paret,

Mides 1.90x0.80x0.02 m

QUANTITAT: 3 unitats

**NOM: Cadira giratòria**

DESCRIPCIÓ: Cadira giratòria amb base de polipropilè amb rodes, elevació a gas i sense braços. Alçada seient 450-620 mm. Funció 3D Flex en respatller i Flex en la part davantera del seient, que assegurant una posició dinàmica, permanentment recolzada i una òptima circulació sanguínia. Entapissada d'alt gruix, antibacterià i ignífuga, el teixit ha de complir la norma EN 1021, parts 1 i 2. La cadira ha de complir normativa i certificació GS de seguretat i EN ISO 14644-1.

QUANTITAT:1 unitats

**NOM: Calaixera oficina**

DESCRIPCIÓ: Calaixera amb 3 calaixos i rodes fabricada amb fustes certificades PEFC i FSC. Mides 41X55X56,5 cm, Calaix monobloc d'injecció termoplàstica de gran resistència, amb plumier i separador inclosos, amb tancament amb clau, sistema anti bolc i guies telescòpiques de boles amb extracció total.

Compleix les normatives 14073:2-05, 14073:3-05 i 14074:05

QUANTITAT: 1 unitats

**NOM: paperera oficina**

DESCRIPCIÓ: paperera d'acer inoxidable ANSI 304, acabat mate, capacitat per a 15l.

QUANTITAT: 1 unitat

**NOM: Penjadors individuals**

DESCRIPCIÓ: Penjadors d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, collat a paret . mides ø 55mm, 60mm de fons QUANTITAT: 16 unitats ( sales i administració, zona spa )

**NOM: Llitera massatges**

DESCRIPCIÓ: Fabricada en acer inoxidable. Estructura reforçada en tub quadrat, d'acer inoxidable.

Entapissat vinílic antibacterià sobre escuma de gran densitat. Estructura soldada de gran solidesa. Capçal abatible mitjançant cremallera (45º). Mesures: 1.800x600x700H mm. La llitera ha d'estar fabricada sota certificat ISO9001.

QUANTITAT: 3 unitats

**NOM: SALVAVIDES**

DESCRIPCIÓ: salvavides de plàstic, color taronja diantre exterior 730mm amb suport d'acer inoxidable AISI-304

QUANTITAT: 1

### EXTERIOR

**NOM: pista de pàdel de 10x20**

DESCRIPCIÓ: pista de pàdel de paviment porós de 8cm i gespa artificial tancament metàl·lic de perfils d'acer pintant, i vidre trempat, portes d'accés, xarxa i il·luminació, QUANTITAT: 3

### SENYALÈTICA

---

**NOM: senyals amb 1 línia de text i Braille 100x600 mm**

DESCRIPCIÓ: Sistema ALUPLAK. Panell d'alumini de 2mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells biselats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret.

Situada a la dreta de les portes, a una alçada màxima de 1,70m del punt més alt.

QUANTITAT: unitats

**NOM: Pictogrames amb Braille 200x200 mm**

DESCRIPCIÓ: Sistema ALUPLAK. Panell d'alumini de 2mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells biselats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Situada a dalt a la franja dreta, a una alçada màxima de 1,70m del punt més alt.

QUANTITAT: unitats

**NOM: Senyalització de vidres anti-xoc**

DESCRIPCIÓ: Vinil glaçat sobre vidre, disseny a definir per la DF.

QUANTITAT: segons plànols

**NOM: Senyalització de portes**

DESCRIPCIÓ: Vinil de pvc tallat per anar sobre superfície HPL, lletres pictograma, de mides 30cm d'alçada.

QUANTITAT: segons taula

**NOM: Senyalització bucle inductiu**

DESCRIPCIÓ: Placa d'alumini de 2mm de gruix, lacada en blau i retolació en vinil adhesiu de tall, adhesiva sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Inclou placa de suport base.

QUANTITAT: 1 unitat

**NOM: directori general**

DESCRIPCIÓ: Placa d'alumini de 2mm de gruix, lacada en blau i retolació en vinil adhesiu de tall, adhesiva sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Inclou placa de suport base.

QUANTITAT: 3 unitat

**NOM: bandes senyalitzadores visuals i tàctils**

DESCRIPCIÓ: bandes senyalitzadores visuals i tàctils amb color contrastat de 3mm en l'interior i 5mm en l'exterior per senyalització de recorregut per invidents amb textura en el paviment de color contrastat. en el vestíbul i inici i final d'escales, ample 80cm.

|                          | UNITATS | VINIL           | PLACA                 | BRAILE | PLANTA       |
|--------------------------|---------|-----------------|-----------------------|--------|--------------|
| DIRECTORI                | 3       |                 | TEXT: DIRECTORI       | X      | P-1/PB/P1    |
| ZONA ADMINISTRACIÓ       | 2       |                 | TEXT: administració   | X      | PB           |
| ZONA ADMINISTRACIÓ       | 1       |                 | TEXT: despatx 1       | X      | PB           |
| ZONA ADMINISTRACIÓ       | 1       |                 | TEXT: despatx 2       | X      | PB           |
| VESTIDORS DE GRUPS       | 1       |                 | PIC. Vestidor grups   | X      | PB           |
| VESTIDOR GRUPS 01        | 1       | Num 1           | PIC. Vestidor 1       | X      | PB           |
| VESTIDOR GRUPS 02        | 1       | Num 2           | PIC. Vestidor 2       | X      | PB           |
| VESTIDOR GRUPS 03        | 1       | Num 3           | PIC. Vestidor 3       | X      | PB           |
| VESTIDOR GRUPS 04        | 1       | Num 4           | PIC. Vestidor 4       | X      | PB           |
| VESTIDOR GRUPS 05        | 1       | Num 5           | PIC. Vestidor 5       | X      | PB           |
| VESTIDOR ABONATS FEMENÍ  | 1       | Logo femení     | PIC. Vestidor femení  | X      | PB           |
| VESTIDOR ABONATS MASCULÍ | 1       | Logo masculí    | PIC. Vestidor masculí | X      | PB           |
| VESTIDOR MONITORS 1      | 1       | Num 1           | PIC. Vestidor 1       | X      | PB           |
| VESTIDOR MONITORS 2      | 1       | Num 2           | PIC. Vestidor 2       | X      | PB           |
| LAVABOS VESTÍBUL         | 1       | Logo wc         | PIC. Lavabo           | X      | PB           |
| LAVABO PLANTA PRIMERA    | 1       | Logo wc         | PIC. Lavabo           | X      | P1           |
| PLANTA BAIXA             | 2       |                 | Text : planta Baixa   | X      | PB           |
| PLANTA PRIMERA           | 2       |                 | Text: planta 1        | X      | P1           |
| PLANTA -1                | 1       |                 | Text: planta - 1      | X      | P-1          |
| SALA ACTIVITATS          | 1       |                 | Text: sala activitats | X      | P1           |
| SALA FITNES              | 1       |                 | Text: sala fitnes     | X      | P1           |
| SALA SPINING             | 1       |                 | Text: sala spinning   | X      | P1           |
| ACCÉS TERRASSA           | 2       |                 | Text: accés terrassa  | X      | P1           |
| SALA 1                   | 1       |                 | Text: sala 1          | X      | P-1          |
| SALA 2                   | 1       |                 | Text: sala 2          | X      | P-1          |
| SALA 3                   | 1       |                 | Text: sala 3          | X      | P-1          |
| ZONA WELLNESS            | 1       |                 | Text: zona Wellness   | X      | P-1          |
| SALA TÈCNICA             | 7       |                 | Text segons sala      | X      | P-1          |
| INFERMERIA               | 2       | Logo infermeria | Pic: infermeria       | X      | PB / PB-VEST |
| SALA NETEJA              | 1       |                 | TEXT: neteja          | X      | PB-VEST      |
| MAGATZEM                 | 3       |                 | TEXT: magatzem        | X      | PB/ PB-VEST  |
| LAVABO FEMENÍ            | 1       | Logo femení     | PIC. WC femení        | X      | PB-VEST      |
| LAVABO MASCULÍ           | 1       | Logo masculí    | PIC. WC masculí       | X      | PB-VEST      |
| CANVIADORS I TAQUILLES   | 4       | Num: 1/2/3/4    | Pic _ taquilles       | X      | PB-VEST      |
| DUTXES                   | 1       | Logo dutxes     | Pic dutxes            | x      | PB-VEST      |

# AMIDAMENTS

Data: 28/06/22

Pàg.: 1

|              |    |  |
|--------------|----|--|
| Obra         | 01 | NOVES PISCINES MUNICIPALS AL SECTOR CAN CASABLANQUES |
| Capítol      | EQ | EQUIPAMENT   |
| Subcapítol 1 | 01 | EDIFICI PISCINES                                     |
| Subcapítol 2 | 01 | EQUIPAMENT PISCINES                                  |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  |
|------|----------|----|---|
| 1    | E7C51A0Z | u  | Subministrament i col·locació de sureres de flotadors model 67625 FLUIDRA o equivalent amb un diàmetre exterior de 105 mm i diàmetre interior de 68 mm, cable d'acer inoxidable de 6 mm, tensor, amortidor, ganxo, carretó per recollida de sureres. Surera completa de 25m |

Inclou:

\*Ancoratges de fixació amb cargols d'acer inoxidable AISI-316 per tub de Ø 43 mm.

| Num.                   | Text            | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL        | Fórmula     |
|------------------------|-----------------|-------|----------|----------|-------|--------|--------------|-------------|
| 1                      |                 | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura | Total        |             |
| 2                      | EDIFICI PISCINA | T     |          |          |       |        |              |             |
| 3                      | PB              | T     |          |          |       |        |              |             |
| 4                      | Piscines        |       | 9.000    |          |       |        | 9.000        | C#*D#*E#*F# |
| <b>TOTAL AMIDAMENT</b> |                 |       |          |          |       |        | <b>9.000</b> |             |

|   |          |   |  |
|---|----------|---|--|
| 2 | GBBZU01Z | u | Subministrament i col·locació de senyalització de natació esquena, composta per 4 postes d'acer inoxidable y 1,80m d'altura, per ample de piscina a partir de 21m, tub Ø43 mm. Model 19953 FLUIDRA o equivalent. |
|---|----------|---|--|

Inclou:

\*Banderoles i 2 cordes de polièster, model 19955 FLUIDRA o equivalent

| Num.                   | Text            | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL        | Fórmula     |
|------------------------|-----------------|-------|----------|----------|-------|--------|--------------|-------------|
| 1                      |                 | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |              |             |
| 2                      | EDIFICI PISCINA | T     |          |          |       |        |              |             |
| 3                      | PB              | T     |          |          |       |        |              |             |
| 4                      | Piscines        |       | 1.000    |          |       |        | 1.000        | C#*D#*E#*F# |
| <b>TOTAL AMIDAMENT</b> |                 |       |          |          |       |        | <b>1.000</b> |             |

|   |          |   |  |
|---|----------|---|--|
| 3 | GFB2345Z | u | Subministrament de manguera fabricada amb polietilè de color blau, de 30 m, model 01379 FLUIDRA o equivalent., Ø50mm 2'' |
|---|----------|---|--|

| Num.                   | Text            | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL        | Fórmula     |
|------------------------|-----------------|-------|----------|----------|-------|--------|--------------|-------------|
| 1                      |                 | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |              |             |
| 2                      | EDIFICI PISCINA | T     |          |          |       |        |              |             |
| 3                      | PB              | T     |          |          |       |        |              |             |
| 4                      | Piscines        |       | 1.000    |          |       |        | 1.000        | C#*D#*E#*F# |
| <b>TOTAL AMIDAMENT</b> |                 |       |          |          |       |        | <b>1.000</b> |             |

|   |          |   |   |
|---|----------|---|---|
| 4 | EJ65111Z | u | Subministrament i col·locació de neta fons Arc, model Arc WR000396 o equivalent, per a piscina de fins a 25m, disposa de diversos sistemes de neteja (sòl, sòl-parets) i temps de cicle programables. |
|---|----------|---|---|

Inclou:

\*Cable de 30m  
\*Sensors infrarojos per a detectar obstacles i parets  
\*Giroscopi i sistema de navegació intel·ligent  
\*Sistema de tracció amb erugues per a ús intensiu  
\*Control remot

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

## AMIDAMENTS

Data: 28/06/22

Pàg.: 2

| 1 | C | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |                   |
|---|---|----------|----------|-------|--------|-------------------|
| 2 | T |          |          |       |        |                   |
| 3 | T |          |          |       |        |                   |
| 4 |   | 1.000    |          |       |        | 1.000 C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

5 EJ65111X u Subministrament i col·locació de neta fons manual doble metàl·lic de forquetes, model 16601 Fluidra o equivalent, d'alumini extrusionat anoditzat brillant i llautó cromat, connexió 2'' longitud \*800mm. Es pot utilitzar el cable 00210 de corcheras.

Inclou:  
\*Forqueta, connexió al mànec mitjançant palomilles

| Num. | Text            | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------------|-------|----------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 1    |                 | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |       |             |
| 2    | EDIFICI PISCINA | T     |          |          |       |        |       |             |
| 3    | PB              | T     |          |          |       |        |       |             |
| 4    | Piscines        |       | 1.000    |          |       |        | 1.000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

6 EG5B211Z u Subministrament i col·locació de rellotge cronòmetre de 4 agulles per a piscina, de 80x80 cm, amb carcassa en fibra de vidre, connectat a la xarxa elèctrica.

| Num. | Text              | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------|-------|----------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 1    |                   | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |       |             |
| 2    | EDIFICI PISCINA   | T     |          |          |       |        |       |             |
| 3    | PB                | T     |          |          |       |        |       |             |
| 4    | Piscina principal |       | 1.000    |          |       |        | 1.000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

7 E9T2AA0Z u Subministrament, col·locació i connexió de sistema de cobertors piscina model VACBTC FLUIDRA o equivalent, amb 4 eixos de 10,50 m.  
El sistema es basa en uns eixos elevats sobre la platja amb suports d'acer galvanitzat, sobre el qual s'enrolla la manta tèrmica, motors i quadre elèctric a 24 V.  
Els suports per l'eix del cobertor es fixaran a les vigues d'estructura, adaptades a les necessitats del projecte.  
El material utilitzat per l'estructura de suport serà d'acer galvanitzat.

Inclou:  
\*Manta tipu Mouse de 25x21 m y 18x11,50m, amb reforços i cinchas.  
\*Tots els mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida.

| Num. | Text              | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------|-------|----------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 1    |                   | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |       |             |
| 2    | EDIFICI PISCINA   | T     |          |          |       |        |       |             |
| 3    | PB                | T     |          |          |       |        |       |             |
| 4    | Piscina principal |       | 1.000    |          |       |        | 1.000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

|              |    |  |
|--------------|----|--|
| Obra         | 01 | NOVES PISCINES MUNICIPALS AL SECTOR CAN CASABLANQUES |
| Capítol      | EQ | EQUIPAMENT   |
| Subcapítol 1 | 01 | EDIFICI PISCINES                                     |
| Subcapítol 2 | 02 | EQUIPAMENT VESTIDORS                                 |



# AMIDAMENTS

Data: 28/06/22

Pàg.: 3

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   |
|------|----------|----|--|
| 1    | EQ9GU03Z | u  | <p>Subministrament i col·locació de mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 40 cm d'amplada i 50 cm de fons, construïdes en compacte de resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes. superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Porta de 10 mm de gruix, cantell polit. Prestatge, sostre i base de 6 mm, laterals separadors intermedis verticals de 4 mm de gruix. Paret posterior de 3 mm, perforada per ventilació. Barres verticals de ALUMINI ANODITZAT especials per taquilles. Frontisses d'acer inoxidable model pla per a una càrrega unitària de 8 kg reblades al perfil taquilla. Barra penjador d'alumini amb perxa d'ABS llicant tipus ganxo (models 1 i 2 portes). Cargols d'acer inoxidable. Potes regulables de PVC. Porta numerada sobre embellidor pany. Color cos blanc, posta a determinar i pany a triar.</p> <p>Qualitat estàndard D-S2, d0 norma EN 13501-1, fletxa màx 5.00mm, densitat 1.45g/cm3 norma DIN 53479<br/> Absorció a l'aigua &lt;3% norma EN 438-2.</p> <p>Es subministren mòduls de 2 i 3 taquilles, i frontal de compacte de resines fenòliques a final del conjunt.</p> |

| Num. | Text                     | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL  | Fórmula     |
|------|--------------------------|-------|----------|----------|-------|--------|--------|-------------|
| 1    |                          | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |        |             |
| 2    | EDIFICI PISCINA          | T     |          |          |       |        |        |             |
| 3    | PB                       | T     |          |          |       |        |        |             |
| 4    | Vestidors abonats        |       | 4.000    | 4.00     |       |        | 16.000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    |                          |       | 8.000    | 5.00     |       |        | 40.000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Vestidors personal 1 i 2 |       | 4.000    | 1.50     |       |        | 6.000  | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 62.000

|   |          |   |  |
|---|----------|---|--|
| 2 | EQ9GU03X | u | <p>Subministrament i col·locació d'armari, de mides 1800x1000x500mm, construïts en compacte de resines fenòliques de 12 mm ignífugues, hidròfugues i antibacterianes, superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat, porta de 12 mm de gruix, cantell polit, amb 2 separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals separadors intermedis verticals de 4 mm de gruix. Paret posterior de fenòlic de 3 mm, perforat per a una bona ventilació. Barres verticals d'alumini anoditzat especials per a taquilles. Frontisses antivandàliques d'inoxidable, model pla per a una càrrega unitària de 10 kg, tot regulable amb peces especials, sense mecanització a la barra, evitant trencadissos en un futur. Cargols d'acer inoxidable. Potes regulables de PVC diàmetre 35 mm i amb una base de 52 mm. Porta amb placa numerada sobre embellidor pany.</p> <p>Color: cos blanc, porta a determinar per la DF. Amb pany tipus "resbalon" amb clau mestre.</p> <p>Fabricat segons normativa ISO 9001 i 14002. Acabat a definir per la DF.</p> <p>Qualitat estàndard D-S2, d= norma EN 13501-1, fletxa màx 5.00mm, densitat 1.45g/cm3 norma DIN 53479<br/> Absorció a l'aigua &lt;3% norma EN 438-2</p> |
|---|----------|---|--|

| Num. | Text            | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-----------------|-------|----------|----------|-------|--------|--------|-------------|
| 1    |                 | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |        |             |
| 2    | EDIFICI PISCINA | T     |          |          |       |        |        |             |
| 3    | PB              | T     |          |          |       |        |        |             |
| 4    | Vestidors grups |       | 10.000   |          |       |        | 10.000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 10.000

|   |          |   |  |
|---|----------|---|--|
| 3 | GQ22519Z | u | Subministrament i col·locació de paperera de plàstic amb tapa sistema oscil·lant (push) capacitat per a 40l. |
|---|----------|---|--|

| Num. | Text            | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-----------------|-------|----------|----------|-------|--------|--------|-------------|
| 1    |                 | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |        |             |
| 2    | EDIFICI PISCINA | T     |          |          |       |        |        |             |
| 3    | PB              | T     |          |          |       |        |        |             |
| 4    | vestidors       |       | 17.000   |          |       |        | 17.000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 17.000

|   |          |   |   |
|---|----------|---|---|
| 4 | EQ11U01Z | m | Subministrament i col·locació de banc de vestidors simple amb sabater. FENÒLICS de 1400-1800-2800 mm de longitud, construïts amb estructura d'acer inoxidable AISI 304 o d'acer pintat epoxi negre 30x30x1,5 mm soldada |
|---|----------|---|---|

EUR

## AMIDAMENTS

Data: 28/06/22

Pàg.: 4

elèctricament i posterior tancament amb taps de PVC, que aïllen l'estructura del contacte amb el paviment. Estructura doble pel seient de 160 x 13 mm, pel sabater i pel porta bosses (100x13mm), estructura simple pel penja-robes de resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes. Superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Cantell polit i cantonades arrodonides. Cargols A-2 AISI 304 acer inoxidable 18/10 de cap pla DIN-603 en taules amb estructura. Quatre penjadors d'acer inoxidable AISI 316 per metre lineal. Qualitat estàndard D-S2, d= norma EN 13501-1, fletxa màx 5.00mm, densitat 1.45g/cm3 norma DIN 53479 Absorció a l'aigua <3% norma EN 438-2 Mides estàndard 1.40/1.50 - 1.80/2.00- 2.80/3.00

| Num. | Text                 | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|----------|----------|-------|--------|--------|-------------|
| 1    |                      | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |        |             |
| 2    | EDIFICI PISCINA      | T     |          |          |       |        |        |             |
| 3    | PB                   | T     |          |          |       |        |        |             |
| 4    | Vestidors personal 1 |       | 2.000    | 1.50     |       |        | 3.000  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | vestidors personal 2 |       | 2.000    | 1.50     |       |        | 3.000  | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Vestidors grups      |       | 10.000   | 5.00     |       |        | 50.000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Vestidors abonats    |       | 8.000    | 5.00     |       |        | 40.000 | C#*D#*E#*F# |
| 8    |                      |       | 2.000    | 5.70     |       |        | 11.400 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

107.400

5 EQ11U01X m

Subministrament i col·locació de banc de cabines simple. FENÒLICS de 900-100 mm de longitud, construïts amb estructura d'acer inoxidable AISI 304 o d'acer pintat epoxi negre 30x30x1,5 mm soldada elèctricament i posterior tancament amb taps de PVC, que aïllen l'estructura del contacte amb el paviment. Estructura doble pel seient de 160 x 13 mm, pel sabater i pel porta bosses (100x13mm), Superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Cantell polit i cantonades arrodonides. Cargols A-2 AISI 304 acer inoxidable 18/10 de cap pla DIN-603 en taules amb estructura. Qualitat estàndard D-S2, d= norma EN 13501-1, fletxa màx 5.00mm, densitat 1.45g/cm3 norma DIN 53479 Absorció a l'aigua <3% norma EN 438-2 Mides estàndard 1.40/1.50 - 1.80/2.00- 2.80/3.00

| Num. | Text              | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------|-------|----------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 1    |                   | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |       |             |
| 2    | EDIFICI PISCINA   | T     |          |          |       |        |       |             |
| 3    | PB                | T     |          |          |       |        |       |             |
| 4    | Vestidors grups   |       | 3.000    | 1.00     |       |        | 3.000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Vestidors abonats |       | 9.000    | 1.00     |       |        | 9.000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

12.000

6 EQ7261SZ u

Subministrament i col·locació de canvia bolquers de propilè antibacterià color blanc, amb cinturó de seguretat ajustable i tancament de fixació ràpida. Cal que estigui fabricat sota certificació ISO9001, i normativa certificada a UNE EN ISO 11201:2010 V2. Dimensions l:860 x a:100 (tancat)/ 570 (obert) x h:480 mm, altura d'instal·lació recomanada a 800 mm del terra al punt més baix.

| Num. | Text            | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------------|-------|----------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 1    |                 | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |       |             |
| 2    | EDIFICI PISCINA | T     |          |          |       |        |       |             |
| 3    | PB              | T     |          |          |       |        |       |             |
| 4    | administració   |       | 2.000    |          |       |        | 2.000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

2.000

# AMIDAMENTS

Data: 28/06/22

Pàg.: 5

Subcapítol 1 01 EDIFICI PISCINES  
 Subcapítol 2 03 EQUIPAMENT BANYS

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  |
|------|----------|----|---|
| 1    | EJ42U010 | u  | Subministrament i col·locació de dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques |

| Num. | Text                | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
|------|---------------------|-------|----------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 1    |                     | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |       |             |
| 2    | EDIFICI PISCINA     | T     |          |          |       |        |       |             |
| 3    | PB                  | T     |          |          |       |        |       |             |
| 4    | Serveis 1           |       | 2.000    |          |       |        | 2.000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Vestidor personal 1 |       | 1.000    |          |       |        | 1.000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Vestidor personal 2 |       | 1.000    |          |       |        | 1.000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Infermeria          |       | 2.000    |          |       |        | 2.000 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | Vestidors grups     |       | 3.000    |          |       |        | 3.000 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | Vestidors abonats 1 |       | 4.000    |          |       |        | 4.000 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | Vestidors abonats 2 |       | 4.000    |          |       |        | 4.000 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | P1                  | T     |          |          |       |        |       |             |
| 12   | Serveis             |       | 1.000    |          |       |        | 1.000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 18.000

|   |          |   |  |
|---|----------|---|--|
| 2 | EJ43U005 | u | Subministrament i col·locació de dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques |
|---|----------|---|--|

| Num. | Text                | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
|------|---------------------|-------|----------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 1    |                     | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |       |             |
| 2    | EDIFICI PISCINA     | T     |          |          |       |        |       |             |
| 3    | PB                  | T     |          |          |       |        |       |             |
| 4    | Serveis 1           |       | 2.000    |          |       |        | 2.000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Vestidor personal 1 |       | 1.000    |          |       |        | 1.000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Vestidor personal 2 |       | 1.000    |          |       |        | 1.000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Infermeria          |       | 2.000    |          |       |        | 2.000 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | Vestidors grups     |       | 3.000    |          |       |        | 3.000 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | Vestidors abonats 1 |       | 4.000    |          |       |        | 4.000 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | Vestidors abonats 2 |       | 4.000    |          |       |        | 4.000 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | P1                  | T     |          |          |       |        |       |             |
| 12   | Serveis             |       | 1.000    |          |       |        | 1.000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 18.000

|   |          |   |  |
|---|----------|---|--|
| 3 | EJ4ZU025 | u | Subministrament i col·locació de porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques |
|---|----------|---|--|

| Num. | Text                 | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|----------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 1    |                      | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |       |             |
| 2    | EDIFICI PISCINA      | T     |          |          |       |        |       |             |
| 3    | PB                   | T     |          |          |       |        |       |             |
| 4    | Serveis 1            |       | 2.000    |          |       |        | 2.000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Vestidors personal 1 |       | 1.000    |          |       |        | 1.000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Vestidors personal 2 |       | 1.000    |          |       |        | 1.000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Infermeria           |       | 1.000    |          |       |        | 1.000 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | Vestidors grups      |       | 6.000    |          |       |        | 6.000 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | Vestuari abonats 1   |       | 3.000    |          |       |        | 3.000 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | Vestuari abonats 2   |       | 5.000    |          |       |        | 5.000 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | P1                   | T     |          |          |       |        |       |             |

# AMIDAMENTS

Data: 28/06/22

Pàg.: 6

12 Serveis 02 4.000 4.000 C#\*D#\*E#\*F#

TOTAL AMIDAMENT 23.000

4 EJ43U00Z u Subministrament i col·locació de secamans elèctric, de 2300 W de potència calorífica, amb carcasa d'acer inoxidable, amb interruptor òptic per aproximació de les mans amb 1' de tems màxim de funcionament, de 275x200x230 mm. Inclou elements de fixació.

| Num. | Text                | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
|------|---------------------|-------|----------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 1    |                     | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |       |             |
| 2    | EDIFICI PISCINA     | T     |          |          |       |        |       |             |
| 3    | PB                  | T     |          |          |       |        |       |             |
| 4    | Serveis 1           |       | 2.000    |          |       |        | 2.000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Vestidor personal 1 |       | 1.000    |          |       |        | 1.000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Vestidor personal 2 |       | 1.000    |          |       |        | 1.000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Infermeria          |       | 2.000    |          |       |        | 2.000 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | Vestidors grups     |       | 3.000    |          |       |        | 3.000 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | Vestidors abonats 1 |       | 4.000    |          |       |        | 4.000 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | Vestidors abonats 2 |       | 4.000    |          |       |        | 4.000 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | P1                  | T     |          |          |       |        |       |             |
| 12   | Serveis             |       | 1.000    |          |       |        | 1.000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 18.000

5 EJ43U00X u Subministrament, col·locació i connexió de secador de bànyadors, de 0,28 kW de potència nominal, d'acer inoxidable combinat amb polietilè, amb 10' de tems de cicle, de 350x300x545 mm. Inclou elements de fixació.

| Num. | Text              | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------|-------|----------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 1    |                   | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |       |             |
| 2    | EDIFICI PISCINA   | T     |          |          |       |        |       |             |
| 3    | PB                | T     |          |          |       |        |       |             |
| 4    | Vestidors abonats |       | 2.000    |          |       |        | 2.000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2.000

6 EJ43U00Y u Subministrament, col·locació i connexió de secador elèctric de cabell, de pistola, línia pistola, potència calorífica de 1400 W, carcassa de ABS color a escollir per la DF. Inclou elements de fixació.

| Num. | Text              | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------|-------|----------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 1    |                   | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |       |             |
| 2    | EDIFICI PISCINA   | T     |          |          |       |        |       |             |
| 3    | PB                | T     |          |          |       |        |       |             |
| 4    | Vestidors abonats |       | 6.000    |          |       |        | 6.000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6.000

Obra 01 NOVES PISCINES MUNICIPALS AL SECTOR CAN CASABLANQUES  
Capítol EQ EQUIPAMENT  
Subcapítol 1 01 EDIFICI PISCINES  
Subcapítol 2 04 EQUIPAMENT ADMINISTRACIO / INFERRERIA

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  |
|------|----------|----|---|
| 1    | EARGU02X | u  | Subministrament i col·locació de conjunt de porta d'accés amb tres passos, un per mobilitat reduïda, tres torniquets amb ascensor i panel fix fins a cobrir l'ample, sistema de control de portes plegades en cada sentit, motoritzades, amb control de direcció de pas, amb alarma pel pas fraudulent. Per integrar-se al sistema de control estàndard. Espai per bústia de recol·lectors de targeta, amb tapes laterals, acabat d'acer inoxidable i vindre amb franges. |

Inclou tots els mitjanç auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida.

EUR

## AMIDAMENTS

Data: 28/06/22

Pàg.: 7

| Num.                   | Text            | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL        | Fórmula       |
|------------------------|-----------------|-------|----------|----------|-------|--------|--------------|---------------|
| 1                      |                 | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |              |               |
| 2                      | EDIFICI PISCINA | T     |          |          |       |        |              |               |
| 3                      | PB              | T     |          |          |       |        |              |               |
| 4                      | Hall            |       | 1.000    |          |       |        | 1.000        | C#*D##*E##*F# |
| <b>TOTAL AMIDAMENT</b> |                 |       |          |          |       |        | <b>1.000</b> |               |

2 HQU2790Z u Subministrament i col·locació de taula de taulell de 25mm de gruix, recobert en laminar i cantells en ABS. Estructura formada per potes de tub 50X50 mm i travessers inferiors de 40X40 mm. Pintada en epoxi. Color a definir per la DF. Safata d'electrificació, suport CPU i tapa passa cables. Mides 1,60x0,80x0,72 m

| Num.                   | Text            | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL        | Fórmula       |
|------------------------|-----------------|-------|----------|----------|-------|--------|--------------|---------------|
| 1                      |                 | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |              |               |
| 2                      | EDIFICI PISCINA | T     |          |          |       |        |              |               |
| 3                      | PB              | T     |          |          |       |        |              |               |
| 4                      | Despatx 1       |       | 1.000    |          |       |        | 1.000        | C#*D##*E##*F# |
| 5                      | Recepció        |       | 2.000    |          |       |        | 2.000        | C#*D##*E##*F# |
| <b>TOTAL AMIDAMENT</b> |                 |       |          |          |       |        | <b>3.000</b> |               |

3 HQU2790X u Subministrament i col·locació de taula de taulel de 25mm de gruix, recobert en laminar i cantells en ABS. Estructura formada per potes de tub 50X50 mm i travessers inferiors de 40X40 mm. Pintada en epoxi. Color a definir per la DF. Safata d'electrificació i tapa passa cables. Mides 1.60x0.60x0.72 m

| Num.                   | Text            | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL        | Fórmula       |
|------------------------|-----------------|-------|----------|----------|-------|--------|--------------|---------------|
| 1                      |                 | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |              |               |
| 2                      | EDIFICI PISCINA | T     |          |          |       |        |              |               |
| 3                      | PB              | T     |          |          |       |        |              |               |
| 4                      | Recepció        |       | 2.000    |          |       |        | 2.000        | C#*D##*E##*F# |
| <b>TOTAL AMIDAMENT</b> |                 |       |          |          |       |        | <b>2.000</b> |               |

4 HQU2790W u Subministrament i col·locació de taula de taulel de 25mm de gruix, color a especificar, recobert en laminar i cantells en ABS. Estructura formada per potes de tub 50X50 mm i travessers inferiors de 40X40 mm. Pintada en epoxi. Color a definir per la DF. tapa passa cables. Mides 1,20x0,60x0,72 m

| Num.                   | Text            | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL        | Fórmula       |
|------------------------|-----------------|-------|----------|----------|-------|--------|--------------|---------------|
| 1                      |                 | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |              |               |
| 2                      | EDIFICI PISCINA | T     |          |          |       |        |              |               |
| 3                      | PB              | T     |          |          |       |        |              |               |
| 4                      | Infermeria      |       | 1.000    |          |       |        | 1.000        | C#*D##*E##*F# |
| <b>TOTAL AMIDAMENT</b> |                 |       |          |          |       |        | <b>1.000</b> |               |

5 HQU2790V u Subministrament i col·locació de taula de taulell de 25mm de gruix, recobert en laminar i cantells en ABS. Columna central i Base de Ø 67,5 cm, amb 4 suports en creu. Pintada en epoxi. Color a definir per la DF. Mides ø1.20x0.72 m

| Num.                   | Text            | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL        | Fórmula       |
|------------------------|-----------------|-------|----------|----------|-------|--------|--------------|---------------|
| 1                      |                 | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |              |               |
| 2                      | EDIFICI PISCINA | T     |          |          |       |        |              |               |
| 3                      | PB              | T     |          |          |       |        |              |               |
| 4                      | Despatx 1       |       | 1.000    |          |       |        | 1.000        | C#*D##*E##*F# |
| 5                      | Despatx 2       |       | 1.000    |          |       |        | 1.000        | C#*D##*E##*F# |
| <b>TOTAL AMIDAMENT</b> |                 |       |          |          |       |        | <b>2.000</b> |               |

## AMIDAMENTS

Data: 28/06/22

Pàg.: 8

6 HQU2790T u Subministrament i col·locació de taula de taulell de 25mm de gruix, recobert en laminar i cantells en ABS. Estructura formada per potes de tub 50X50 mm i travessers inferiors de 40X40 mm. Part del taulell abatible per poder entrar. Pintada en epoxi. Color a definir per la DF. Safata d'electrificació, suport CPU i tapa passa cables. Mides 1,60x0,80x0,72 m

| Num. | Text            | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------------|-------|----------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 1    |                 | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |       |             |
| 2    | EDIFICI PISCINA | T     |          |          |       |        |       |             |
| 3    | PB              | T     |          |          |       |        |       |             |
| 4    | Recepció        |       | 1.000    |          |       |        | 1.000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1.000

7 KQ7MN10Z u Subministrament i col·locació de cadira confident fixa 4 potes metàl·liques. Estructura 4 potes realitzada en tub d'acer de ø 18, i gruix 2,5 mm per a tubs davanters i 2 mm per darrere, pintada amb pintura epoxi acabat micro-texturitzat 100 micres. Virolles rodones acabades en color negre de 8 mm d'altura. Estructura apilable en 5 unitats sense carro d'apilament. Seient en polipropilè monocasc, amb respallter micra perforat espessor variable de 6 a 8mm per a millor transpiració i neteja. Color a definir.

| Num. | Text            | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------------|-------|----------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 1    |                 | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |       |             |
| 2    | EDIFICI PISCINA | T     |          |          |       |        |       |             |
| 3    | PB              | T     |          |          |       |        |       |             |
| 4    | Administració   |       | 6.000    |          |       |        | 6.000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | infermeria      |       | 2.000    |          |       |        | 2.000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 8.000

8 KQ7MN10X u Subministrament i col·locació de cadira giratòria amb base de polipropilè amb rodes, elevació a gas i sense braços. Alçada seient 450-620 mm. Funció 3D Flex en respallter i Flex en la part davantera del seient, que assegurant una posició dinàmica, permanentment recolzada i una òptima circulació sanguínia. Entapissada d'alt gruix, antibacterià i ignífuga, el teixit ha de complir la norma EN 1021, parts 1 i 2. La cadira ha de complir normativa i certificació GS de seguretat i EN ISO 14644-1.

| Num. | Text            | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------------|-------|----------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 1    |                 | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |       |             |
| 2    | EDIFICI PISCINA | T     |          |          |       |        |       |             |
| 3    | P-1             |       |          |          |       |        |       |             |
| 4    | SPA             |       | 1.000    |          |       |        | 1.000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | PB              | T     |          |          |       |        |       |             |
| 6    | administració   |       | 6.000    |          |       |        | 6.000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 7.000

9 EQ711B2Z u Subministrament, muntatge i col·locació d'armari amb darrere vist i anivelladors, fabricat amb fustes certificades PEFC i FSC, de mides 180X42X120 cm, portes amb clau, laterals ranurats cada 32 cm. Inclou 2 prestatges metàl·lics de 0,8 mm.

| Num. | Text            | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------------|-------|----------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 1    |                 | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |       |             |
| 2    | EDIFICI PISCINA | T     |          |          |       |        |       |             |
| 3    | PB              | T     |          |          |       |        |       |             |
| 4    | administració   |       | 9.000    |          |       |        | 9.000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 9.000

10 EQ7116DZ u Subministrament, muntatge i col·locació de calaixera amb 3 calaixos i rodes fabricada amb fustes certificades PEFC i FSC. Mides 41x55x56,5 cm, Calaix monobloc d'injecció termoplàstica de gran resistència, amb plumier i separador inclosos, amb tancament amb clau, sistema anti bolc i guies telescòpiques de boles amb extracció

EUR

## AMIDAMENTS

Data: 28/06/22

Pàg.: 9

total.  
Compleix les normatives 14073:2-05, 14073:3-05 i 14074:05

| Num.                   | Text            | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL        | Fórmula     |
|------------------------|-----------------|-------|----------|----------|-------|--------|--------------|-------------|
| 1                      |                 | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |              |             |
| 2                      | EDIFICI PISCINA | T     |          |          |       |        |              |             |
| 3                      | P-1             |       |          |          |       |        |              |             |
| 4                      | SPA             |       | 1.000    |          |       |        | 1.000        | C#*D#*E#*F# |
| 5                      | PB              | T     |          |          |       |        |              |             |
| 6                      | administració   |       | 5.000    |          |       |        | 5.000        | C#*D#*E#*F# |
| <b>TOTAL AMIDAMENT</b> |                 |       |          |          |       |        | <b>6.000</b> |             |

11 E66E032Z m2 Subministrament i col·locació de mampara modular de 50 mm de gruix, formada per simple vidre laminar de 3+3 mm de gruix, de 1,80 m d'alçada, estructura d'alumini amb peus per a divisòria administració.

| Num.                   | Text            | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL        | Fórmula     |
|------------------------|-----------------|-------|----------|----------|-------|--------|--------------|-------------|
| 1                      |                 | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura | Total        |             |
| 2                      | EDIFICI PISCINA | T     |          |          |       |        |              |             |
| 3                      | PB              | T     |          |          |       |        |              |             |
| 4                      | Recepció        |       | 1.000    | 4.00     |       | 1.80   | 7.200        | C#*D#*E#*F# |
| <b>TOTAL AMIDAMENT</b> |                 |       |          |          |       |        | <b>7.200</b> |             |

12 EQ7116DX u Subministrament, muntatge i col·locació d'armari amb darrere vist per anar penjat, fabricat amb fustes certificades PEFC i FSC, de mides 35x50x18cm, portes amb clau interior per penjar les claus.

| Num.                   | Text            | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL        | Fórmula     |
|------------------------|-----------------|-------|----------|----------|-------|--------|--------------|-------------|
| 1                      |                 | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |              |             |
| 2                      | EDIFICI PISCINA | T     |          |          |       |        |              |             |
| 3                      | PB              | T     |          |          |       |        |              |             |
| 4                      | administració   |       | 2.000    |          |       |        | 2.000        | C#*D#*E#*F# |
| <b>TOTAL AMIDAMENT</b> |                 |       |          |          |       |        | <b>2.000</b> |             |

13 GQ22601Z u Subministrament i col·locació de paperera d'acer inoxidable ANSI 304, acabat mate, capacitat per a 15l.

| Num.                   | Text            | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL        | Fórmula     |
|------------------------|-----------------|-------|----------|----------|-------|--------|--------------|-------------|
| 1                      |                 | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |              |             |
| 2                      | EDIFICI PISCINA | T     |          |          |       |        |              |             |
| 3                      | P-1             |       |          |          |       |        |              |             |
| 4                      | SPA             |       | 1.000    |          |       |        | 1.000        | C#*D#*E#*F# |
| 5                      | PB              | T     |          |          |       |        |              |             |
| 6                      | administració   |       | 5.000    |          |       |        | 5.000        | C#*D#*E#*F# |
| <b>TOTAL AMIDAMENT</b> |                 |       |          |          |       |        | <b>6.000</b> |             |

14 EQZ1U00Z u Subministrament i col·locació de penjador d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, collat a paret amb fixacions mecàniques, mides ø 55mm, 60mm de fons

| Num. | Text            | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------------|-------|----------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 1    |                 | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |       |             |
| 2    | EDIFICI PISCINA | T     |          |          |       |        |       |             |
| 3    | P-1             |       |          |          |       |        |       |             |
| 4    | SPA             |       | 4.000    |          |       |        | 4.000 | C#*D#*E#*F# |

## AMIDAMENTS

Data: 28/06/22

Pàg.: 10

|   |               |   |       |  |  |  |       |             |
|---|---------------|---|-------|--|--|--|-------|-------------|
| 5 | PB            | T |       |  |  |  |       |             |
| 6 | administració |   | 6.000 |  |  |  | 6.000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | infermeria    |   | 3.000 |  |  |  | 3.000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 13.000

15 EQZ1U00X u Subministrament i col·locació de penja robes d'alumini pintat de 5 penjadors metàl·lics mínim.

| Num. | Text            | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------------|-------|----------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 1    |                 | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |       |             |
| 2    | EDIFICI PISCINA | T     |          |          |       |        |       |             |
| 3    | PB              | T     |          |          |       |        |       |             |
| 4    | administració   |       | 1.000    |          |       |        | 1.000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1.000

16 HQUAAAAZ u Subministrament i col·locació de llitera per equipament mèdic, fabricada en acer inoxidable, estructura reforçada en tub quadrat, d'acer inoxidable, entapissat vinílic antibacterià sobre escuma de gran densitat, estructura soldada de gran solidesa, capçal abatible mitjançant cremallera (45°).  
Mesures: 1800x600x700 mm. La llitera ha d'estar fabricada sota certificat ISO9001. Porta rotllos incorporat.

| Num. | Text            | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------------|-------|----------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 1    |                 | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |       |             |
| 2    | EDIFICI PISCINA | T     |          |          |       |        |       |             |
| 3    | P-1             |       |          |          |       |        |       |             |
| 4    | SPA             |       | 3.000    |          |       |        | 3.000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | PB              | T     |          |          |       |        |       |             |
| 6    | Infermeria      |       | 1.000    |          |       |        | 1.000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 4.000

17 HQUAAAAY u Subministrament i col·locació de banqueta d'un graó d'acer amb terra antilliscant i taps de goma a les potes.

| Num. | Text            | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------------|-------|----------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 1    |                 | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |       |             |
| 2    | EDIFICI PISCINA | T     |          |          |       |        |       |             |
| 3    | PB              | T     |          |          |       |        |       |             |
| 4    | Infermeria      |       | 1.000    |          |       |        | 1.000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1.000

18 HQUAAAAX u Subministrament i col·locació de llitera plegable, d'estructura d'alta resistència, tela de niló plastificada, amb funda de transport, resistència 160kg, mides 2.15x0.52x0.14, pes 5kg

| Num. | Text            | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------------|-------|----------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 1    |                 | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |       |             |
| 2    | EDIFICI PISCINA | T     |          |          |       |        |       |             |
| 3    | PB              | T     |          |          |       |        |       |             |
| 4    | Infermeria      |       | 1.000    |          |       |        | 1.000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1.000

19 KO7MN10W u Subministrament i col·locació de cadira giratòria amb base de polipropilè amb rodes, elevació a gas i sense braços. Alçada seient 450-620 mm. Funció 3D Flex en respall i Flex en la part davantera del seient, que garantint una posició dinàmica, permanentment recolzada i una òptima circulació sanguínia. Entapissada d'alt gruix, antibacterià i ignífuga, el teixit ha de complir la norma EN 1021, parts 1 i 2. La cadira ha de complir normativa i certificació GS de seguretat i EN ISO 14644-1.



# AMIDAMENTS

Data: 28/06/22

Pàg.: 11

| Num.                   | Text            | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL        | Fórmula     |
|------------------------|-----------------|-------|----------|----------|-------|--------|--------------|-------------|
| 1                      |                 | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |              |             |
| 2                      | EDIFICI PISCINA | T     |          |          |       |        |              |             |
| 3                      | PB              | T     |          |          |       |        |              |             |
| 4                      | Infermeria      |       | 1.000    |          |       |        | 1.000        | C#*D#*E#*F# |
| <b>TOTAL AMIDAMENT</b> |                 |       |          |          |       |        | <b>1.000</b> |             |

20 HQUA110Z u Subministrament i col·locació d'armari de primers auxilis d'acer, de mides 70x40x20 cm, compta amb 11 compartiments i portes amb clau. Fàcil muntatge a paret.

| Num.                   | Text            | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL        | Fórmula     |
|------------------------|-----------------|-------|----------|----------|-------|--------|--------------|-------------|
| 1                      |                 | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |              |             |
| 2                      | EDIFICI PISCINA | T     |          |          |       |        |              |             |
| 3                      | PB              | T     |          |          |       |        |              |             |
| 4                      | Infermeria      |       | 1.000    |          |       |        | 1.000        | C#*D#*E#*F# |
| <b>TOTAL AMIDAMENT</b> |                 |       |          |          |       |        | <b>1.000</b> |             |

21 GQ22519X u Subministrament i col·locació de paperera de plàstic amb tapa sistema oscil·lant (push) capacitat per a 40l.

| Num.                   | Text            | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL        | Fórmula     |
|------------------------|-----------------|-------|----------|----------|-------|--------|--------------|-------------|
| 1                      |                 | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |              |             |
| 2                      | EDIFICI PISCINA | T     |          |          |       |        |              |             |
| 3                      | PB              | T     |          |          |       |        |              |             |
| 4                      | Infermeria      |       | 1.000    |          |       |        | 1.000        | C#*D#*E#*F# |
| <b>TOTAL AMIDAMENT</b> |                 |       |          |          |       |        | <b>1.000</b> |             |

22 KQ7MN10Y u Subministrament i col·locació de cadira per interior i exteriors, fabricada en injectat de fibra de vidre i protecció UV o de polipropilè. Color a definir per la DF. La cadira ha de complir normativa i certificació EN 16139:2013 nivell 2 extrem, EN 1728:2012 + AC:2013 i prova CATAS n° 218032.

| Num.                   | Text            | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL         | Fórmula     |
|------------------------|-----------------|-------|----------|----------|-------|--------|---------------|-------------|
| 1                      |                 | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |               |             |
| 2                      | EDIFICI PISCINA | T     |          |          |       |        |               |             |
| 3                      | PB              | T     |          |          |       |        |               |             |
| 4                      | hall            |       | 20.000   |          |       |        | 20.000        | C#*D#*E#*F# |
| <b>TOTAL AMIDAMENT</b> |                 |       |          |          |       |        | <b>20.000</b> |             |

23 HQU2790U u Subministrament i col·locació de taula fabricada rodona ø 0.80m per interior i exterior. Columna central i Base de Ø 67,5 cm, amb 4 suports en creu. fabricada en injectat de fibra de vidre i protecció UV o de polipropilè. La taula de complir normativa i certificació EN 1730:2012, par. 7.2 - nivell 3° EN 15372:2008 i 100% material reciclat. Acabat a definir per la DF.

| Num.                   | Text            | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL        | Fórmula     |
|------------------------|-----------------|-------|----------|----------|-------|--------|--------------|-------------|
| 1                      |                 | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |              |             |
| 2                      | EDIFICI PISCINA | T     |          |          |       |        |              |             |
| 3                      | PB              | T     |          |          |       |        |              |             |
| 4                      | hall            |       | 5.000    |          |       |        | 5.000        | C#*D#*E#*F# |
| <b>TOTAL AMIDAMENT</b> |                 |       |          |          |       |        | <b>5.000</b> |             |

24 GQ22519W u Subministrament i col·locació de contenidor amb rodes, i amb pedal per accionar la tapa superior sense tocarla, capacitat de 120l. Fabricat en polietilè resistent en colors groc, blau, verd i vermell. Mides 555x480x937 mm. Ha de complir la normativa EN 840. Recomanada a 800 mm del terra al punt més baix

# AMIDAMENTS

Data: 28/06/22

Pàg.: 12

| Num.                   | Text            | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL        | Fórmula     |
|------------------------|-----------------|-------|----------|----------|-------|--------|--------------|-------------|
| 1                      |                 | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |              |             |
| 2                      | EDIFICI PISCINA | T     |          |          |       |        |              |             |
| 3                      | PB              | T     |          |          |       |        |              |             |
| 4                      | Neteja          |       | 4.000    |          |       |        | 4.000        | C#*D#*E#*F# |
| <b>TOTAL AMIDAMENT</b> |                 |       |          |          |       |        | <b>4.000</b> |             |

Obra 01 NOVES PISCINES MUNICIPALS AL SECTOR CAN CASABLANQUES  
Capítulo EQ EQUIPAMENT  
Subcapítulo 1 01 EDIFICI PISCINES  
Subcapítulo 2 05 SENYALETICA

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  |
|------|----------|----|---|
| 1    | KB92U00Z | u  | Subministrament i col·locació de sistema ALUPLAK o equivalent, dimensions de 100x600 mm, compost per panell d'alumini de 2 mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells biselats. Fixació sobre placa base composite de 3 mm de gruix fixada a la paret. Seguint especificacions en els plànols de detall.<br>Situada a la dreta de les portes, a una alçada màxima de 1,70 m del punt més alt. |

| Num.                   | Text            | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL         | Fórmula     |
|------------------------|-----------------|-------|----------|----------|-------|--------|---------------|-------------|
| 1                      |                 | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |               |             |
| 2                      | EDIFICI PISCINA | T     |          |          |       |        |               |             |
| 3                      | Previsió        |       | 25.000   |          |       |        | 25.000        | C#*D#*E#*F# |
| <b>TOTAL AMIDAMENT</b> |                 |       |          |          |       |        | <b>25.000</b> |             |

|   |          |   |   |
|---|----------|---|---|
| 2 | KB92U00X | u | Subministrament i col·locació de sistema ALUPLAK o equivalent, dimensions de 200x200 mm, compost per panell d'alumini de 2 mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells biselats. Fixació sobre placa base composite de 3 mm de gruix fixada a la paret. Seguint especificacions en els plànols de detall.<br>Situada a la dreta de les portes, a una alçada màxima de 1,70 m del punt més alt. |
|---|----------|---|---|

| Num.                   | Text            | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL         | Fórmula     |
|------------------------|-----------------|-------|----------|----------|-------|--------|---------------|-------------|
| 1                      |                 | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |               |             |
| 2                      | EDIFICI PISCINA | T     |          |          |       |        |               |             |
| 3                      | Previsió        |       | 25.000   |          |       |        | 25.000        | C#*D#*E#*F# |
| <b>TOTAL AMIDAMENT</b> |                 |       |          |          |       |        | <b>25.000</b> |             |

|   |          |    |  |
|---|----------|----|--|
| 3 | E86710DZ | m2 | Subministrament i col·locació de vinil glaçat sobre vidre, col·locat amb adhesiu, amb disseny de figura humana amb activitat esportiva o similar.<br>Seguint especificacions en els plànols de detall. |
|---|----------|----|--|

| Num.                   | Text            | Tipus | [C]    | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL         | Fórmula     |
|------------------------|-----------------|-------|--------|----------|-------|--------|---------------|-------------|
| 1                      |                 | C     | m2     | Longitud | Ancho | Altura |               |             |
| 2                      | EDIFICI PISCINA | T     |        |          |       |        |               |             |
| 3                      | Previsió        |       | 30.000 |          |       |        | 30.000        | C#*D#*E#*F# |
| <b>TOTAL AMIDAMENT</b> |                 |       |        |          |       |        | <b>30.000</b> |             |

|   |          |    |   |
|---|----------|----|---|
| 4 | E86710DY | m2 | Subministrament i col·locació de vinil de pvc tallat per anar sobre superfície metàl·lica, lletres pictograma, de mides de 30 cm d'alçada.<br>Seguint especificacions en els plànols de detall. |
|---|----------|----|---|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

## AMIDAMENTS

Data: 28/06/22

Pàg.: 13

| 1 | C | m2     | Longitud | Ancho | Altura |                    |
|---|---|--------|----------|-------|--------|--------------------|
| 2 | T |        |          |       |        |                    |
| 3 |   | 30.000 |          |       |        | 30.000 C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 30.000

|   |          |   |   |  |  |  |
|---|----------|---|---|--|--|--|
| 5 | KB92U00Y | u | Subministrament i col·locació de bucle inductiu + placa de senyalització de bucle inductiu d'alumini de 2mm de gruix, lacada en blau i retolació en vinil adhesiu de tall, adhesiva sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Inclou placa de suport base.<br>Seguint especificacions en els plànols de detall. |  |  |  |
|---|----------|---|---|--|--|--|

| Num. | Text            | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------------|-------|----------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 1    |                 | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |       |             |
| 2    | EDIFICI PISCINA | T     |          |          |       |        |       |             |
| 3    | Bucle inductiu  |       | 1.000    |          |       |        | 1.000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Directori       |       | 3.000    |          |       |        | 3.000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 4.000

|              |    |  |
|--------------|----|--|
| Obra         | 01 | NOVES PISCINES MUNICIPALS AL SECTOR CAN CASABLANQUES |
| Capítol      | EQ | EQUIPAMENT   |
| Subcapítol 1 | 02 | EDIFICI VESTIDORS EXTERIORS                          |
| Subcapítol 2 | 01 | EQUIPAMENT VESTIDORS                                 |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  |
|------|----------|----|---|
| 1    | EQ9GU03Y | u  | Subministrament i col·locació de mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 40 cm d'amplada i 50 cm de fons, construïdes en compacte de resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes. superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Porta de 10 mm de gruix, cantell polit. Prestatge, sostre i base de 6 mm, laterals separadors intermedis verticals de 4 mm de gruix. Paret posterior de 3 mm, perforada per ventilació. Barres verticals de ALUMINI ANODITZAT especials per taquilles. Frontisses d'acer inoxidable model pla per a una càrrega unitària de 8 kg reblades al perfil taquilla. Barra penjador d'alumini amb perxa d'ABS lliscant tipus ganxo (models 1 i 2 portes). Cargols d'acer inoxidable. Potes regulables de PVC. Porta numerada sobre embellidor pany. Color cos blanc, posta a determinar i pany a triar.<br>Qualitat estàndard D-S2, d0 norma EN 13501-1, fletxa màx 5.00mm, densitat 1.45g/cm3 norma DIN 53479<br>Absorció a l'aigua <3% norma EN 438-2.<br>Es subministren mòduls de 2 i 3 taquilles, i frontal de compacte de resines fenòliques a final del conjunt. |

| Num. | Text                | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------------|-------|----------|----------|-------|--------|--------|-------------|
| 1    |                     | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |        |             |
| 2    | EDIFICI VESTIDORS   | T     |          |          |       |        |        |             |
| 3    | taquilles vestidors |       | 9.000    | 1.50     |       |        | 13.500 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 13.500

|   |          |   |  |  |  |  |
|---|----------|---|--|--|--|--|
| 2 | EQ11U01X | m | Subministrament i col·locació de banc de cabines simple. FENÒLICS de 900-100 mm de longitud, construïts amb estructura d'acer inoxidable AISI 304 o d'acer pintat epoxi negre 30x30x1,5 mm soldada elèctricament i posterior tancament amb taps de PVC, que aïllen l'estructura del contacte amb el paviment. Estructura doble pel seient de 160 x 13 mm, pel sabater i pel porta bosses (100x13mm), Superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Cantell polit i cantonades arrodonides. Cargols A-2 AISI 304 acer inoxidable 18/10 de cap pla DIN-603 en taules amb estructura.<br>Qualitat estàndard D-S2, d= norma EN 13501-1, fletxa màx 5.00mm, densitat 1.45g/cm3 norma DIN 53479<br>Absorció a l'aigua <3% norma EN 438-2<br>Mides estàndard 1.40/1.50 - 1.80/2.00- 2.80/3.00 |  |  |  |
|---|----------|---|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|----------|----------|-------|--------|-------|---------|
| 1    |      | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura | Total |         |

## AMIDAMENTS

Data: 28/06/22

Pàg.: 14

|   |                   |   |        |      |  |  |  |                    |
|---|-------------------|---|--------|------|--|--|--|--------------------|
| 2 | EDIFICI VESTIDORS | T |        |      |  |  |  |                    |
| 3 | Cabines vestidors |   | 12.000 | 1.00 |  |  |  | 12.000 C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12.000

|   |          |   |  |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|--|--|--|--|--|--|
| 3 | EQ7261SZ | u | Subministrament i col·locació de canvia bolquers de propilè antibacterià color blanc, amb cinturó de seguretat ajustable i tancament de fixació ràpida. Cal que estigui fabricat sota certificació ISO9001, i normativa certificada a UNE EN ISO 11201:2010 V2. Dimensions l:860 x a:100 (tancat)/ 570 (obert) x h:480 mm, altura d'instal·lació recomanada a 800 mm del terra al punt més baix. |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|--|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|   |                   |   |          |          |       |        |  |                   |
|---|-------------------|---|----------|----------|-------|--------|--|-------------------|
| 1 |                   | C | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |  |                   |
| 2 | EDIFICI VESTIDORS | T |          |          |       |        |  |                   |
| 3 | vestidors         |   | 2.000    |          |       |        |  | 2.000 C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2.000

|   |          |   |  |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|--|--|--|--|--|--|
| 4 | GQ22519Z | u | Subministrament i col·locació de paperera de plàstic amb tapa sistema oscil·lant (push) capacitat per a 40l. |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|--|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|   |                   |   |          |          |       |        |  |                   |
|---|-------------------|---|----------|----------|-------|--------|--|-------------------|
| 1 |                   | C | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |  |                   |
| 2 | EDIFICI VESTIDORS | T |          |          |       |        |  |                   |
| 3 | vestidors         |   | 8.000    |          |       |        |  | 8.000 C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 8.000

|              |    |  |
|--------------|----|--|
| Obra         | 01 | NOVES PISCINES MUNICIPALS AL SECTOR CAN CASABLANQUES |
| Capítol      | EQ | EQUIPAMENT   |
| Subcapítol 1 | 02 | EDIFICI VESTIDORS EXTERIORS                          |
| Subcapítol 2 | 02 | EQUIPAMENT BANYS                                     |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  |
|------|----------|----|---|
| 1    | EJ42U010 | u  | Subministrament i col·locació de dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|   |                   |   |          |          |       |        |  |                   |
|---|-------------------|---|----------|----------|-------|--------|--|-------------------|
| 1 |                   | C | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |  |                   |
| 2 | EDIFICI VESTIDORS | T |          |          |       |        |  |                   |
| 3 | Infermeria        |   | 1.000    |          |       |        |  | 1.000 C#*D#*E#*F# |
| 4 | Serveis D         |   | 1.000    |          |       |        |  | 1.000 C#*D#*E#*F# |
| 5 | Serveis H         |   | 1.000    |          |       |        |  | 1.000 C#*D#*E#*F# |
| 6 | Serveis DF        |   | 1.000    |          |       |        |  | 1.000 C#*D#*E#*F# |
| 7 | Vestidors         |   | 3.000    |          |       |        |  | 3.000 C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 7.000

|   |          |   |  |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|--|--|--|--|--|--|
| 2 | EJ43U005 | u | Subministrament i col·locació de dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|--|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|   |                   |   |          |          |       |        |  |                   |
|---|-------------------|---|----------|----------|-------|--------|--|-------------------|
| 1 |                   | C | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |  |                   |
| 2 | EDIFICI VESTIDORS | T |          |          |       |        |  |                   |
| 3 | Infermeria        |   | 1.000    |          |       |        |  | 1.000 C#*D#*E#*F# |
| 4 | Serveis D         |   | 1.000    |          |       |        |  | 1.000 C#*D#*E#*F# |
| 5 | Serveis H         |   | 1.000    |          |       |        |  | 1.000 C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS

Data: 28/06/22

Pàg.: 15

|              |       |       |             |
|--------------|-------|-------|-------------|
| 6 Serveis DF | 1.000 | 1.000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 Vestidors  | 3.000 | 3.000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 7.000

3 EJ4ZU025 u Subministrament i col·locació de porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques

| Num. | Text              | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------|-------|----------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 1    |                   | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |       |             |
| 2    | EDIFICI VESTIDORS | T     |          |          |       |        |       |             |
| 3    | Serveis D         |       | 4.000    |          |       |        | 4.000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Serveis H         |       | 2.000    |          |       |        | 2.000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Serveis DF        |       | 1.000    |          |       |        | 1.000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 7.000

4 EJ43U00Z u Subministrament i col·locació de secamans elèctric, de 2300 W de potència calorífica, amb carcassa d'acer inoxidable, amb interruptor òptic per aproximació de les mans amb 1' de tems màxim de funcionament, de 275x200x230 mm. Inclou elements de fixació.

| Num. | Text              | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------|-------|----------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 1    |                   | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |       |             |
| 2    | EDIFICI VESTIDORS | T     |          |          |       |        |       |             |
| 3    | Infermeria        |       | 1.000    |          |       |        | 1.000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Serveis D         |       | 1.000    |          |       |        | 1.000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Serveis H         |       | 1.000    |          |       |        | 1.000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Serveis DF        |       | 1.000    |          |       |        | 1.000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Vestidors         |       | 3.000    |          |       |        | 3.000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 7.000

5 EJ43U00Y u Subministrament, col·locació i connexió de secador elèctric de cabell, de pistola, línia pistola, potència calorífica de 1400 W, carcassa de ABS color a escollir per la DF. Inclou elements de fixació.

| Num. | Text              | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------|-------|----------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 1    |                   | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |       |             |
| 2    | EDIFICI VESTIDORS | T     |          |          |       |        |       |             |
| 3    | Vestidors         |       | 3.000    |          |       |        | 3.000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 3.000

Obra 01 NOVES PISCINES MUNICIPALS AL SECTOR CAN CASABLANQUES  
 Capítol EQ EQUIPAMENT  
 Subcapítol 1 02 EDIFICI VESTIDORS EXTERIORS  
 Subcapítol 2 03 EQUIPAMENT ADMINISTRACIO / INFERMERIA

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  |
|------|----------|----|---|
| 1    | EARGU02X | u  | Subministrament i col·locació de conjunt de porta d'accés amb tres passos, un per mobilitat reduïda, tres torniquets amb ascensor i panel fix fins a cobrir l'ample, sistema de control de portes plegades en cada sentit, motoritzades, amb control de direcció de pas, amb alarma pel pas fraudulent. Per integrar-se al sistema de control estàndard. Espai per bústia de recol·lectors de targeta, amb tapes laterals, acabat d'acer inoxidable i vindre amb franges. |

Inclou tots els mitjanç auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida.

| Num. | Text | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|----------|----------|-------|--------|-------|---------|
| 1    |      | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |       |         |

EUR

# AMIDAMENTS

Data: 28/06/22

Pàg.: 16

|   |                   |   |       |  |  |  |  |                   |
|---|-------------------|---|-------|--|--|--|--|-------------------|
| 2 | EDIFICI VESTIDORS | T |       |  |  |  |  |                   |
| 3 | entrada           |   | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1.000

|   |          |   |  |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|--|--|--|--|--|--|
| 2 | HQU2790T | u | Subministrament i col·locació de taula de taulell de 25mm de gruix, recobert en laminar i cantells en ABS. Estructura formada per potes de tub 50X50 mm i travessers inferiors de 40X40 mm. Part del taulell abatible per poder entrar. Pintada en epoxi. Color a definir per la DF. Safata d'electrificació, suport CPU i tapa passa cables. Mides 1,60x0,80x0,72 m |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|--|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|   |                   |   |          |          |       |        |  |                   |
|---|-------------------|---|----------|----------|-------|--------|--|-------------------|
| 1 |                   | C | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |  |                   |
| 2 | EDIFICI VESTIDORS | T |          |          |       |        |  |                   |
| 3 | Recepció          |   | 1.000    |          |       |        |  | 1.000 C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1.000

|   |          |   |  |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|--|--|--|--|--|--|
| 3 | HQU2790W | u | Subministrament i col·locació de taula de taulel de 25mm de gruix, color a especificar, recobert en laminar i cantells en ABS. Estructura formada per potes de tub 50X50 mm i travessers inferiors de 40X40 mm. Pintada en epoxi. Color a definir per la DF. tapa passa cables. Mides 1,20x0,60x0,72 m |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|--|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|   |                   |   |          |          |       |        |  |                   |
|---|-------------------|---|----------|----------|-------|--------|--|-------------------|
| 1 |                   | C | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |  |                   |
| 2 | EDIFICI VESTIDORS | T |          |          |       |        |  |                   |
| 3 | Infermeria        |   | 1.000    |          |       |        |  | 1.000 C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1.000

|   |          |   |  |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|--|--|--|--|--|--|
| 4 | HQUAAAAZ | u | Subministrament i col·locació de llitera per equipament mèdic, fabricada en acer inoxidable, estructura reforçada en tub quadrat, d'acer inoxidable, entapissat vinílic antibacterià sobre escuma de gran densitat, estructura soldada de gran solidesa, capçal abatible mitjançant cremallera (45°). Mesures: 1800x600x700 mm. La llitera ha d'estar fabricada sota certificat ISO9001. Porta rotllos incorporat. |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|--|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|   |                   |   |          |          |       |        |  |                   |
|---|-------------------|---|----------|----------|-------|--------|--|-------------------|
| 1 |                   | C | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |  |                   |
| 2 | EDIFICI VESTIDORS | T |          |          |       |        |  |                   |
| 3 | Infermeria        |   | 1.000    |          |       |        |  | 1.000 C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1.000

|   |           |   |   |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|---|--|--|--|--|--|
| 5 | HQUAAAAAY | u | Subministrament i col·locació de banqueta d'un graó d'acer amb terra antilliscant i taps de goma a les potes. |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|---|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|   |                   |   |          |          |       |        |  |                   |
|---|-------------------|---|----------|----------|-------|--------|--|-------------------|
| 1 |                   | C | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |  |                   |
| 2 | EDIFICI VESTIDORS | T |          |          |       |        |  |                   |
| 3 | Infermeria        |   | 1.000    |          |       |        |  | 1.000 C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1.000

|   |           |   |   |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|---|--|--|--|--|--|
| 6 | HQUAAAAAX | u | Subministrament i col·locació de llitera plegable, d'estructura d'alta resistència, tela de niló plastificada, amb funda de transport, resistència 160kg, mides 2.15x0.52x0.14, pes 5kg |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|---|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|   |                   |   |          |          |       |        |  |                   |
|---|-------------------|---|----------|----------|-------|--------|--|-------------------|
| 1 |                   | C | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |  |                   |
| 2 | EDIFICI VESTIDORS | T |          |          |       |        |  |                   |
| 3 | Infermeria        |   | 1.000    |          |       |        |  | 1.000 C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS

Data: 28/06/22

Pàg.: 17

TOTAL AMIDAMENT 1.000

7 KQ7MN10W u Subministrament i col·locació de cadira giratòria amb base de polipropilè amb rodes, elevació a gas i sense braços. Alçada seient 450-620 mm. Funció 3D Flex en respall i Flex en la part davantera del seient, que garantint una posició dinàmica, permanentment recolzada i una òptima circulació sanguínia. Entapissada d'alt gruix, antibacterià i ignífuga, el teixit ha de complir la norma EN 1021, parts 1 i 2. La cadira ha de complir normativa i certificació GS de seguretat i EN ISO 14644-1.

| Num. | Text              | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------|-------|----------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 1    |                   | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |       |             |
| 2    | EDIFICI VESTIDORS | T     |          |          |       |        |       |             |
| 3    | Infermeria        |       | 1.000    |          |       |        | 1.000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1.000

8 HQUA110Z u Subministrament i col·locació d'armari de primers auxilis d'acer, de mides 70x40x20 cm, compta amb 11 compartiments i portes amb clau. Fàcil muntatge a paret.

| Num. | Text              | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------|-------|----------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 1    |                   | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |       |             |
| 2    | EDIFICI VESTIDORS | T     |          |          |       |        |       |             |
| 3    | Infermeria        |       | 1.000    |          |       |        | 1.000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1.000

9 GQ22519X u Subministrament i col·locació de paperera de plàstic amb tapa sistema oscil·lant (push) capacitat per a 40l.

| Num. | Text              | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------|-------|----------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 1    |                   | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |       |             |
| 2    | EDIFICI VESTIDORS | T     |          |          |       |        |       |             |
| 3    | Infermeria        |       | 1.000    |          |       |        | 1.000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1.000

10 KQ7MN10Z u Subministrament i col·locació de cadira confident fixa 4 potes metàl·liques. Estructura 4 potes realitzada en tub d'acer de ø 18, i gruix 2,5 mm per a tubs davanters i 2 mm per darrere, pintada amb pintura epoxi acabat micro-texturitzat 100 micres. Virolles rodones acabades en color negre de 8 mm d'altura. Estructura apilable en 5 unitats sense carro d'apilament. Seient en polipropilè monocasc, amb respall micra perforat espessor variable de 6 a 8mm per a millor transpiració i neteja. Color a definir.

| Num. | Text              | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------|-------|----------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 1    |                   | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |       |             |
| 2    | EDIFICI VESTIDORS | T     |          |          |       |        |       |             |
| 3    | infermeria        |       | 2.000    |          |       |        | 2.000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | recepció          |       | 2.000    |          |       |        | 2.000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 4.000

11 EQZ1U00Z u Subministrament i col·locació de penjador d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, collat a paret amb fixacions mecàniques, mides ø 55mm, 60mm de fons

| Num. | Text              | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula |
|------|-------------------|-------|----------|----------|-------|--------|-------|---------|
| 1    |                   | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |       |         |
| 2    | EDIFICI VESTIDORS | T     |          |          |       |        |       |         |

# AMIDAMENTS

Data: 28/06/22

Pàg.: 18

|                        |            |       |              |             |
|------------------------|------------|-------|--------------|-------------|
| 3                      | infermeria | 3.000 | 3.000        | C#*D#*E#*F# |
| <b>TOTAL AMIDAMENT</b> |            |       | <b>3.000</b> |             |

|               |    |  |
|---------------|----|--|
| Obra          | 01 | NOVES PISCINES MUNICIPALS AL SECTOR CAN CASABLANQUES |
| Capítulo      | EQ | EQUIPAMENT   |
| Subcapítulo 1 | 02 | EDIFICI VESTIDORS EXTERIORS                          |
| Subcapítulo 2 | 04 | SENYALETICA  |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  |
|------|----------|----|---|
| 1    | KB92U00Z | u  | Subministrament i col·locació de sistema ALUPLAK o equivalent, dimensions de 100x600 mm, compost per panell d'alumini de 2 mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells biselats. Fixació sobre placa base composite de 3 mm de gruix fixada a la paret. Seguint especificacions en els plànols de detall.<br>Situada a la dreta de les portes, a una alçada màxima de 1,70 m del punt més alt. |

| Num. | Text              | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-------------------|-------|----------|----------|-------|--------|--------|-------------|
| 1    |                   | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |        |             |
| 2    | EDIFICI VESTIDORS | T     |          |          |       |        |        |             |
| 3    | Previsió          |       | 15.000   |          |       |        | 15.000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **15.000**

|   |          |   |   |
|---|----------|---|---|
| 2 | KB92U00X | u | Subministrament i col·locació de sistema ALUPLAK o equivalent, dimensions de 200x200 mm, compost per panell d'alumini de 2 mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells biselats. Fixació sobre placa base composite de 3 mm de gruix fixada a la paret. Seguint especificacions en els plànols de detall.<br>Situada a la dreta de les portes, a una alçada màxima de 1,70 m del punt més alt. |
|---|----------|---|---|

| Num. | Text              | Tipus | [C]      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-------------------|-------|----------|----------|-------|--------|--------|-------------|
| 1    |                   | C     | Unidades | Longitud | Ancho | Altura |        |             |
| 2    | EDIFICI VESTIDORS | T     |          |          |       |        |        |             |
| 3    | Previsió          |       | 15.000   |          |       |        | 15.000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **15.000**

|               |    |  |
|---------------|----|--|
| Obra          | 01 | NOVES PISCINES MUNICIPALS AL SECTOR CAN CASABLANQUES |
| Capítulo      | EQ | EQUIPAMENT   |
| Subcapítulo 1 | 03 | PISTES PADEL   |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  |
|------|----------|----|---|
| 1    | G6A1MXCZ | PA | Partida alçada per a la construcció completa d'una pista de pàdel de 10x20m<br>La partida no inclou la fonamentació necessària ni la subase de grava pràvia a la col·locació del paviment |

La partida inclou:

1. Creació de paviment porós d'uns 8 cm de gruix, fet en una capa, amb "china machaqueo" unida tota ella amb ciment en proporció adequada. El paviment es farà en pastielles no superiors a 25m2.

2. Sistema de parament de protecció perimetral de la pista format per:

\* Subministrament i col·locació de tub estructural 120x120mm als fons de pista i als primers quatre metres de cada lateral de pista i tub 120x60mm a la part inferior.

\* Panells emmarcats amb tub perimetral de 40x30mm guarnits amb malla electrosoldada 50x50x4mm, fabricat en panells de 2000mm de llarg per 3000mm d'alt, subjectes entre si i enriestrats mitjançant cargols als pilars de tub 80x60mm. Els marcs de la pista de 3000x2000mm amb malla electro soldada portaran 2 reforços laterals amb tub 40x30mm per evitar que la malla es deformi.

\* Estructura secundària de pilars de pista de tub 80x60mm amb cartel·la de 1000mm amb tub 80x60mm per donar una major estabilitat a l'estructura, per al suport dels marcs

\* Estructura principal de 4 pilars de tub 120x60mm de 6000mm d'alçada amb una cartel·la de 1000mm amb tub 80x60mm per donar una major estabilitat.

EUR



# AMIDAMENTS

Data: 28/06/22

Pàg.: 19

- \* Accés a pista mitjançant 2 buits d'accés a pista tipus competició a cadascun dels laterals de la pista.
  - \* Subministrament i muntatge de vidre trempat, de 12mm a 14 mòduls en dimensions de 3000x2000, 4 mòduls en dimensions de 2000x2000, forats avellanats per a subjecció, cantells polits fins i tot instal·lació de juntes de neoprè en perfil i cargols d'acer inoxidable. Aquests vidres compleixen amb la normativa UNE-EN 12150-1.
  - \* Conjunt de dues portes d'accés a pista amb pany i tirador
  - \* Xapes d'acer inoxidable a l'entrada de la pista
3. Sistema de tensat de xarxa de joc incorporat a l'interior del pal central de la pista de pàdel.
4. Xarxa pàdel MX Pro Tour de fil de polipropilè sense nusos. Quatre cosits de seguretat a cinta superior. Cable d'acer galvanitzat i plastificat. Cintes laterals i inferior reforçades.
5. Gespa artificial de fil de polietilè en color verd
6. Subministrament i col·locació de xarxa de protecció a tot el perímetre de la pista
7. En general, tots els treballs no descrits i necessaris per a la correcta i completa instal·lació de la pista per al seu funcionament.
8. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris per a l'execució dels treballs descrits a la partida
- \* Tota l'estructura galvanitzada i pintada amb polièster de color negre.
  - \* Totes les plaques d'ancoratge a pista estan zincades per evitar oxidacions i aquestes plaques d'ancoratges seran fixades al paviment mitjançant tac químic per donar més resistència i fixació a la pista de pàdel.
  - \* Tots els cargols són galvanitzats. Protecció de caputxons de plàstic per als cargols utilitzats per a la subjecció de la pista entre marcs i pilars.

| Num.                   | Text         | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL        | Fórmula     |
|------------------------|--------------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------|-------------|
| 1                      | URBANITZACIO | T     |       |     |     |     |              |             |
| 2                      | Pistes padel |       | 3.000 |     |     |     | 3.000        | C#*D#*E#*F# |
| <b>TOTAL AMIDAMENT</b> |              |       |       |     |     |     | <b>3.000</b> |             |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 28/06/22

Pàg.: 1

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU       |   |
|--------|----------|----|--|------------|---|
| P-1    | E66E032Z | m2 | Subministrament i col·locació de mampara modular de 50 mm de gruix, formada per simple vidre laminar de 3+3 mm de gruix, de 1,80 m d'alçada, estructura d'alumini amb peus per a divisòria administració.<br>(CENT UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)  | 101.30     | € |
| P-2    | E7C51A0Z | u  | Subministrament i col·locació de sureres de flotadors model 67625 FLUIDRA o equivalent amb un diàmetre exterior de 105 mm i diàmetre interior de 68 mm, cable d'acer inoxidable de 6 mm, tensor, amortidor, ganxo, carretó per recollida de sureres. Surera completa de 25m<br><br>Inclou:<br><br>*Ancoratges de fixació amb cargols d'acer inoxidable AISI-316 per tub de Ø 43 mm.<br>(SET-CENTS NORANTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)  | 790.01     | € |
| P-3    | E86710DY | m2 | Subministrament i col·locació de vinil de pvc tallat per anar sobre superfície metàl·lica, lletres pictograma, de mides de 30 cm d'alçada.<br>Seguint especificacions en els plànols de detall.<br>(QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)   | 43.52      | € |
| P-4    | E86710DZ | m2 | Subministrament i col·locació de vinil glaçat sobre vidre, col·locat amb adhesiu, amb disseny de figura humana amb activitat esportiva o similar.<br>Seguint especificacions en els plànols de detall.<br>(QUINZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)   | 15.10      | € |
| P-5    | E9T2AA0Z | u  | Subministrament, col·locació i connexió de sistema de cobertors piscina model VACBTC FLUIDRA o equivalent, amb 4 eixos de 10,50 m.<br>El sistema es basa en uns eixos elevats sobre la platja amb suports d'acer galvanitzat, sobre el qual s'enrolla la manta tèrmica, motors i quadre elèctric a 24 V.<br>Els suports per l'eix del cobertor es fixaran a les vigues d'estructura, adaptades a les necessitats del projecte.<br>El material utilitzat per l'estructura de suport serà d'acer galvanitzat.<br><br>Inclou:<br><br>*Manta tipu Mouse de 25x21 m y 18x11,50m, amb reforços i cinchas.<br>*Tots els mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida.<br>(CENT SEIXANTA MIL QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS) | 160,429.52 | € |
| P-6    | EARGU02X | u  | Subministrament i col·locació de conjunt de porta d'accés amb tres passos, un per mobilitat reduïda, tres torniquets amb ascensor i panel fix fins a cobrir l'ample, sistema de control de portes plegades en cada sentit, motoritzades, amb control de direcció de pas, amb alarma pel pas fraudulent. Per integrar-se al sistema de control estàndard. Espai per bústia de recol·lectors de targeta, amb tapes laterals, acabat d'acer inoxidable i vindre amb franges.<br><br>Inclou tots els mitjanç auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida.<br>(DIVUIT MIL CENT VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)   | 18,121.34  | € |
| P-7    | EG5B211Z | u  | Subministrament i col·locació de rellotge cronòmetre de 4 agulles per a piscina, de 80x80 cm, amb carcassa en fibra de vidre, connectat a la xarxa elèctrica.<br>(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)   | 166.84     | € |
| P-8    | EJ42U010 | u  | Subministrament i col·locació de dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques<br>(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)   | 48.88      | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 28/06/22

Pàg.: 2

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU     |   |
|--------|----------|----|--|----------|---|
| P-9    | EJ43U005 | u  | Subministrament i col·locació de dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques<br>(CENT QUATRE EUROS)  | 104.00   | € |
| P-10   | EJ43U00X | u  | Subministrament, col·locació i connexió de secador de bànyors, de 0,28 kW de potència nominal, d'acer inoxidable combinat amb polietilè, amb 10' de tems de cicle, de 350x300x545 mm. Inclou elements de fixació.<br>(MIL NOU-CENTS NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)   | 1,909.34 | € |
| P-11   | EJ43U00Y | u  | Subministrament, col·locació i connexió de secador elèctric de cabell, de pistola, línia pistola, potència calorífica de 1400 W, carcasa de ABS color a escollir per la DF. Inclou elements de fixació.<br>(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)  | 46.64    | € |
| P-12   | EJ43U00Z | u  | Subministrament i col·locació de secamans elèctric, de 2300 W de potència calorífica, amb carcasa d'acer inoxidable, amb interruptor òptic per aproximació de les mans amb 1' de tems màxim de funcionament, de 275x200x230 mm. Inclou elements de fixació.<br>(DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)  | 273.12   | € |
| P-13   | EJ4ZU025 | u  | Subministrament i col·locació de porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques<br>(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)   | 22.38    | € |
| P-14   | EJ65111X | u  | Subministrament i col·locació de neta fons manual doble metàl·lic de forquetes, model 16601 Fluidra o equivalent, d'alumini extrusionat anoditzat brillant i llautó cromat, connexió 2'' longitud *800mm. Es pot utilitzar el cable 00210 de corcheras.<br><br>Inclou:<br>*Forqueta, connexió al mànec mitjançant palomilles<br><br>(SIS-CENTS TRETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)   | 613.90   | € |
| P-15   | EJ65111Z | u  | Subministrament i col·locació de neta fons Arc, model Arc WR000396 o equivalent, per a piscina de fins a 25m, disposa de diversos sistemes de neteja (sòl, sòl-parets) i temps de cicle programables.<br><br>Inclou:<br>*Cable de 30m<br>*Sensors infrarojos per a detectar obstacles i parets<br>*Giroscopi i sistema de navegació intel·ligent<br>*Sistema de tracció amb erugues per a ús intensiu<br>*Control remot<br><br>(DOS MIL QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)  | 2,402.70 | € |
| P-16   | EQ11U01X | m  | Subministrament i col·locació de banc de cabines simple. FENÒLICS de 900-100 mm de longitud, construïts amb estructura d'acer inoxidable AISI 304 o d'acer pintat epoxi negre 30x30x1,5 mm soldada elèctricament i posterior tancament amb taps de PVC, que aïllen l'estructura del contacte amb el paviment. Estructura doble pel seient de 160 x 13 mm, pel sabater i pel porta bosses (100x13mm), Superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Cantell polit i cantonades arrodonides. Cargols A-2 AISI 304 acer inoxidable 18/10 de cap pla DIN-603 en taules amb estructura. Qualitat estàndard D-S2, d= norma EN 13501-1, fletxa màx 5.00mm, densitat 1.45g/cm3 norma DIN 53479<br>Absorció a l'aigua <3% norma EN 438-2<br>Mides estàndard 1.40/1.50 - 1.80/2.00- 2.80/3.00<br><br>(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS) | 163.78   | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 28/06/22

Pàg.: 3

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU     |   |
|--------|----------|----|---|----------|---|
| P-17   | EQ11U01Z | m  | <p>Subministrament i col·locació de banc de vestidors simple amb sabater. FENÒLICS de 1400-1800-2800 mm de longitud, construïts amb estructura d'acer inoxidable AISI 304 o d'acer pintat epoxi negre 30x30x1,5 mm soldada elèctricament i posterior tancament amb taps de PVC, que aïllen l'estructura del contacte amb el paviment. Estructura doble pel seient de 160 x 13 mm, pel sabater i pel porta bosses (100x13mm), estructura simple pel penja-robes de resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes. Superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Cantell polit i cantonades arrodonides. Cargols A-2 AISI 304 acer inoxidable 18/10 de cap pla DIN-603 en taules amb estructura. Quatre penjadors d'acer inoxidable AISI 316 per metre lineal.</p> <p>Qualitat estàndard D-S2, d= norma EN 13501-1, fletxa màx 5.00mm, densitat 1.45g/cm3 norma DIN 53479</p> <p>Absorció a l'aigua &lt;3% norma EN 438-2</p> <p>Mides estàndard 1.40/1.50 - 1.80/2.00- 2.80/3.00</p> <p>(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)</p>  | 163.78   | € |
| P-18   | EQ7116DX | u  | <p>Subministrament, muntatge i col·locació d'armari amb darrere vist per anar penjat, fabricat amb fustes certificades PEFC i FSC, de mides 35x50x18cm, portes amb clau interior per penjar les claus.</p> <p>(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)</p>   | 78.53    | € |
| P-19   | EQ7116DZ | u  | <p>Subministrament, muntatge i col·locació de calaixera amb 3 calaixos i rodes fabricada amb fustes certificades PEFC i FSC. Mides 41x55x56,5 cm, Calaix monobloc d'injecció termoplàstica de gran resistència, amb plumier i separador inclosos, amb tancament amb clau, sistema anti bolc i guies telescòpiques de boles amb extracció total.</p> <p>Compleix les normatives 14073:2-05, 14073:3-05 i 14074:05</p> <p>(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)</p>  | 173.67   | € |
| P-20   | EQ711B2Z | u  | <p>Subministrament, muntatge i col·locació d'armari amb darrere vist i anivelladors, fabricat amb fustes certificades PEFC i FSC, de mides 180X42X120 cm, portes amb clau, laterals ranurats cada 32 cm. Inclou 2 prestatges metàl·lics de 0,8 mm.</p> <p>(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)</p>   | 257.41   | € |
| P-21   | EQ7261SZ | u  | <p>Subministrament i col·locació de canvia bolquers de propilè antibacterià color blanc, amb cinturó de seguretat ajustable i tancament de fixació ràpida. Cal que estigui fabricat sota certificació ISO9001, i normativa certificada a UNE EN ISO 11201:2010 V2. Dimensions l:860 x a:100 (tancat)/ 570 (obert) x h:480 mm, altura d'instal·lació recomanada a 800 mm del terra al punt més baix.</p> <p>(MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)</p>   | 1,460.86 | € |
| P-22   | EQ9GU03X | u  | <p>Subministrament i col·locació d'armari, de mides 1800x1000x500mm, construïts en compacte de resines fenòliques de 12 mm ignífugues, hidròfugues i antibacterianes, superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat, porta de 12 mm de gruix, cantell polit, amb 2 separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals separadors intermedis verticals de 4 mm de gruix. Paret posterior de fenòlic de 3 mm, perforat per a una bona ventilació. Barres verticals d'alumini anoditzat especials per a taquilles, Frontisses antivandàliques d'inoxidable, model pla per a una càrrega unitària de 10 kg, tot regulable amb peces especials, sense mecanització a la barra, evitant trencadisses en un futur. Cargols d'acer inoxidable. Potes regulables de PVC diàmetre 35 mm i amb una base de 52 mm. Porta amb placa numerada sobre embellidor pany.</p> <p>Color: cos blanc, porta a determinar per la DF. Amb pany tipus "resbalon" amb clau mestre.</p> <p>Fabricat segons normativa ISO 9001 i 14002. Acabat a definir per la DF.</p> <p>Qualitat estàndard D-S2, d= norma EN 13501-1, fletxa màx 5.00mm, densitat 1.45g/cm3 norma DIN 53479</p> <p>Absorció a l'aigua &lt;3% norma EN 438-2</p> <p>(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)</p> | 247.29   | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 28/06/22

Pàg.: 4

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU        |
|--------|----------|----|---|-------------|
| P-23   | EQ9GU03Y | u  | <p>Subministrament i col·locació de mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 40 cm d'amplada i 50 cm de fons, construïdes en compacte de resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes. superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Porta de 10 mm de gruix, cantell polit. Prestatge, sostre i base de 6 mm, laterals separadors intermedis verticals de 4 mm de gruix. Paret posterior de 3 mm, perforada per ventilació. Barres verticals de ALUMINI ANODITZAT especials per taquilles. Frontisses d'acer inoxidable model pla per a una càrrega unitària de 8 kg reblades al perfil taquilla. Barra penjador d'alumini amb perxa d'ABS lliscant tipus ganxo (models 1 i 2 portes). Cargols d'acer inoxidable. Potes regulables de PVC. Porta numerada sobre embellidor pany. Color cos blanc, posta a determinar i pany a triar.</p> <p>Qualitat estàndard D-S2, d0 norma EN 13501-1, fletxa màx 5.00mm, densitat 1.45g/cm3 norma DIN 53479</p> <p>Absorció a l'aigua &lt;3% norma EN 438-2.</p> <p>Es subministren mòduls de 2 i 3 taquilles, i frontal de compacte de resines fenòliques a final del conjunt.</p> <p>(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)</p> | 161.14 €    |
| P-24   | EQ9GU03Z | u  | <p>Subministrament i col·locació de mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 40 cm d'amplada i 50 cm de fons, construïdes en compacte de resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes. superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Porta de 10 mm de gruix, cantell polit. Prestatge, sostre i base de 6 mm, laterals separadors intermedis verticals de 4 mm de gruix. Paret posterior de 3 mm, perforada per ventilació. Barres verticals de ALUMINI ANODITZAT especials per taquilles. Frontisses d'acer inoxidable model pla per a una càrrega unitària de 8 kg reblades al perfil taquilla. Barra penjador d'alumini amb perxa d'ABS lliscant tipus ganxo (models 1 i 2 portes). Cargols d'acer inoxidable. Potes regulables de PVC. Porta numerada sobre embellidor pany. Color cos blanc, posta a determinar i pany a triar.</p> <p>Qualitat estàndard D-S2, d0 norma EN 13501-1, fletxa màx 5.00mm, densitat 1.45g/cm3 norma DIN 53479</p> <p>Absorció a l'aigua &lt;3% norma EN 438-2.</p> <p>Es subministren mòduls de 2 i 3 taquilles, i frontal de compacte de resines fenòliques a final del conjunt.</p> <p>(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)</p> | 161.14 €    |
| P-25   | EQZ1U00X | u  | <p>Subministrament i col·locació de penja robes d'alumini pintat de 5 penjadors metàl·lics mínim.</p> <p>(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)</p>  | 18.80 €     |
| P-26   | EQZ1U00Z | u  | <p>Subministrament i col·locació de penjador d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, collat a paret amb fixacions mecàniques, mides ø 55mm, 60mm de fons</p> <p>(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)</p>   | 18.80 €     |
| P-27   | G6A1MXCZ | PA | <p>Partida alçada per a la construcció completa d'una pista de pàdel de 10x20m</p> <p>La partida no inclou la fonamentació necessària ni la subbase de grava pràvia a la col·locació del paviment</p> <p>La partida inclou:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Creació de paviment porós d'uns 8 cm de gruix, fet en una capa, amb "china machaqueo" unida tota ella amb ciment en proporció adequada. El paviment es farà en pastilles no superiors a 25m2.</li> <li>Sistema de parament de protecció perimetral de la pista format per:           <ul style="list-style-type: none"> <li>* Subministrament i col·locació de tub estructural 120x120mm als fons de pista i als primers quatre metres de cada lateral de pista i tub 120x60mm a la part inferior.</li> <li>* Panells emmarcats amb tub perimetral de 40x30mm guarnits amb malla electrosoldada 50x50x4mm, fabricat en panells de 2000mm de llarg per 3000mm d'alt, subjectes entre si i enriestrats</li> </ul> </li> </ol>  | 14,966.99 € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 28/06/22

Pàg.: 5

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU       |
|--------|----------|----|--|------------|
|        |          |    | <p>mitjançant cargols<br/>           als pilars de tub 80x60mm. Els marcs de la pista de 3000x2000mm amb malla electro soldada portaran 2 reforços laterals amb tub 40x30mm per evitar que la malla es deformi.<br/>           * Estructura secundària de pilars de pista de tub 80x60mm amb cartel·la de 1000mm amb tub 80x60mm per donar una major estabilitat a l'estructura, per al suport dels marcs<br/>           * Estructura principal de 4 pilars de tub 120x60mm de 6000mm d'alçada amb una cartel·la de 1000mm amb tub 80x60mm per donar una major estabilitat.<br/>           * Accés a pista mitjançant 2 buits d'accés a pista tipus competició a cadascun dels laterals de la pista.<br/>           * Subministrament i muntatge de vidre trempat, de 12mm a 14 mòduls en dimensions de 3000x2000, 4 mòduls en dimensions de 2000x2000, forats avellanats per a subjecció, cantells polits fins i tot instal·lació de juntes de neoprè en perfil i cargols d'acer inoxidable. Aquests vidres compleixen amb la normativa UNE-EN 12150-1.<br/>           * Conjunt de dues portes d'accés a pista amb pany i tirador<br/>           * Xapes d'acer inoxidable a l'entrada de la pista</p> <p>3. Sistema de tensat de xarxa de joc incorporat a l'interior del pal central de la pista de pàdel.</p> <p>4. Xarxa pàdel MX Pro Tour de fil de polipropilè sense nusos. Quatre cosits de seguretat a cinta superior. Cable d'acer galvanitzat i plastificat. Cintes laterals i inferior reforçades.</p> <p>5. Gespa artificial de fil de polietilè en color verd</p> <p>6. Subministrament i col·locació de xarxa de protecció a tot el perímetre de la pista</p> <p>7. En general, tots els treballs no descrits i necessaris per a la correcta i completa instal·lació de la pista per al seu funcionament.</p> <p>8. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris per a l'execució dels treballs descrits a la partida</p> <p>* Tota l'estructura galvanitzada i pintada amb polièster de color negre.</p> <p>* Totes les plaques d'ancoratge a pista estan zincades per evitar oxidacions i aquestes plaques d'ancoratges seran fixades al paviment mitjançant tac químic per donar més resistència i fixació a la pista de pàdel.<br/>           * Tots els cargols són galvanitzats. Protecció de caputxons de plàstic per als cargols utilitzats per a la subjecció de la pista entre marcs i pilars.</p> <p>(CATORZE MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)</p> |            |
| P-28   | GBBZU01Z | u  | <p>Subministrament i col·locació de senyalització de natació esquena, composta per 4 postes d'acer inoxidable y 1,80m d'altura, per ample de piscina a partir de 21m, tub Ø43 mm. Model 19953 FLUIDRA o equivalent.</p> <p>Inclou:</p> <p>*Banderoles i 2 cordes de polièster, model 19955 FLUIDRA o equivalent<br/>           (DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)</p>   | 2,238.85 € |
| P-29   | GFB2345Z | u  | <p>Subministrament de manguera fabricada amb polietilè de color blau, de 30 m, model 01379 FLUIDRA o equivalent., Ø50mm 2''<br/>           (DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)</p>  | 257.82 €   |
| P-30   | GQ22519W | u  | <p>Subministrament i col·locació de contenidor amb rodes, i amb pedal per accionar la tapa superior sense tocarla, capacitat de 120l. Fabricat en polietilè resistent en colors groc, blau, verd i vermell. Mides 555x480x937 mm. Ha de complir la normativa EN 840.<br/>           Recomanada a 800 mm del terra al punt més baix</p> <p>(CENT TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)</p>  | 130.56 €   |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 28/06/22

Pàg.: 6

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU   |   |
|--------|----------|----|---|--------|---|
| P-31   | GQ22519X | u  | Subministrament i col·locació de paperera de plàstic amb tapa sistema oscil·lant (push) capacitat per a 40l.<br>(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)   | 41.72  | € |
| P-32   | GQ22519Z | u  | Subministrament i col·locació de paperera de plàstic amb tapa sistema oscil·lant (push) capacitat per a 40l.<br>(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)   | 41.72  | € |
| P-33   | GQ22601Z | u  | Subministrament i col·locació de paperera d'acer inoxidable ANSI 304, acabat mate, capacitat per a 15l.<br>(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)   | 29.28  | € |
| P-34   | HQU2790T | u  | Subministrament i col·locació de taula de taulell de 25mm de gruix, recobert en laminar i cantells en ABS. Estructura formada per potes de tub 50X50 mm i travessers inferiors de 40X40 mm. Part del taulell abatible per poder entrar. Pintada en epoxi. Color a definir per la DF. Safata d'electrificació, suport CPU i tapa passa cables. Mides 1,60x0,80x0,72 m<br>(DOS-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)                   | 205.95 | € |
| P-35   | HQU2790U | u  | Subministrament i col·locació de taula fabricada rodona ø 0.80m per interior i exterior. Columna central i Base de Ø 67,5 cm, amb 4 suports en creu. fabricada en injectat de fibra de vidre i protecció UV o de polipropilè. La taula de complir normativa i certificació EN 1730:2012, par. 7.2 - nivell 3° EN 15372:2008 i 100% material reciclat. Acabat a definir per la DF.<br>(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS) | 165.57 | € |
| P-36   | HQU2790V | u  | Subministrament i col·locació de taula de taulell de 25mm de gruix, recobert en laminar i cantells en ABS. Columna central i Base de Ø 67,5 cm, amb 4 suports en creu. Pintada en epoxi. Color a definir per la DF. Mides ø1.20x0.72 m<br>(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)   | 165.95 | € |
| P-37   | HQU2790W | u  | Subministrament i col·locació de taula de taulell de 25mm de gruix, color a especificar, recobert en laminar i cantells en ABS. Estructura formada per potes de tub 50X50 mm i travessers inferiors de 40X40 mm. Pintada en epoxi. Color a definir per la DF. tapa passa cables. Mides 1,20x0,60x0,72 m<br>(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)  | 141.95 | € |
| P-38   | HQU2790X | u  | Subministrament i col·locació de taula de taulell de 25mm de gruix, recobert en laminar i cantells en ABS. Estructura formada per potes de tub 50X50 mm i travessers inferiors de 40X40 mm. Pintada en epoxi. Color a definir per la DF. Safata d'electrificació i tapa passa cables. Mides 1.60x0.60x0.72 m<br>(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)   | 165.95 | € |
| P-39   | HQU2790Z | u  | Subministrament i col·locació de taula de taulell de 25mm de gruix, recobert en laminar i cantells en ABS. Estructura formada per potes de tub 50X50 mm i travessers inferiors de 40X40 mm. Pintada en epoxi. Color a definir per la DF. Safata d'electrificació, suport CPU i tapa passa cables. Mides 1,60x0,80x0,72 m<br>(DOS-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)   | 205.95 | € |
| P-40   | HQUA110Z | u  | Subministrament i col·locació d'armari de primers auxiliis d'acer, de mides 70x40x20 cm, completa amb 11 compartiments i portes amb clau. Fàcil muntatge a paret.<br>(CENT TRETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)  | 113.88 | € |
| P-41   | HQUAAAAX | u  | Subministrament i col·locació de llitera plegable, d'estructura d'alta resistència, tela de niló plastificada, amb funda de transport, resistència 160kg, mides 2.15x0.52x0.14, pes 5kg<br>(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)  | 164.13 | € |
| P-42   | HQUAAAAY | u  | Subministrament i col·locació de banqueta d'un graó d'acer amb terra antilliscant i taps de goma a les potes.<br>(TRENDA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)  | 32.93  | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 28/06/22

Pàg.: 7

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU     |
|--------|----------|----|--|----------|
| P-43   | HQUAAAAZ | u  | <p>Subministrament i col·locació de llitera per equipament mèdic, fabricada en acer inoxidable, estructura reforçada en tub quadrat, d'acer inoxidable, entapissat vinílic antibacterià sobre escuma de gran densitat, estructura soldada de gran solidesa, capçal abatible mitjançant cremallera (45°).<br/>           Mesures: 1800x600x700 mm. La llitera ha d'estar fabricada sota certificat ISO9001. Porta rotllos incorporat.</p> <p>(DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)</p>  | 282.80 € |
| P-44   | KB92U00X | u  | <p>Subministrament i col·locació de sistema ALUPLAK o equivalent, dimensions de 200x200 mm, compost per panell d'alumini de 2 mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells biselats. Fixació sobre placa base composite de 3 mm de gruix fixada a la paret. Seguint especificacions en els plànols de detall.<br/>           Situada a la dreta de les portes, a una alçada màxima de 1,70 m del punt més alt.</p> <p>(TRENTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)</p>  | 30.98 €  |
| P-45   | KB92U00Y | u  | <p>Subministrament i col·locació de bucle inductiu + placa de senyalització de bucle inductiu d'alumini de 2mm de gruix, lacada en blau i retolació en vinil adhesiu de tall, adhesiva sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Inclou placa de suport base.<br/>           Seguint especificacions en els plànols de detall.</p> <p>(QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)</p>  | 45.83 €  |
| P-46   | KB92U00Z | u  | <p>Subministrament i col·locació de sistema ALUPLAK o equivalent, dimensions de 100x600 mm, compost per panell d'alumini de 2 mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells biselats. Fixació sobre placa base composite de 3 mm de gruix fixada a la paret. Seguint especificacions en els plànols de detall.<br/>           Situada a la dreta de les portes, a una alçada màxima de 1,70 m del punt més alt.</p> <p>(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)</p>  | 44.16 €  |
| P-47   | KQ7MN10W | u  | <p>Subministrament i col·locació de cadira giratòria amb base de polipropilè amb rodes, elevació a gas i sense braços. Alçada seient 450-620 mm. Funció 3D Flex en respall i Flex en la part davantera del seient, que garantint una posició dinàmica, permanentment recolzada i una òptima circulació sanguínia. Entapissada d'alt gruix, antibacterià i ignífuga, el teixit ha de complir la norma EN 1021, parts 1 i 2. La cadira ha de complir normativa i certificació GS de seguretat i EN ISO 14644-1.</p> <p>(DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)</p>                              | 297.36 € |
| P-48   | KQ7MN10X | u  | <p>Subministrament i col·locació de cadira giratòria amb base de polipropilè amb rodes, elevació a gas i sense braços. Alçada seient 450-620 mm. Funció 3D Flex en respall i Flex en la part davantera del seient, que assegurant una posició dinàmica, permanentment recolzada i una òptima circulació sanguínia. Entapissada d'alt gruix, antibacterià i ignífuga, el teixit ha de complir la norma EN 1021, parts 1 i 2. La cadira ha de complir normativa i certificació GS de seguretat i EN ISO 14644-1.</p> <p>(DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)</p>                             | 297.36 € |
| P-49   | KQ7MN10Y | u  | <p>Subministrament i col·locació de cadira per interior i exteriors, fabricada en injectat de fibra de vidre i protecció UV o de polipropilè. Color a definir per la DF. La cadira ha de complir normativa i certificació EN 16139:2013 nivell 2 extrem, EN 1728:2012 + AC:2013 i prova CATAS n° 218032.</p> <p>(VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)</p>   | 81.36 €  |
| P-50   | KQ7MN10Z | u  | <p>Subministrament i col·locació de cadira confident fixa 4 potes metàl·liques. Estructura 4 potes realitzada en tub d'acer de ø 18, i gruix 2,5 mm per a tubs davantera i 2 mm per darrera, pintada amb pintura epoxi acabat micro-texturitzat 100 micres. Virolles rodones acabades en color negre de 8 mm d'altura. Estructura apilable en 5 unitats sense carro d'apilament.<br/>           Seient en polipropilè monocasc, amb respall micra perforat espessor variable de 6 a 8mm per a millor transpiració i neteja. Color a definir.</p> <p>(DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)</p> | 293.14 € |



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 28/06/22

Pàg.: 8

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|------|----|------------|------|
|--------|------|----|------------|------|

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 28/06/22

Pàg.: 1

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU          |   |
|--------|----------|----|---|---------------|---|
| P-1    | E66E032Z | m2 | Subministrament i col·locació de mampara modular de 50 mm de gruix, formada per simple vidre laminar de 3+3 mm de gruix, de 1,80 m d'alçada, estructura d'alumini amb peus per a divisòria administració.   | 101.30        | € |
|        | B66E032Z | m2 | Mampara modular de 50 mm de gruix, formada per simple vidre laminar de 3+3 mm de gruix, de 1,80 m d'alçada, estructura d'alumini amb peus   | 88.54400      | € |
|        |          |    | Altres conceptes  | 12.75600      | € |
| P-2    | E7C51A0Z | u  | Subministrament i col·locació de sureres de flotadors model 67625 FIUIDRA o equivalent amb un diàmetre exterior de 105 mm i diàmetre interior de 68 mm, cable d'acer inoxidable de 6 mm, tensor, amortidor, ganxo, carretó per recollida de sureres. Surera completa de 25m<br><br>Inclou:<br><br>*Ancoratges de fixació amb cargols d'acer inoxidable AISI-316 per tub de Ø 43 mm.   | 790.01        | € |
|        | B0A5C00Z | u  | Ancoratges de fixació amb cargols d'acer inoxidable AISI-316 per tub de Ø 43 mm.  | 251.20000     | € |
|        | B7C51A0Z | u  | Sureres de flotadors amb un diàmetre exterior de 105 mm i diàmetre interior de 68 mm, cable d'acer inoxidable de 6 mm, tensor, amortidor i ganxo  | 533.60000     | € |
|        |          |    | Altres conceptes  | 5.21000       | € |
| P-3    | E86710DY | m2 | Subministrament i col·locació de vinil de pvc tallat per anar sobre superfície metàl·lica, lletres pictograma, de mides de 30 cm d'alçada. Seguint especificacions en els plànols de detall.  | 43.52         | € |
|        | BB92UA0Z | u  | Panell d'alumini de 2 mm de gruix, dimensions 100x600 mm amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells biselats  | 28.42400      | € |
|        | B86710DR | m2 | Làmina vinílica de 0,9 mm de gruix i 1500 g/m2 de massa superficial   | 9.84480       | € |
|        | B0901000 | kg | Adhesiu en dispersió aquosa   | 0.74400       | € |
|        |          |    | Altres conceptes  | 4.50720       | € |
| P-4    | E86710DZ | m2 | Subministrament i col·locació de vinil glaçat sobre vidre, col·locat amb adhesiu, amb disseny de figura humana amb activitat esportiva o similar. Seguint especificacions en els plànols de detall.   | 15.10         | € |
|        | B86710DR | m2 | Làmina vinílica de 0,9 mm de gruix i 1500 g/m2 de massa superficial   | 9.84480       | € |
|        | B0901000 | kg | Adhesiu en dispersió aquosa   | 0.74400       | € |
|        |          |    | Altres conceptes  | 4.51120       | € |
| P-5    | E9T2AA0Z | u  | Subministrament, col·locació i connexió de sistema de cobertors piscina model VACBTC FLUIDRA o equivalent, amb 4 eixos de 10,50 m.<br>El sistema es basa en uns eixos elevats sobre la platja amb suports d'acer galvanitzat, sobre el qual s'enrolla la manta tèrmica, motors i quadre elèctric a 24 V.<br>Els suports per l'eix del cobertor es fixaran a les vigues d'estructura, adaptades a les necessitats del projecte.<br>El material utilitzat per l'estructura de suport serà d'acer galvanitzat.<br><br>Inclou:<br><br>*Manta tipu Mouse de 25x21 m y 18x11,50m, amb reforços i cinchas.<br>*Tots els mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida. | 160,429.52    | € |
|        | B9T2AA0Z | u  | Sistema de cobertors piscina model VACBTC FLUIDRA o equivalent, amb 4 eixos de 10,50 m.<br>El sistema es basa en uns eixos elevats sobre la platja amb suports d'acer galvanitzat, sobre el qual s'enrolla la manta tèrmica.<br>Motors i quadre elèctric a 24 V.<br>Els suports per l'eix del cobertor es fixaran a les vigues d'estructura, adaptades a les necessitats del projecte.<br>El material utilitzat per l'estructura de suport serà d'acer galvanitzat.<br><br>Inclou:<br><br>*Manta tipu Mouse de 25x21 m y 18x11,50m, amb reforços i cinchas  | 160,000.00000 | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 28/06/22

Pàg.: 2

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU           |
|--------|----------|----|---|----------------|
|        |          |    | Altres conceptes  | 429.52000 €    |
| P-6    | EARGU02X | u  | Subministrament i col·locació de conjunt de porta d'accés amb tres passos, un per mobilitat reduïda, tres torniquets amb ascensor i panel fix fins a cobrir l'ample, sistema de control de portes plegades en cada sentit, motoritzades, amb control de direcció de pas, amb alarma pel pas fraudulent. Per integrar-se al sistema de control estàndard. Espai per bústia de recol·lectors de targeta, amb tapes laterals, acabat d'acer inoxidable i vindre amb franges.<br><br>Inclou tots els mitjanç auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida. | 18,121.34 €    |
|        | BARGU02X | u  | Conjunt de porta d'accés amb tres passos, un per mobilitat reduïda, tres torniquets amb ascensor i panel fix fins a cobrir l'ample, sistema de control de portes plegades en cada sentit, motoritzades, amb control de direcció de pas, amb alarma pel pas fraudulent. Per integrar-se al sistema de control estàndard. Espai per bústia de recol·lectors de targeta, amb tapes laterals, acabat d'acer inoxidable i vindre amb franges.  | 16,400.00000 € |
|        |          |    | Altres conceptes  | 1,721.34000 €  |
| P-7    | EG5B211Z | u  | Subministrament i col·locació de rellotge cronòmetre de 4 agulles per a piscina, de 80x80 cm, amb carcassa en fibra de vidre, connectat a la xarxa elèctrica.   | 166.84 €       |
|        | BG5B211Z | u  | Rellotge cronòmetre de 4 agulles per a piscina, de 80x80 cm, amb carcassa en fibra de vidre   | 160.00000 €    |
|        | BGW6B000 | u  | Part proporcional d'accessoris per a rellotges de tarifes horàries  | 0.48000 €      |
|        |          |    | Altres conceptes  | 6.36000 €      |
| P-8    | EJ42U010 | u  | Subministrament i col·locació de dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques   | 48.88 €        |
|        | BJ42U010 | u  | Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat.   | 44.13600 €     |
|        |          |    | Altres conceptes  | 4.74400 €      |
| P-9    | EJ43U005 | u  | Subministrament i col·locació de dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques  | 104.00 €       |
|        | BJ43U005 | u  | Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm   | 97.36800 €     |
|        |          |    | Altres conceptes  | 6.63200 €      |
| P-10   | EJ43U00X | u  | Subministrament, col·locació i connexió de secador de bànyors, de 0,28 kW de potència nominal, d'acer inoxidable combinat amb polietilè, amb 10' de tems de cicle, de 350x300x545 mm. Inclou elements de fixació.   | 1,909.34 €     |
|        | BJ43U00X | u  | Secador de bànyors, de 0,28 kW de potència nominal, d'acer inoxidable combinat amb polietilè, amb 10' de tems de cicle, de 350x300x545 mm   | 1,902.70400 €  |
|        |          |    | Altres conceptes  | 6.63600 €      |
| P-11   | EJ43U00Y | u  | Subministrament, col·locació i connexió de secador elèctric de cabell, de pistola, línia pistola, potència calorífica de 1400 W, carcassa de ABS color a escollir per la DF. Inclou elements de fixació.  | 46.64 €        |
|        | BJ43U00Y | u  | Secador elèctric de cabell, de pistola, línia pistola, potència calorífica de 1400 W, carcassa de ABS   | 40.00000 €     |
|        |          |    | Altres conceptes  | 6.64000 €      |
| P-12   | EJ43U00Z | u  | Subministrament i col·locació de secamans elèctric, de 2300 W de potència calorífica, amb carcassa d'acer inoxidable, amb interruptor òptic per aproximació de les mans amb 1' de tems màxim de funcionament, de 275x200x230 mm. Inclou elements de fixació.  | 273.12 €       |
|        | BJ43U00Z | u  | Secamans elèctric, de 2300 W de potència calorífica, amb carcassa d'acer inoxidable, amb interruptor òptic per aproximació de les mans amb 1' de tems màxim de funcionament, de 275x200x230 mm.   | 266.48000 €    |
|        |          |    | Altres conceptes  | 6.64000 €      |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 28/06/22

Pàg.: 3

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU        |   |
|--------|----------|----|---|-------------|---|
| P-13   | EJ4ZU025 | u  | Subministrament i col·locació de porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques  | 22.38       | € |
|        | BJ4ZU025 | u  | Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària   | 17.64000    | € |
|        |          |    | Altres conceptes  | 4.74000     | € |
| P-14   | EJ65111X | u  | Subministrament i col·locació de neta fons manual doble metàl·lic de forquetes, model 16601 Fluidra o equivalent, d'alumini extrusionat anoditzat brillant i llautó cromat, connexió 2" longitud *800mm. Es pot utilitzar el cable 00210 de corcheras.<br><br>Inclou:<br>*Forqueta, connexió al mànec mitjançant palomilles   | 613.90      | € |
|        | BJ65111X | u  | Neta fons manual doble metàl·lic de forquetes, d'alumini extrusionat anoditzat brillant i llautó cromat, connexió 2" longitud *800mm.   | 604.80000   | € |
|        |          |    | Altres conceptes  | 9.10000     | € |
| P-15   | EJ65111Z | u  | Subministrament i col·locació de neta fons Arc, model Arc WR000396 o equivalent, per a piscina de fins a 25m, disposa de diversos sistemes de neteja (sòl, sòl-parets) i temps de cycle programables.<br><br>Inclou:<br>*Cable de 30m<br>*Sensors infrarojos per a detectar obstacles i parets<br>*Giroscopi i sistema de navegació intel·ligent<br>*Sistema de tracció amb erugues per a ús intensiu<br>*Control remot   | 2,402.70    | € |
|        | BJ65111Z | u  | Neta fons Arc, model Arc WR000396 o equivalent, per a piscina de fins a 25m, disposa de diversos sistemes de neteja (sòl, sòl-parets) i temps de cycle programables.<br><br>Inclou:<br>*Cable de 30m<br>*Sensors infrarojos per a detectar obstacles i parets<br>*Giroscopi i sistema de navegació intel·ligent<br>*Sistema de tracció amb erugues per a ús intensiu<br>*Control remot  | 2,393.60000 | € |
|        |          |    | Altres conceptes  | 9.10000     | € |
| P-16   | EQ11U01X | m  | Subministrament i col·locació de banc de cabines simple. FENÒLICS de 900-100 mm de longitud, construïts amb estructura d'acer inoxidable AISI 304 o d'acer pintat epoxi negre 30x30x1,5 mm soldada elèctricament i posterior tancament amb taps de PVC, que aïllen l'estructura del contacte amb el paviment. Estructura doble pel seient de 160 x 13 mm, pel sabater i pel porta bosses (100x13mm), Superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Cantell polit i cantonades arrodonides. Cargols A-2 AISI 304 acer inoxidable 18/10 de cap pla DIN-603 en taules amb estructura. Qualitat estàndard D-S2, d= norma EN 13501-1, fletxa màx 5.00mm, densitat 1.45g/cm3 norma DIN 53479<br>Absorció a l'aigua <3% norma EN 438-2<br>Mides estàndard 1.40/1.50 - 1.80/2.00- 2.80/3.00 | 163.78      | € |
|        | BQ11U01Z | m  | Banc de vestidors simple amb sabater, fenòlics de 1400-1800-2800 mm de longitud, construïts amb estructura d'acer inoxidable AISI 304 o d'acer pintat epoxi negre 30x30x1,5 mm soldada elèctricament i posterior tancament amb taps de PVC, que aïllen l'estructura del contacte amb el paviment.<br>Estructura doble pel seient de 160 x 13 mm, pel sabater i pel porta bosses (100x13mm), estructura simple pel penja-robes de resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes. Superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat  | 160.00000   | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 28/06/22

Pàg.: 4

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU          |
|--------|----------|----|---|---------------|
|        |          |    | Altres conceptes  | 3.78000 €     |
| P-17   | EQ11U01Z | m  | Subministrament i col·locació de banc de vestidors simple amb sabater. FENÒLICS de 1400-1800-2800 mm de longitud, construïts amb estructura d'acer inoxidable AISI 304 o d'acer pintat epoxi negre 30x30x1,5 mm soldada elèctricament i posterior tancament amb taps de PVC, que aïllen l'estructura del contacte amb el paviment. Estructura doble pel seient de 160 x 13 mm, pel sabater i pel porta bosses (100x13mm), estructura simple pel penja-robes de resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes. Superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Cantell polit i cantonades arrodonides. Cargols A-2 AISI 304 acer inoxidable 18/10 de cap pla DIN-603 en taules amb estructura. Quatre penjadors d'acer inoxidable AISI 316 per metre lineal.<br>Qualitat estàndard D-S2, d= norma EN 13501-1, fletxa màx 5.00mm, densitat 1.45g/cm3 norma DIN 53479<br>Absorció a l'aigua <3% norma EN 438-2<br>Mides estàndard 1.40/1.50 - 1.80/2.00- 2.80/3.00 | 163.78 €      |
|        | BQ11U01Z | m  | Banc de vestidors simple amb sabater, fenòlics de 1400-1800-2800 mm de longitud, construïts amb estructura d'acer inoxidable AISI 304 o d'acer pintat epoxi negre 30x30x1,5 mm soldada elèctricament i posterior tancament amb taps de PVC, que aïllen l'estructura del contacte amb el paviment.<br>Estructura doble pel seient de 160 x 13 mm, pel sabater i pel porta bosses (100x13mm), estructura simple pel penja-robes de resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes. Superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat  | 160.00000 €   |
|        |          |    | Altres conceptes  | 3.78000 €     |
| P-18   | EQ7116DX | u  | Subministrament, muntatge i col·locació d'armari amb darrere vist per anar penjat, fabricat amb fustes certificades PEFC i FSC, de mides 35x50x18cm, portes amb clau interior per penjar les claus.   | 78.53 €       |
|        |          |    | Altres conceptes  | 78.53000 €    |
| P-19   | EQ7116DZ | u  | Subministrament, muntatge i col·locació de calaixera amb 3 calaixos i rodes fabricada amb fustes certificades PEFC i FSC. Mides 41x55x56,5 cm, Calaix monobloc d'injecció termoplàstica de gran resistència, amb plumier i separador inclosos, amb tancament amb clau, sistema anti bolc i guies telescòpiques de boles amb extracció total.<br>Compleix les normatives 14073:2-05, 14073:3-05 i 14074:05   | 173.67 €      |
|        | BQ7116DZ | u  | Calaixera amb 3 calaixos i rodes fabricada amb fustes certificades PEFC i FSC. Mides 41x55x56,5 cm, Calaix monobloc d'injecció termoplàstica de gran resistència, amb plumier i separador inclosos, amb tancament amb clau, sistema anti bolc i guies telescòpiques de boles amb extracció total.   | 160.00000 €   |
|        |          |    | Altres conceptes  | 13.67000 €    |
| P-20   | EQ711B2Z | u  | Subministrament, muntatge i col·locació d'armari amb darrere vist i anivelladors, fabricat amb fustes certificades PEFC i FSC, de mides 180X42X120 cm, portes amb clau, laterals ranurats cada 32 cm. Inclou 2 prestatges metàl·lics de 0,8 mm.   | 257.41 €      |
|        | BQ711B2Z | u  | Armari amb darrere vist i anivelladors, fabricat amb fustes certificades PEFC i FSC, de mides 180X42X120 cm, portes amb clau, laterals ranurats cada 32 cm. Inclou 2 prestatges metàl·lics de 0,8 mm.   | 240.00000 €   |
|        |          |    | Altres conceptes  | 17.41000 €    |
| P-21   | EQ7261SZ | u  | Subministrament i col·locació de canvia bolquers de propilè antibacterià color blanc, amb cinturó de seguretat ajustable i tancament de fixació ràpida. Cal que estigui fabricat sota certificació ISO9001, i normativa certificada a UNE EN ISO 11201:2010 V2. Dimensions l:860 x a:100 (tancat)/ 570 (obert) x h:480 mm, altura d'instal·lació recomanada a 800 mm del terra al punt més baix.  | 1,460.86 €    |
|        | BQ7261SZ | u  | Canvia bolquers de propilè antibacterià color blanc. Amb cinturó de seguretat ajustable i tancament de fixació ràpida. Dimensions l:860 x a:100 (tancat)/ 570 (obert) x h:480 mm  | 1,447.37600 € |
|        |          |    | Altres conceptes  | 13.48400 €    |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 28/06/22

Pàg.: 5

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU        |
|--------|----------|----|---|-------------|
| P-22   | EQ9GU03X | u  | <p>Subministrament i col·locació d'armari, de mides 1800x1000x500mm, construïts en compacte de resines fenòliques de 12 mm ignifugues, hidròfugues i antibacterianes, superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat, porta de 12 mm de gruix, cantell polit, amb 2 separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals separadors intermedis verticals de 4 mm de gruix. Paret posterior de fenòlic de 3 mm, perforat per a una bona ventilació. Barres verticals d'alumini anoditzat especials per a taquilles, Frontisses antivandàliques d'inoxidable, model pla per a una càrrega unitària de 10 kg, tot regulable amb peces especials, sense mecanització a la barra, evitant trencadisses en un futur. Cargols d'acer inoxidable. Potes regulables de PVC diàmetre 35 mm i amb una base de 52 mm. Porta amb placa numerada sobre embellidor pany.</p> <p>Color: cos blanc, porta a determinar per la DF. Amb pany tipus "resbalon" amb clau mestre. Fabricat segons normativa ISO 9001 i 14002. Acabat a definir per la DF.</p> <p>Qualitat estàndard D-S2, d= norma EN 13501-1, fletxa màx 5.00mm, densitat 1.45g/cm3 norma DIN 53479</p> <p>Absorció a l'aigua &lt;3% norma EN 438-2</p> | 247.29 €    |
|        |          |    | Altres conceptes  | 247.29000 € |
| P-23   | EQ9GU03Y | u  | <p>Subministrament i col·locació de mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 40 cm d'amplada i 50 cm de fons, construïdes en compacte de resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes. superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Porta de 10 mm de gruix, cantell polit. Prestatge, sostre i base de 6 mm, laterals separadors intermedis verticals de 4 mm de gruix. Paret posterior de 3 mm, perforada per ventilació. Barres verticals de ALUMINI ANODITZAT especials per taquilles. Frontisses d'acer inoxidable model pla per a una càrrega unitària de 8 kg reblades al perfil taquilla. Barra penjador d'alumini amb perxa d'ABS lliscant tipus ganxo (models 1 i 2 portes). Cargols d'acer inoxidable. Potes regulables de PVC. Porta numerada sobre embellidor pany. Color cos blanc, posta a determinar i pany a triar.</p> <p>Qualitat estàndard D-S2, d0 norma EN 13501-1, fletxa màx 5.00mm, densitat 1.45g/cm3 norma DIN 53479</p> <p>Absorció a l'aigua &lt;3% norma EN 438-2.</p> <p>Es subministren mòduls de 2 i 3 taquilles, i frontal de compacte de resines fenòliques a final del conjunt.</p>   | 161.14 €    |
|        | BQ9GU03Z | u  | <p>Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 40 cm d'amplada i 50 cm de fons, construïdes en compacte de resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes. superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Porta de 10 mm de gruix, cantell polit. Prestatge, sostre i base de 6 mm, laterals separadors intermedis verticals de 4 mm de gruix. Paret posterior de 3 mm, perforada per ventilació. Barres verticals de ALUMINI ANODITZAT especials per taquilles. Frontisses d'acer inoxidable model pla per a una càrrega unitària de 8 kg reblades al perfil taquilla. Barra penjador d'alumini amb perxa d'ABS lliscant tipus ganxo (models 1 i 2 portes). Cargols d'acer inoxidable. Potes regulables de PVC. Porta numerada sobre embellidor pany. Color cos blanc, posta a determinar i pany a triar.</p>   | 153.85600 € |
|        |          |    | Altres conceptes  | 7.28400 €   |
| P-24   | EQ9GU03Z | u  | <p>Subministrament i col·locació de mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 40 cm d'amplada i 50 cm de fons, construïdes en compacte de resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes. superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Porta de 10 mm de gruix, cantell polit. Prestatge, sostre i base de 6 mm, laterals separadors intermedis verticals de 4 mm de gruix. Paret posterior de 3 mm, perforada per ventilació. Barres verticals de ALUMINI ANODITZAT especials per taquilles. Frontisses d'acer inoxidable model pla per a una càrrega unitària de 8 kg reblades al perfil taquilla. Barra penjador d'alumini amb perxa d'ABS lliscant tipus ganxo (models 1 i 2 portes). Cargols d'acer inoxidable. Potes regulables de PVC. Porta numerada sobre embellidor pany. Color cos blanc, posta a determinar i pany a triar.</p> <p>Qualitat estàndard D-S2, d0 norma EN 13501-1, fletxa màx 5.00mm, densitat 1.45g/cm3 norma DIN 53479</p> <p>Absorció a l'aigua &lt;3% norma EN 438-2.</p> <p>Es subministren mòduls de 2 i 3 taquilles, i frontal de compacte de resines fenòliques a final del conjunt.</p>   | 161.14 €    |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 28/06/22

Pàg.: 6

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU        |
|--------|----------|----|---|-------------|
|        | BQ9GU03Z | u  | Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 40 cm d'amplada i 50 cm de fons, construïdes en compacte de resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes. superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Porta de 10 mm de gruix, cantell polit. Prestatge, sostre i base de 6 mm, laterals separadors intermedis verticals de 4 mm de gruix. Paret posterior de 3 mm, perforada per ventilació. Barres verticals de ALUMINI ANODITZAT especials per taquilles. Frontisses d'acer inoxidable model pla per a una càrrega unitària de 8 kg reblades al perfil taquilla. Barra penjador d'alumini amb perxa d'ABS lliscant tipus ganxo (models 1 i 2 portes). Cargols d'acer inoxidable. Potes regulables de PVC. Porta numerada sobre embellidor pany. Color cos blanc, posta a determinar i pany a triar.  | 153.85600 € |
|        |          |    | Altres conceptes  | 7.28400 €   |
| P-25   | EQZ1U00X | u  | Subministrament i col·locació de penja robes d'alumini pintat de 5 penjadors metàl·lics mínim.  | 18.80 €     |
|        |          |    | Altres conceptes  | 18.80000 €  |
| P-26   | EQZ1U00Z | u  | Subministrament i col·locació de penjador d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, collat a paret amb fixacions mecàniques, mides ø 55mm, 60mm de fons   | 18.80 €     |
|        | BQZ1U00Z | u  | Penjador d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, mides ø 55mm, 60mm de fons   | 17.84800 €  |
|        |          |    | Altres conceptes  | 0.95200 €   |
| P-27   | G6A1MXCZ | PA | Partida alçada per a la construcció completa d'una pista de pàdel de 10x20m<br>La partida no inclou la fonamentació necessària ni la subbase de grava pràvia a la col·locació del paviment<br><br>La partida inclou:<br><br>1. Creació de paviment porós d'uns 8 cm de gruix, fet en una capa, amb "china machaqueo" unida tota ella amb ciment en proporció adequada. El paviment es farà en pastielles no superiors a 25m2.<br><br>2. Sistema de parament de protecció perimetral de la pista format per:<br>* Subministrament i col·locació de tub estructural 120x120mm als fons de pista i als primers quatre metres de cada lateral de pista i tub 120x60mm a la part inferior.<br>* Panells emmarcats amb tub perimetral de 40x30mm guarnits amb malla electrosoldada 50x50x4mm, fabricat en panells de 2000mm de llarg per 3000mm d'alt, subjectes entre si i enriestrats mitjançant cargols als pilars de tub 80x60mm. Els marcs de la pista de 3000x2000mm amb malla electro soldada portaran 2 reforços laterals amb tub 40x30mm per evitar que la malla es deformi.<br>* Estructura secundària de pilars de pista de tub 80x60mm amb cartel·la de 1000mm amb tub 80x60mm per donar una major estabilitat a l'estructura, per al suport dels marcs<br>* Estructura principal de 4 pilars de tub 120x60mm de 6000mm d'alçada amb una cartel·la de 1000mm amb tub 80x60mm per donar una major estabilitat.<br>* Accés a pista mitjançant 2 buits d'accés a pista tipus competició a cadascun dels laterals de la pista.<br>* Subministrament i muntatge de vidre trempat, de 12mm a 14 mòduls en dimensions de 3000x2000, 4 mòduls en dimensions de 2000x2000, forats avellanats per a subjecció, cantells polits fins i tot instal·lació de juntes de neoprè en perfil i cargols d'acer inoxidable. Aquests vidres compleixen amb la normativa UNE-EN 12150-1.<br>* Conjunt de dues portes d'accés a pista amb pany i tirador<br>* Xapes d'acer inoxidable a l'entrada de la pista<br><br>3. Sistema de tensat de xarxa de joc incorporat a l'interior del pal central de la pista de pàdel.<br><br>4. Xarxa pàdel MX Pro Tour de fil de polipropilè sense nusos. Quatre cosits de seguretat a cinta superior. Cable d'acer galvanitzat i plastificat. Cintes laterals i inferior reforçades.<br><br>5. Gespa artificial de fil de poliètilè en color verd<br><br>6. Subministrament i col·locació de xarxa de protecció a tot el perímetre de la pista | 14,966.99 € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 28/06/22

Pàg.: 7

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU           |
|--------|----------|----|--|----------------|
|        |          |    | 7. En general, tots els treballs no descrits i necessaris per a la correcta i completa instal·lació de la pista per al seu funcionament.   |                |
|        |          |    | 8. Inclous tots els mitjans auxiliars necessaris per a l'execució dels treballs descrits a la partida  |                |
|        |          |    | * Tota l'estructura galvanitzada i pintada amb polièster de color negre.   |                |
|        |          |    | * Totes les plaques d'ancoratge a pista estan zincades per evitar oxidacions i aquestes plaques d'ancoratges seran fixades al paviment mitjançant tac químic per donar més resistència i fixació a la pista de pàdel.  |                |
|        |          |    | * Tots els cargols són galvanitzats. Protecció de caputxons de plàstic per als cargols utilitzats per a la subjecció de la pista entre marcs i pilars.   |                |
|        |          |    | Sense descomposició  | 14,966.99000 € |
| P-28   | GBBZU01Z | u  | Subministrament i col·locació de senyalització de natació esquena, composta per 4 postes d'acer inoxidable y 1,80m d'altura, per ample de piscina a partir de 21m, tub Ø43 mm. Model 19953 FLUIDRA o equivalent.   | 2,238.85 €     |
|        |          |    | Inclou:  |                |
|        |          |    | *Banderoles i 2 cordes de poliester, model 19955 FLUIDRA o equivalent  |                |
|        | BBMZU01X | u  | Banderola i corda de poliester   | 1,512.00000 €  |
|        | BBMZU01Z | u  | Senyalització composta per 4 postes d'acer inoxidable y 1,80m d'altura, tub Ø43 mm   | 720.00000 €    |
|        |          |    | Altres conceptes   | 6.85000 €      |
| P-29   | GFB2345Z | u  | Subministrament de manguera fabricada amb polietilè de color blau, de 30 m, model 01379 FLUIDRA o equivalent., Ø50mm 2''   | 257.82 €       |
|        | BFB2345Z | u  | Manguera fabricada amb polietilè de color blau, de 30 m  | 256.00000 €    |
|        |          |    | Altres conceptes   | 1.82000 €      |
| P-30   | GQ22519W | u  | Subministrament i col·locació de contenidor amb rodes, i amb pedal per accionar la tapa superior sense tocarla, capacitat de 120l. Fabricat en polietilè resistent en colors groc, blau, verd i vermell. Mides 555x480x937 mm. Ha de complir la normativa EN 840. Recomanada a 800 mm del terra al punt més baix | 130.56 €       |
|        | BQ22519X | u  | Contenidor amb rodes, i amb pedal per accionar la tapa superior sense tocarla, capacitat de 120l. Fabricat en polietilè resistent en colors groc, blau, verd i vermell. Mides 555x480x937 mm.  | 125.00800 €    |
|        |          |    | Altres conceptes   | 5.55200 €      |
| P-31   | GQ22519X | u  | Subministrament i col·locació de paperera de plàstic amb tapa sistema oscil·lant (push) capacitat per a 40l.   | 41.72 €        |
|        | BQ22519Z | u  | Paperera de plàstic amb tapa sistema oscil·lant (push) capacitat per a 40l.  | 32.00000 €     |
|        |          |    | Altres conceptes   | 9.72000 €      |
| P-32   | GQ22519Z | u  | Subministrament i col·locació de paperera de plàstic amb tapa sistema oscil·lant (push) capacitat per a 40l.   | 41.72 €        |
|        | BQ22519Z | u  | Paperera de plàstic amb tapa sistema oscil·lant (push) capacitat per a 40l.  | 32.00000 €     |
|        |          |    | Altres conceptes   | 9.72000 €      |
| P-33   | GQ22601Z | u  | Subministrament i col·locació de paperera d'acer inoxidable ANSI 304, acabat mate, capacitat per a 15l.  | 29.28 €        |
|        | BQ22601Z | u  | Paperera d'acer inoxidable ANSI 304, acabat mate, capacitat per a 15l.   | 28.49600 €     |
|        |          |    | Altres conceptes   | 0.78400 €      |



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 28/06/22

Pàg.: 8

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU      |   |
|--------|----------|----|--|-----------|---|
| P-34   | HQU2790T | u  | Subministrament i col·locació de taula de taulell de 25mm de gruix, recobert en laminar i cantells en ABS. Estructura formada per potes de tub 50X50 mm i travessers inferiors de 40X40 mm. Part del taulell abatible per poder entrar. Pintada en epoxi. Color a definir per la DF. Safata d'electrificació, suport CPU i tapa passa cables. Mides 1,60x0,80x0,72 m                 | 205.95    | € |
|        | BQU2790Z | u  | Taula de taulell de 25mm de gruix, recobert en laminar i cantells en ABS. Estructura formada per potes de tub 50X50 mm i travessers inferiors de 40X40 mm. Pintada en epoxi. Mides 1,60x0,80x0,72 m  | 200.00000 | € |
|        |          |    | Altres conceptes   | 5.95000   | € |
| P-35   | HQU2790U | u  | Subministrament i col·locació de taula fabricada rodona ø 0.80m per interior i exterior. Columna central i Base de Ø 67,5 cm, amb 4 suports en creu. fabricada en injectat de fibra de vidre i protecció UV o de polipropilè. La taula de de complir normativa i certificació EN 1730:2012, par. 7.2 - nivell 3° EN 15372:2008 i 100% material reciclat. Acabat a definir per la DF. | 165.57    | € |
|        | BQU2790U | u  | Taula fabricada rodona ø 0.80m per interior i exterior. Columna central i Base de Ø 67,5 cm, amb 4 suports en creu. fabricada en injectat de fibra de vidre i protecció UV o de polipropilè  | 160.00000 | € |
|        |          |    | Altres conceptes   | 5.57000   | € |
| P-36   | HQU2790V | u  | Subministrament i col·locació de taula de taulell de 25mm de gruix, recobert en laminar i cantells en ABS. Columna central i Base de Ø 67,5 cm, amb 4 suports en creu. Pintada en epoxi. Color a definir per la DF. Mides ø1.20x0.72 m   | 165.95    | € |
|        |          |    | Altres conceptes   | 165.95000 | € |
| P-37   | HQU2790W | u  | Subministrament i col·locació de taula de taulel de 25mm de gruix, color a especificar, recobert en laminar i cantells en ABS. Estructura formada per potes de tub 50X50 mm i travessers inferiors de 40X40 mm. Pintada en epoxi. Color a definir per la DF. tapa passa cables. Mides 1,20x0,60x0,72 m   | 141.95    | € |
|        |          |    | Altres conceptes   | 141.95000 | € |
| P-38   | HQU2790X | u  | Subministrament i col·locació de taula de taulel de 25mm de gruix, recobert en laminar i cantells en ABS. Estructura formada per potes de tub 50X50 mm i travessers inferiors de 40X40 mm. Pintada en epoxi. Color a definir per la DF. Safata d'electrificació i tapa passa cables. Mides 1.60x0.60x0.72 m  | 165.95    | € |
|        | BQU2790X | u  | Taula de taulel de 25mm de gruix, recobert en laminar i cantells en ABS. Estructura formada per potes de tub 50X50 mm i travessers inferiors de 40X40 mm. Pintada en epoxi. Mides 1.60x0.60x0.72 m   | 160.00000 | € |
|        |          |    | Altres conceptes   | 5.95000   | € |
| P-39   | HQU2790Z | u  | Subministrament i col·locació de taula de taulell de 25mm de gruix, recobert en laminar i cantells en ABS. Estructura formada per potes de tub 50X50 mm i travessers inferiors de 40X40 mm. Pintada en epoxi. Color a definir per la DF. Safata d'electrificació, suport CPU i tapa passa cables. Mides 1,60x0,80x0,72 m   | 205.95    | € |
|        | BQU2790Z | u  | Taula de taulell de 25mm de gruix, recobert en laminar i cantells en ABS. Estructura formada per potes de tub 50X50 mm i travessers inferiors de 40X40 mm. Pintada en epoxi. Mides 1,60x0,80x0,72 m  | 200.00000 | € |
|        |          |    | Altres conceptes   | 5.95000   | € |
| P-40   | HQUA110Z | u  | Subministrament i col·locació d'armari de primers auxilis d'acer, de mides 70x40x20 cm, compta amb 11 compartiments i portes amb clau. Fàcil muntatge a paret.   | 113.88    | € |
|        | BQUA110Z | u  | Armari de primers auxilis d'acer, de mides 70x40x20 cm   | 110.77600 | € |
|        |          |    | Altres conceptes   | 3.10400   | € |
| P-41   | HQUAAAAX | u  | Subministrament i col·locació de llitera plegable, d'estructura d'alta resistència, tela de niló plastificada, amb funda de transport, resistència 160kg, mides 2.15x0.52x0.14, pes 5kg  | 164.13    | € |
|        | BQUAAAAX | u  | Llitera plegable, d'estructura d'alta resistència, tela de niló plastificada, amb funda de transport   | 163.20000 | € |
|        |          |    | Altres conceptes   | 0.93000   | € |
| P-42   | HQUAAAAY | u  | Subministrament i col·locació de banqueteta d'un graó d'acer amb terra antilliscant i taps de goma a les potes.  | 32.93     | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 28/06/22

Pàg.: 9

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU      |   |
|--------|----------|----|--|-----------|---|
|        | BQUAAAAY | u  | Banqueta d'un graó d'acer amb terra antilliscant i taps de goma a les potes.   | 32.00000  | € |
|        |          |    | Altres conceptes   | 0.93000   | € |
| P-43   | HQUAAAAY | u  | Subministrament i col·locació de llitera per equipament mèdic, fabricada en acer inoxidable, estructura reforçada en tub quadrat, d'acer inoxidable, entapissat vinílic antibacterià sobre escuma de gran densitat, estructura soldada de gran solidesa, capçal abatible mitjançant cremallera (45°).<br>Mesures: 1800x600x700 mm. La llitera ha d'estar fabricada sota certificat ISO9001. Porta rotllos incorporat.  | 282.80    | € |
|        |          |    | Altres conceptes   | 282.80000 | € |
| P-44   | KB92U00X | u  | Subministrament i col·locació de sistema ALUPLAK o equivalent, dimensions de 200x200 mm, compost per panell d'alumini de 2 mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells biselats. Fixació sobre placa base composite de 3 mm de gruix fixada a la paret. Seguint especificacions en els plànols de detall.<br>Situada a la dreta de les portes, a una alçada màxima de 1,70 m del punt més alt.  | 30.98     | € |
|        | BB92UA0X | u  | Panell d'alumini de 2 mm de gruix, dimensions 200x200 mm amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells biselats   | 15.24000  | € |
|        | B0A61600 | u  | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis   | 0.24000   | € |
|        | E83KC741 | m2 | Revestiment de paraments verticals amb perfil de composite de fusta i plàstic de 170 a 190 mm d'amplària i 13 a 18 mm de gruix, col·locat sobre rastrells amb fixacions mecàniques   | 10.03020  | € |
|        |          |    | Altres conceptes   | 5.46980   | € |
| P-45   | KB92U00Y | u  | Subministrament i col·locació de bucle inductiu + placa de senyalització de bucle inductiu d'alumini de 2mm de gruix, lacada en blau i retolació en vinil adhesiu de tall, adhesiva sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Inclou placa de suport base.<br>Seguint especificacions en els plànols de detall.  | 45.83     | € |
|        | E83KC741 | m2 | Revestiment de paraments verticals amb perfil de composite de fusta i plàstic de 170 a 190 mm d'amplària i 13 a 18 mm de gruix, col·locat sobre rastrells amb fixacions mecàniques   | 10.03020  | € |
|        | E86710DR | m2 | Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica de 0,9 mm de gruix i 1500 g/m2 de massa superficial, col·locat adherit  | 15.09871  | € |
|        | BB92UA0X | u  | Panell d'alumini de 2 mm de gruix, dimensions 200x200 mm amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells biselats   | 15.24000  | € |
|        |          |    | Altres conceptes   | 5.46109   | € |
| P-46   | KB92U00Z | u  | Subministrament i col·locació de sistema ALUPLAK o equivalent, dimensions de 100x600 mm, compost per panell d'alumini de 2 mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells biselats. Fixació sobre placa base composite de 3 mm de gruix fixada a la paret. Seguint especificacions en els plànols de detall.<br>Situada a la dreta de les portes, a una alçada màxima de 1,70 m del punt més alt.  | 44.16     | € |
|        | B0A61600 | u  | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis   | 0.24000   | € |
|        | E83KC741 | m2 | Revestiment de paraments verticals amb perfil de composite de fusta i plàstic de 170 a 190 mm d'amplària i 13 a 18 mm de gruix, col·locat sobre rastrells amb fixacions mecàniques   | 10.03020  | € |
|        | BB92UA0Z | u  | Panell d'alumini de 2 mm de gruix, dimensions 100x600 mm amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells biselats   | 28.42400  | € |
|        |          |    | Altres conceptes   | 5.46580   | € |
| P-47   | KQ7MN10W | u  | Subministrament i col·locació de cadira giratòria amb base de polipropilè amb rodes, elevació a gas i sense braços. Alçada seient 450-620 mm. Funció 3D Flex en respall i Flex en la part davantera del seient, que garantint una posició dinàmica, permanentment recolzada i una òptima circulació sanguínia. Entapissada d'alt gruix, antibacterià i ignífuga, el teixit ha de complir la norma EN 1021, parts 1 i 2. La cadira ha de complir normativa i certificació GS de seguretat i EN ISO 14644-1. | 297.36    | € |
|        | BQ7MN10X | u  | Cadira giratòria amb base de polipropilè amb rodes, elevació a gas i sense braços. Alçada seient 450-620 mm. Funció 3D Flex en respall i Flex en la part davantera del seient  | 296.00000 | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 28/06/22

Pàg.: 10

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU        |
|--------|----------|----|--|-------------|
|        |          |    | Altres conceptes   | 1.36000 €   |
| P-48   | KQ7MN10X | u  | Subministrament i col·locació de cadira giratòria amb base de polipropilè amb rodes, elevació a gas i sense braços. Alçada seient 450-620 mm. Funció 3D Flex en respall i Flex en la part davantera del seient, que assegurant una posició dinàmica, permanentment recolzada i una òptima circulació sanguínia. Entapissada d'alt gruix, antibacterià i ignífuga, el teixit ha de complir la norma EN 1021, parts 1 i 2. La cadira ha de complir normativa i certificació GS de seguretat i EN ISO 14644-1.                | 297.36 €    |
|        | BQ7MN10X | u  | Cadira giratòria amb base de polipropilè amb rodes, elevació a gas i sense braços. Alçada seient 450-620 mm. Funció 3D Flex en respall i Flex en la part davantera del seient  | 296.00000 € |
|        |          |    | Altres conceptes   | 1.36000 €   |
| P-49   | KQ7MN10Y | u  | Subministrament i col·locació de cadira per interior i exteriors, fabricada en injectat de fibra de vidre i protecció UV o de polipropilè. Color a definir per la DF. La cadira ha de complir normativa i certificació EN 16139:2013 nivell 2 extrem, EN 1728:2012 + AC:2013 i prova CATAS n° 218032.  | 81.36 €     |
|        |          |    | Altres conceptes   | 81.36000 €  |
| P-50   | KQ7MN10Z | u  | Subministrament i col·locació de cadira confident fixa 4 potes metàl·liques. Estructura 4 potes realitzada en tub d'acer de ø 18, i gruix 2,5 mm per a tubs davanters i 2 mm per darrere, pintada amb pintura epoxi acabat micro-texturitzat 100 micres. Virolles rodones acabades en color negre de 8 mm d'altura. Estructura apilable en 5 unitats sense carro d'apilament. Seient en polipropilè monocasc, amb respall micra perforat espessor variable de 6 a 8mm per a millor transpiració i neteja. Color a definir. | 293.14 €    |
|        | BQ7MN10Z | u  | Cadira confident fixa 4 potes metàl·liques. Estructura 4 potes realitzada en tub d'acer de ø 18, i gruix 2,5 mm per a tubs davanters i 2 mm per darrere, pintada amb pintura epoxi acabat micro-texturitzat 100 micres. Virolles rodones acabades en color negre de 8 mm d'altura. Estructura apilable en 5 unitats sense carro d'apilament. Seient en polipropilè monocasc, amb respall micra perforat espessor variable de 6 a 8mm.  | 291.78400 € |
|        |          |    | Altres conceptes   | 1.35600 €   |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 1

### MÀ D'OBRA

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                      | PREU       |
|----------|----|---------------------------------|------------|
| A0121000 | h  | Oficial 1a                      | 18,68000 € |
| A0122000 | h  | Oficial 1a paleta               | 18,68000 € |
| A0127000 | h  | Oficial 1a col-locador          | 18,68000 € |
| A012A000 | h  | Oficial 1a fuster               | 19,01600 € |
| A012F000 | h  | Oficial 1a manyà                | 18,97600 € |
| A012H000 | h  | Oficial 1a electricista         | 22,48000 € |
| A012J000 | h  | Oficial 1a lampista             | 19,31200 € |
| A012M000 | h  | Oficial 1a muntador             | 19,31200 € |
| A0137000 | h  | Ajudant col-locador             | 16,58400 € |
| A013A000 | h  | Ajudant fuster                  | 16,72000 € |
| A013F000 | h  | Ajudant manyà                   | 16,64800 € |
| A013H000 | h  | Ajudant electricista            | 19,28000 € |
| A013J000 | h  | Ajudant lampista                | 16,56000 € |
| A013M000 | h  | Ajudant muntador                | 16,58400 € |
| A0140000 | h  | Manobre                         | 15,53600 € |
| A01H4000 | h  | Manobre per a seguretat i salut | 15,53600 € |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 2

### MATERIALS

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU            |
|----------|----|--|-----------------|
| B0901000 | kg | Adhesiu en dispersió aquosa  | 2,48000 €       |
| B0A5C00Z | u  | Ancoratges de fixació amb cargols d'acer inoxidable AISI-316 per tub de Ø 43 mm.   | 125,60000 €     |
| B0A61600 | u  | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis   | 0,12000 €       |
| B0A616J0 | u  | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis d'acer inoxidable   | 0,47200 €       |
| B0K3C531 | m  | Rastrell de composite de fusta i plàstic de 50x30 mm de secció, per a suport de tarima   | 3,21600 €       |
| B0K6C74V | m  | Perfil de composite de fusta i plàstic de 170 a 190 mm d'amplària i de 13 a 18 mm de gruix per a revestiment vertical  | 7,55200 €       |
| B5ZZJTNT | u  | Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm  | 0,16000 €       |
| B66E032Z | m2 | Mampara modular de 50 mm de gruix, formada per simple vidre laminar de 3+3 mm de gruix, de 1,80 m d'alçada, estructura d'alumini amb peus  | 88,54400 €      |
| B7C51A0X | u  | Salvavides per piscina, de plàstic, color taronja, de 730 mm de diàmetre   | 169,60000 €     |
| B7C51A0Z | u  | Sureres de flotadors amb un diàmetre exterior de 105 mm i diàmetre interior de 68 mm, cable d'acer inoxidable de 6 mm, tensor, amortidor i ganxo   | 533,60000 €     |
| B86710DR | m2 | Làmina vinílica de 0,9 mm de gruix i 1500 g/m2 de massa superficial  | 9,37600 €       |
| B9T2AA0Z | u  | Sistema de cobertors piscina model VACBTC FLUIDRA o equivalent, amb 4 eixos de 10,50 m. El sistema es basa en uns eixos elevats sobre la platja amb suports d'acer galvanitzat, sobre el qual s'enrolla la manta tèrmica. Motors i quadre elèctric a 24 V. Els suports per l'eix del cobertor es fixaran a les vigues d'estructura, adaptades a les necessitats del projecte. El material utilitzat per l'estructura de suport serà d'acer galvanitzat.<br><br>Inclou:<br><br>*Manta tipu Mouse de 25x21 m y 18x11,50m, amb reforços i cinchas | 160.000,00000 € |
| BARGU02X | u  | Conjunt de porta d'accés amb tres passos, un per mobilitat reduïda, tres torniquets amb ascensor i panel fix fins a cobrir l'ample, sistema de control de portes plegades en cada sentit, motoritzades, amb control de direcció de pas, amb alarma pel pas fraudulent. Per integrar-se al sistema de control estàndard. Espai per bústia de recol·lectors de targeta, amb tapes laterals, acabat d'acer inoxidable i vindre amb franges.   | 16.400,00000 €  |
| BB14D00X | u  | Sortida ancoratge exterior/interior d'acer inoxidable AISI-316 pulit, de Ø43mm   | 924,00000 €     |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 3

### MATERIALS

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU          |
|----------|----|---|---------------|
| BB14D00Z | u  | Joc de 2 passamans en tub de 43 mm. d'acer inox AISI-316 poliment brillant.   | 313,60000 €   |
| BB92UA0X | u  | Panell d'alumini de 2 mm de gruix, dimensions 200x200 mm amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells biselats  | 15,24000 €    |
| BB92UA0Z | u  | Panell d'alumini de 2 mm de gruix, dimensions 100x600 mm amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells biselats  | 28,42400 €    |
| BBMZU01X | u  | Banderola i corda de poliester  | 36,00000 €    |
| BBMZU01Z | u  | Senyalització composta per 4 postes d'acer inoxidable y 1,80m d'altura, tub Ø43 mm  | 720,00000 €   |
| BF42168Z | u  | Suport de salvavidas contruït en acer inoxidable AISI-304   | 106,80000 €   |
| BFB2345Z | u  | Manguera fabricada amb polietilè de color blau, de 30 m   | 256,00000 €   |
| BG5B211Z | u  | Rellotge cronòmetre de 4 agulles per a piscina, de 80x80 cm, amb carcassa en fibra de vidre   | 160,00000 €   |
| BGW6B000 | u  | Part proporcional d'accessoris per a rellotges de tarifes horàries  | 0,48000 €     |
| BJ42U010 | u  | Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat. | 44,13600 €    |
| BJ43U005 | u  | Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm   | 97,36800 €    |
| BJ43U00X | u  | Secador de banyadors, de 0,28 kW de potència nominal, d'acer inoxidable combinat amb polietilè, amb 10' de tems de cicle, de 350x300x545 mm   | 1.902,70400 € |
| BJ43U00Y | u  | Secador elèctric de cabell, de pistola, línia pistola, potència calorífica de 1400 W, carcassa de ABS   | 40,00000 €    |
| BJ43U00Z | u  | Secamans elèctric, de 2300 W de potència calorífica, amb carcassa d'acer inoxidable, amb interruptor òptic per aproximació de les mans amb 1' de tems màxim de funcionament, de 275x200x230 mm.               | 266,48000 €   |
| BJ4ZU025 | u  | Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària   | 17,64000 €    |
| BJ65111X | u  | Neta fons manual doble metàl·lic de forquetes, d'alumini extrusionat anoditzat brillant i llautó cromat, connexió 2'' longitud *800mm.  | 604,80000 €   |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 4

### MATERIALS

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU           |
|----------|----|---|----------------|
| BJ65111Z | u  | <p>Neta fons Arc, model Arc WR000396 o equivalent, per a piscina de fins a 25m, disposa de diversos sistemes de neteja (sòl, sòl-parets) i temps de cicle programables.</p> <p>Inclou:<br/>           *Cable de 30m<br/>           *Sensors infrarojos per a detectar obstacles i parets<br/>           *Giroscopi i sistema de navegació intel·ligent<br/>           *Sistema de tracció amb erugues per a ús intensiu<br/>           *Control remot</p>   | 2.393,60000 €  |
| BJ7117JZ | u  | <p>Dipòsit de polietilè, per magatzematge de producte químic segons norma APQ, de les següents característiques:</p> <p>Inclou:<br/>           *Boca de registre amb tapa roscada de DN400, excepte 1000L que és de DN250. Junes Epdm<br/>           *Venteo protegit DN80<br/>           *Suport i placa certificació APQ 006<br/>           *Nivell de flotador amb tub bus i contrapès exterior guiat en tub de PVC<br/>           *Detector de nivell de màxima per flotador i contacte ROD PE/PPH, 2n Nivell APQ-6<br/>           *Ompliment: Tubuladura en bidra PN10 DN50</p>  | 3.400,80000 €  |
| BJT2110X | u  | Placa de cantonada sobreexidor 90°, de polipropilè copolímer injectat   | 33,09600 €     |
| BJT2110Z | u  | Reixa transversal de polipropilè, de 22mm d'alçada i 245 mm d'ample   | 6,39200 €      |
| BLV1U01Z | u  | <p>Cadira d'instal·lació semi-portàtil a la platja de la piscina per a minusvàlids. Carro per atransportar la cadira inclòs per a facilitar la seva instal·lació en diferents localitzacions.</p> <p>Per a la seva instal·lació es require un ancoratge al sòl. El seu bateria recargabable de 24 V alimenta un actuador metàl·lic, assegurant que l'equip sempre aquest llest per al seu ús. Durada de 30 cicles una vegada carregada. Comandament de control resistent a l'aigua.</p>   | 11.620,80000 € |
| BQ11U01Z | m  | <p>Banc de vestidors simple amb sabater, fenòlics de 1400-1800-2800 mm de longitud, construïts amb estructura d'acer inoxidable AISI 304 o d'acer pintat epoxi negre 30x30x1,5 mm soldada elèctricament i posterior tancament amb taps de PVC, que aïllen l'estructura del contacte amb el paviment.</p> <p>Estructura doble pel seient de 160 x 13 mm, pel sabater i pel porta bosses (100x13mm), estructura simple pel penja-robes de resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes. Superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat</p> | 160,00000 €    |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 5

### MATERIALS

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU          |
|----------|----|---|---------------|
| BQ22519X | u  | Contenedor amb rodes, i amb pedal per accionar la tapa superior sense tocarla, capacitat de 120l. Fabricat en polietilè resistent en colors groc, blau, verd i vermell. Mides 555x480x937 mm.   | 125,00800 €   |
| BQ22519Z | u  | Paperera de plàstic amb tapa sistema oscil·lant (push) capacitat per a 40l.   | 32,00000 €    |
| BQ22601Z | u  | Paperera d'acer inoxidable ANSI 304, acabat mate, capacitat per a 15l.  | 28,49600 €    |
| BQ7116DX | u  | Armari amb darrere vist per anar penjat, fabricat amb fustes certificades PEFC i FSC, de mides 35x50x18cm, portes amb clau interior per penjar les claus.   | 72,00000 €    |
| BQ7116DZ | u  | Calaixera amb 3 calaixos i rodes fabricada amb fustes certificades PEFC i FSC. Mides 41x55x56,5 cm, Calaix monobloc d'injecció termoplàstica de gran resistència, amb plumier i separador inclosos, amb tancament amb clau, sistema anti bolc i guies telescòpiques de boles amb extracció total.   | 160,00000 €   |
| BQ711B2Z | u  | Armari amb darrere vist i anivelladors, fabricat amb fustes certificades PEFC i FSC, de mides 180X42X120 cm, portes amb clau, laterals ranurats cada 32 cm. Inclou 2 prestatges metàl·lics de 0,8 mm.   | 240,00000 €   |
| BQ7261SZ | u  | Canvia bolquers de propilè antibacterià color blanc. Amb cinturó de seguretat ajustable i tancament de fixació ràpida. Dimensions l:860 x a:100 (tancat)/ 570 (obert) x h:480 mm  | 1.447,37600 € |
| BQ7MN10X | u  | Cadira giratòria amb base de polipropilè amb rodes, elevació a gas i sense braços. Alçada seient 450-620 mm. Funció 3D Flex en respall i Flex en la part davantera del seient   | 296,00000 €   |
| BQ7MN10Y | u  | Cadira per interior i exteriors, fabricada en injectat de fibra de vidre i protecció UV o de polipropilè.   | 80,00000 €    |
| BQ7MN10Z | u  | Cadira confident fixa 4 potes metàl·liques. Estructura 4 potes realitzada en tub d'acer de ø 18, i gruix 2,5 mm per a tubs davantera i 2 mm per darrere, pintada amb pintura epoxi acabat micro-texturitzat 100 micres. Virolles rodones acabades en color negre de 8 mm d'altura. Estructura apilable en 5 unitats sense carro d'apilament. Seient en polipropilè monocasc, amb respall micra perforat espessor variable de 6 a 8mm. | 291,78400 €   |



## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 6

### MATERIALS

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU        |
|----------|----|---|-------------|
| BQ9GU03X | u  | Armari, de mides 1800x1000x500mm, construïts en compacte de resines fenòliques de 12 mm ignifugues, hidròfugues i antibacterianes, superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat, porta de 12 mm de gruix, cantell polit, amb 2 separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals separadors intermedis verticals de 4 mm de gruix. Paret posterior de fenòlic de 3 mm, perforat per a una bona ventilació. Barres verticals d'alumini anoditzat especials per a taquilles, Frontisses antivandàliques d'inoxidable, model pla per a una càrrega unitària de 10 kg, tot regulable amb peces especials, sense mecanització a la barra, evitant trencadisses en un futur. Cargols d'acer inoxidable. Potes regulables de PVC diàmetre 35 mm i amb una base de 52 mm. Porta amb placa numerada sobre embellidor pany. | 240,00000 € |
| BQ9GU03Z | u  | Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 40 cm d'amplada i 50 cm de fons, construïdes en compacte de resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes. superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Porta de 10 mm de gruix, cantell polit. Prestatge, sostre i base de 6 mm, laterals separadors intermedis verticals de 4 mm de gruix. Paret posterior de 3 mm, perforada per ventilació. Barres verticals de ALUMINI ANODITZAT especials per taquilles. Frontisses d'acer inoxidable model pla per a una càrrega unitària de 8 kg reblades al perfil taquilla. Barra penjador d'alumini amb perxa d'ABS lliscant tipus ganxo (models 1 i 2 portes). Cargols d'acer inoxidable. Potes regulables de PVC. Porta numerada sobre embellidor pany. Color cos blanc, posta a determinar i pany a triar.                      | 153,85600 € |
| BQN2U00Z | u  | Escala model partida construïda en acer inox. AISI-316 de 4 esglaons "Luxe" + 1 peladaño de seguretat   | 421,60000 € |
| BQU2790U | u  | Taula fabricada rodona Ø 0.80m per interior i exterior. Columna central i Base de Ø 67,5 cm, amb 4 suports en creu. fabricada en injectat de fibra de vidre i protecció UV o de polipropilè   | 160,00000 € |
| BQU2790V | u  | Taula de taulell de 25mm de gruix, recobert en laminar i cantells en ABS. Columna central i Base de Ø 67,5 cm, amb 4 suports en creu. Pintada en epoxi. Mides Ø1.20x0.72 m  | 160,00000 € |
| BQU2790W | u  | Taula de taulel de 25mm de gruix, recobert en laminar i cantells en ABS. Estrsctura formada per potes de tub 50X50 mm i travessers inferiors de 40X40 mm. Pintada en epoxi. Mides 1.20x0.60x0.72 m  | 136,00000 € |
| BQU2790X | u  | Taula de taulel de 25mm de gruix, recobert en laminar i cantells en ABS. Estrsctura formada per potes de tub 50X50 mm i travessers inferiors de 40X40 mm. Pintada en epoxi. Mides 1.60x0.60x0.72 m  | 160,00000 € |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 7

### MATERIALS

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU        |
|----------|----|--|-------------|
| BQU2790Z | u  | Taula de taulell de 25mm de gruix, recobert en laminar i cantells en ABS. Estructura formada per potes de tub 50X50 mm i travessers inferiors de 40X40 mm. Pintada en epoxi. Mides 1,60x0,80x0,72 m  | 200,00000 € |
| BQUA110Z | u  | Armari de primers auxilis d'acer, de mides 70x40x20 cm   | 110,77600 € |
| BQUAAAAX | u  | Llitera plegable, d'estructura d'alta resistència, tela de niló plastificada, amb funda de transport   | 163,20000 € |
| BQUAAAAY | u  | Banqueta d'un graó d'acer amb terra antilliscant i taps de goma a les potes.   | 32,00000 €  |
| BQUAAAAZ | u  | Llitera per equipament mèdic, fabricada en acer inoxidable, estructura reforçada en tub quadrat, d'acer inoxidable, entapissat vinílic antibacterià sobre escuma de gran densitat, estructura soldada de gran solidesa, capçal abatible mitjançant cremallera (45°). Mesures: 1800x600x700 mm. Porta rotllos incorporat. | 280,00000 € |
| BQZ1U00X | u  | Penja robes d'alumini pintat   | 17,84800 €  |
| BQZ1U00Z | u  | Penjador d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, mides ø 55mm, 60mm de fons  | 17,84800 €  |
| BV21770A | u  | Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las probetas, curado, refrentamiento y ensayo a compresión de una serie de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3   | 89,25600 €  |
| BV255101 | u  | Determinación del límite elástico para una deformación remanente del 0,2%, resistencia a la tracción, alargamiento y estricción de una probeta de acero para armar hormigones, según la norma UNE-EN ISO 15630-1   | 56,88000 €  |
| BV258103 | u  | Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar hormigones, según la norma UNE-EN ISO 15630-1  | 16,14400 €  |
| BV25J008 | u  | Inspección por el método de partículas magnéticas de una unión soldada, según la norma UNE-EN ISO 17638, para un número mínimo de determinaciones conjuntas igual a 15   | 28,88800 €  |
| BV25J108 | u  | Jornada para inspección visual de uniones soldadas según las normas UNE 14044, UNE-EN 13018 y para ensayo mediante partículas magnéticas y/o líquidos penetrantes según las normas UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 y su aceptación según las normas UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278                               | 539,52000 € |
| BVA51253 | u  | Prueba de estanqueidad de cubierta plana impermeabilizada con lámina sintética flexible, según la norma UNE 104416   | 409,74400 € |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 8

### MATERIALS

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU        |
|----------|----|--|-------------|
| BVA71A01 | u  | Comprobación de la integridad estructural mediante ensayo sónico de pilotes y módulos de pantalla, con martillo de mano, según la norma ASTM D 5882, para un número mínimo de determinaciones conjuntas igual a 10 | 35,89600 €  |
| BVABA101 | u  | Ensayo dinámico in situ mediante impacto de cuerpo blando sobre barandilla, según la norma UNE 85238   | 392,53600 € |
| BVAG8D01 | u  | Jornada para inspección durante la ejecución de la instalación de conexión a tierra, según exigencias del Proyecto y del REBT  | 480,00000 € |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 9

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI | UA | DESCRIPCIÓ   |                               | PREU       |          |                  |
|------------|------|----|--|-------------------------------|------------|----------|------------------|
| E31DC100   |      | m2 | Encofrado con tablonos de madera para zanjas y pozos de cimentación  | Rend.: 1.000                  | 17,01 €    |          |                  |
| E3BPZ001   |      | u  | Anclaje con acero en barras corrugadas de 12 mm de diametro, con perforación e inyectado continuo de adhesivo de aplicación unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad. | Rend.: 1.000                  | 11,37 €    |          |                  |
| E83KC741   |      | m2 | Revestiment de paraments verticals amb perfil de composite de fusta i plàstic de 170 a 190 mm d'amplària i 13 a 18 mm de gruix, col·locat sobre rastrells amb fixacions mecàniques                             | Rend.: 1.000                  | 100,30 €   |          |                  |
| Ma d'obra: |      |    |  | Unitats                       | Preu €     | Parcial  | Import           |
| A012A000   |      | h  | Oficial 1a fuster  | 0,900 /R x                    | 19.01600 = | 17.11440 |                  |
| A013A000   |      | h  | Ajudant fuster   | 0,900 /R x                    | 16.72000 = | 15.04800 |                  |
|            |      |    |  | Subtotal...                   |            | 32.16240 | 32.16240         |
| Materials: |      |    |  |                               |            |          |                  |
| B0A616J0   |      | u  | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis d'acer inoxidable   | 8,000 x                       | 0.47200 =  | 3.77600  |                  |
| B0K3C531   |      | m  | Rastrell de composite de fusta i plàstic de 50x30 mm de secció, per a suport de tarima   | 5,9325 x                      | 3.21600 =  | 19.07892 |                  |
| B0K6C74V   |      | m  | Perfil de composite de fusta i plàstic de 170 a 190 mm d'amplària i de 13 a 18 mm de gruix per a revestiment vertical  | 5,9325 x                      | 7.55200 =  | 44.80224 |                  |
|            |      |    |  | Subtotal...                   |            | 67.65716 | 67.65716         |
|            |      |    |  | DESPESES AUXILIARS            | 1,50%      |          | 0,48244          |
|            |      |    |  | COST DIRECTE                  |            |          | 100,30200        |
|            |      |    |  | GASTOS INDIRECTOS             | 0,00%      |          |                  |
|            |      |    |  | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |            |          | <b>100,30200</b> |
| E86710DR   |      | m2 | Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica de 0,9 mm de gruix i 1500 g/m2 de massa superficial, col·locat adherit  | Rend.: 1.000                  |            |          | 15,10 €          |
| Ma d'obra: |      |    |  | Unitats                       | Preu €     | Parcial  | Import           |
| A0127000   |      | h  | Oficial 1a col·locador   | 0,126 /R x                    | 18.68000 = | 2.35368  |                  |
| A0137000   |      | h  | Ajudant col·locador  | 0,126 /R x                    | 16.58400 = | 2.08958  |                  |
|            |      |    |  | Subtotal...                   |            | 4.44326  | 4.44326          |
| Materials: |      |    |  |                               |            |          |                  |
| B0901000   |      | kg | Adhesiu en dispersió aquosa  | 0,300 x                       | 2.48000 =  | 0.74400  |                  |
| B86710DR   |      | m2 | Làmina vinílica de 0,9 mm de gruix i 1500 g/m2 de massa superficial  | 1,050 x                       | 9.37600 =  | 9.84480  |                  |
|            |      |    |  | Subtotal...                   |            | 10.58880 | 10.58880         |
|            |      |    |  | DESPESES AUXILIARS            | 1,50%      |          | 0,06665          |
|            |      |    |  | COST DIRECTE                  |            |          | 15,09871         |
|            |      |    |  | GASTOS INDIRECTOS             | 0,00%      |          |                  |
|            |      |    |  | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |            |          | <b>15,09871</b>  |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 10

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU                |                               |           |                  |                 |
|-----|------------|----|---|---------------------|-------------------------------|-----------|------------------|-----------------|
|     | EB146A0X   | u  | Subministrament i col·locació de sortida ancoratge exterior/interior d'acer inoxidable AISI-316 pulit, de Ø43mm, de dimensions i disseny especial, amb juntes elàstiques, tacs s'ancoratge i cargols. Model 00037ESP FLUIDRA o equivalent.  | <b>Rend.: 1.000</b> |                               |           |                  | <b>936,37 €</b> |
|     | Mà d'obra: |    |   | Unitats             | Preu €                        | Parcial   | Import           |                 |
|     | A012F000   | h  | Oficial 1a manyà  | 0,330 /R x          | 18.97600 =                    | 6.26208   |                  |                 |
|     | A013F000   | h  | Ajudant manyà   | 0,330 /R x          | 16.64800 =                    | 5.49384   |                  |                 |
|     |            |    |   |                     | Subtotal...                   | 11.75592  | 11.75592         |                 |
|     | Materials: |    |   |                     |                               |           |                  |                 |
|     | B5ZZJTNT   | u  | Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm   | 2,000 x             | 0.16000 =                     | 0.32000   |                  |                 |
|     | BB14D00X   | u  | Sortida ancoratge exterior/interior d'acer inoxidable AISI-316 pulit, de Ø43mm  | 1,000 x             | 924.00000 =                   | 924.00000 |                  |                 |
|     |            |    |   |                     | Subtotal...                   | 924.32000 | 924.32000        |                 |
|     |            |    |   |                     | DESPESES AUXILIARS            | 2,50%     | 0,29390          |                 |
|     |            |    |   |                     | COST DIRECTE                  |           | 936,36982        |                 |
|     |            |    |   |                     | GASTOS INDIRECTOS             | 0,00%     |                  |                 |
|     |            |    |   |                     | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |           | <b>936,36982</b> |                 |
|     | EB146A0Z   | u  | Subministrament i col·locació de joc de 2 passamans en tub de 43 mm d'acer inox AISI-316 poliment brillant. Les sortides de piscina amb platines se subministren amb juntes elàstiques, tacs ancoratge i cargols. En les sortides per a encastar no són necessaris accessoris. Model 05540 FLUIDRA o equivalent | <b>Rend.: 1.000</b> |                               |           |                  | <b>325,97 €</b> |
|     |            |    | Inclou:<br>*Fixació per encastar  |                     |                               |           |                  |                 |
|     | Mà d'obra: |    |   | Unitats             | Preu €                        | Parcial   | Import           |                 |
|     | A012F000   | h  | Oficial 1a manyà  | 0,330 /R x          | 18.97600 =                    | 6.26208   |                  |                 |
|     | A013F000   | h  | Ajudant manyà   | 0,330 /R x          | 16.64800 =                    | 5.49384   |                  |                 |
|     |            |    |   |                     | Subtotal...                   | 11.75592  | 11.75592         |                 |
|     | Materials: |    |   |                     |                               |           |                  |                 |
|     | B5ZZJTNT   | u  | Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm   | 2,000 x             | 0.16000 =                     | 0.32000   |                  |                 |
|     | BB14D00Z   | u  | Joc de 2 passamans en tub de 43 mm. d'acer inox AISI-316 poliment brillant.   | 1,000 x             | 313.60000 =                   | 313.60000 |                  |                 |
|     |            |    |   |                     | Subtotal...                   | 313.92000 | 313.92000        |                 |
|     |            |    |   |                     | DESPESES AUXILIARS            | 2,50%     | 0,29390          |                 |
|     |            |    |   |                     | COST DIRECTE                  |           | 325,96982        |                 |
|     |            |    |   |                     | GASTOS INDIRECTOS             | 0,00%     |                  |                 |
|     |            |    |   |                     | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |           | <b>325,96982</b> |                 |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 11

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   | Rend.: 1.000                  |             |           | PREU             |
|------------|----------|----|--|-------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|            |          |    |  | Unitats                       | Preu €      | Parcial   | Import           |
|            | EF42168R | u  | Suministrament i col·locació de suport de salvavidas contruït en acer inoxidable AISI-304. Model 01370 FLUIDRA o equivalent. |                               |             |           | <b>112,45 €</b>  |
| Mà d'obra: |          |    |  |                               |             |           |                  |
|            | A012M000 | h  | Oficial 1a muntador  | 0,155 /R x                    | 19.31200 =  | 2.99336   |                  |
|            | A013M000 | h  | Ajudant muntador   | 0,155 /R x                    | 16.58400 =  | 2.57052   |                  |
|            |          |    |  |                               | Subtotal... | 5.56388   | 5.56388          |
| Materials: |          |    |  |                               |             |           |                  |
|            | BF42168Z | u  | Suport de salvavidas contruït en acer inoxidable AISI-304  | 1,000 x                       | 106.80000 = | 106.80000 |                  |
|            |          |    |  |                               | Subtotal... | 106.80000 | 106.80000        |
|            |          |    |  | DESPESES AUXILIARS            | 1,50%       |           | 0,08346          |
|            |          |    |  | COST DIRECTE                  |             |           | 112,44734        |
|            |          |    |  | GASTOS INDIRECTOS             | 0,00%       |           |                  |
|            |          |    |  | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |             |           | <b>112,44734</b> |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 12

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU                                |
|-----|----------|----|---|-------------------------------------|
|     | EGJ20001 | u  | <p>Subministrament, col·locació i instal·lació de centre de transformació (de companyia) de 36kV i 1 transformador de 800kVA, en edifici prefabricat de superfície de formigó de construcció monobloc de tipus PFU-7, de dimensions exteriors 8080mm (llarg) x 2380mm (profunditat) x 2780mm (alçada vista), dotat de xarxa de terres interior, enllumenat, 1 porta de companyia, 1 porta d'abonat, malla de separació amb porta entre companyia-abonat, finestre de compladors i porta de transformador. Tipus de ORMAZABAL o equivalent, inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2 ut. cel·la de línia motoritzada tipus CGM.3-L + RGDAT</li><li>- 1 ut. cel·la de línia motoritzada tipus CGM.3-L</li><li>- 1 ut. cel·la de remunta tipus CGM.3-RC</li><li>- 1 ut. cel·la de protecció d'interruptor automàtic CGM.3-V + EKOR.RPG</li><li>- 1 ut. cel·la de mesura CGM.3-M</li><li>- 1 ut. cel·la de protecció de transformador per ruptofusible CGM.3-P</li><li>- 1 ut. transformador sec (éster natural) 800 kVA, 25/0.4kV Dyn11 TIER2 (COTRADIS)</li><li>- 1 ut. quadre protecció BT (PRONUTEC) CBTA U 1250</li><li>- 1 ut. armari de telecomanament</li><li>- Xarxa de posada a terra de protecció (ferratges), inclòs electrode de p.a.t. soterrat i xarxa interior CT.</li><li>- Xarxa de posada a terra de servei (neutre), inclòs electrode de p.a.t. soterrat i connexió aèria al neutre.</li><li>- Ponts d'interconnexió (amb terminals) entre cel·les. Cable 3x(1x150) mm<sup>2</sup> Cu de 18/30kV.</li><li>- Conjunt d'elements de seguretat segons normes de companyia: pèrtiga, guants, banqueta...etc.</li></ul> <p>Inclòs hissat i col·locació de prefabricat, muntatge de tots els seus elements perfectament muntats i interconnectats, connexió de les xarxes de terres, enclavaments elèctrics i mecànics. Amb tots els elements necessaris i proves pel seu correcte funcionament.</p> <p>Realització de proves de rigidesa i aïllament de cables, tensions de pas i contacte, mesures de resistència de posada a terra de protecció i servei incloent emissió i entrega de certificats.</p> <p>Entrega de documentació, certificats de la instal·lació de MT i documentació as-buït per a legalització i manteniment.</p> <p>Realització de projecte de legalització de MT incloent tràmits i pagaments als serveis d'indústria</p> <p>Nota: Tot en compliment de les normes de Cia. elèctrica.</p> | Rend.: 1.000<br><b>130.680,00 €</b> |





## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 14

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU         |                               |              |                     |
|------------|----------|----|---|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------|
|            | ELV1U01Z | u  | <p>Subministrament, muntatge i col·locació de cadira d'instal·lació semi-portàtil a la platja de la piscina per a minusvàlids. Carro per atransportar la cadira inclòs per a facilitar la seva instal·lació en diferents localitzacions. Per a la seva instal·lació es require un ancoratge al sòl. El seu bateria recargable de 24 V alimenta un actuador metàl·lic, assegurant que l'equip sempre aquest llest per al seu ús. Durada de 30 cicles una vegada carregada. Comandament de control resistent a l'aigua.</p> <p>Splash va equipada amb una estructura de materials resistents a l'aigua per a evitar la corrosió, reposa braços i reposa peus. La seva capacitat de càrrega de 136 Kg i el seu radi de maniobra de 359° la converteixen en una de les solucions més practiques perquè un minusvàlid accedeixi a la piscina.</p> <p>Model 53924 FLUIDRA o equivalent</p> <p>Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la correcte execusió de la partida</p> | Rend.: 1.000 | 12.077,92 €                   |              |                     |
|            |          |    |   | Unitats      | Preu €                        | Parcial      | Import              |
| Mà d'obra: | A012M000 | h  | Oficial 1a muntador   | 16,000 /R x  | 19.31200 =                    | 308.99200    |                     |
|            | A013M000 | h  | Ajudant muntador  | 8,000 /R x   | 16.58400 =                    | 132.67200    |                     |
|            |          |    |   |              | Subtotal...                   | 441.66400    | 441.66400           |
| Materials: | BLV1U01Z | u  | <p>Cadira d'instal·lació semi-portàtil a la platja de la piscina per a minusvàlids. Carro per atransportar la cadira inclòs per a facilitar la seva instal·lació en diferents localitzacions. Per a la seva instal·lació es require un ancoratge al sòl. El seu bateria recargable de 24 V alimenta un actuador metàl·lic, assegurant que l'equip sempre aquest llest per al seu ús. Durada de 30 cicles una vegada carregada. Comandament de control resistent a l'aigua.</p>  | 1,000 x      | 11,620.80000 =                | 11,620.80000 |                     |
|            |          |    |   |              | Subtotal...                   | 11,620.80000 | 11,620.80000        |
|            |          |    |   |              | DESPESES AUXILIARS            | 3,50%        | 15,45824            |
|            |          |    |   |              | COST DIRECTE                  |              | 12,077,92224        |
|            |          |    |   |              | GASTOS INDIRECTOS             | 0,00%        |                     |
|            |          |    |   |              | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |              | <b>12,077,92224</b> |
|            | FJT2110X | u  | <p>Subministrament i col·locació de placa de cantonada sobreeixidor 90°, de polipropilè copolímer injectat, color blanc.</p> <p>Model 22380 FLUIDRA o equivalent</p>  | Rend.: 1.000 |                               |              | 34,67 €             |
|            |          |    |   | Unitats      | Preu €                        | Parcial      | Import              |
| Mà d'obra: | A0140000 | h  | Manobre   | 0,100 /R x   | 15.53600 =                    | 1.55360      |                     |
|            |          |    |   |              | Subtotal...                   | 1.55360      | 1.55360             |
| Materials: |          |    |   |              |                               |              |                     |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 15

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ  |         |      |                               | PREU            |
|-----|------------|----|---|---------|------|-------------------------------|-----------------|
|     | BJT2110X   | u  | Placa de cantonada sobreexidor 90°, de polipropilè copolímer injectat   | 1,000   | x    | 33.09600 =                    | 33.09600        |
|     |            |    |   |         |      | Subtotal...                   | 33.09600        |
|     |            |    |   |         |      | DESPESES AUXILIARS 1,50%      | 0,02330         |
|     |            |    |   |         |      | COST DIRECTE                  | 34,67290        |
|     |            |    |   |         |      | GASTOS INDIRECTOS 0,00%       |                 |
|     |            |    |   |         |      | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> | <b>34,67290</b> |
|     | FJT2110Z   | u  | Subministrament i col·locació de reixa transversal de polipropilè estabilitzat a l'acció dels raigs UV, de 22mm d'alçada i 245 mm d'ample, color blanc, unió per a enganxaments a pressió de la mateixa placa (5 unitats=0,975 m).<br>Model 00217 FLUIDRA o equivalent. |         |      | <b>Rend.: 1.000</b>           | <b>7,97 €</b>   |
|     |            |    |   | Unitats |      | Preu €                        | Parcial         |
|     | Mà d'obra: |    |   |         |      |                               | Import          |
|     | A0140000   | h  | Manobre   | 0,100   | /R x | 15.53600 =                    | 1.55360         |
|     |            |    |   |         |      | Subtotal...                   | 1.55360         |
|     | Materials: |    |   |         |      |                               |                 |
|     | BJT2110Z   | u  | Reixa transversal de polipropilè, de 22mm d'alçada i 245 mm d'ample   | 1,000   | x    | 6.39200 =                     | 6.39200         |
|     |            |    |   |         |      | Subtotal...                   | 6.39200         |
|     |            |    |   |         |      | DESPESES AUXILIARS 1,50%      | 0,02330         |
|     |            |    |   |         |      | COST DIRECTE                  | 7,96890         |
|     |            |    |   |         |      | GASTOS INDIRECTOS 0,00%       |                 |
|     |            |    |   |         |      | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> | <b>7,96890</b>  |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 16

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU   |
|-----|----------|----|---|--------|
|     | J011Z203 | -  | <p>RECOPIACIÓN DOCUMENTAL SIN COSTE</p> <p>Rend.: 1.000</p> <p>Cada tipología de puerta debe estar acompañada por un documento de suministro que contenga:</p> <p>1.- Trazabilidad entre puerta y certificado</p> <p>2.- Certificado de suministro e instalación de la puerta EI2 nnn-C5 (pudiendo ser dos documentos diferentes) que deberá contemplar el siguiente contenido:</p> <p>a) "Que el producto suministrado en la obra cumple las prestaciones definidas en el proyecto, o las condiciones prescritas por la dirección facultativa, y se acredita la validez de la documentación presentada".</p> <p>b) "Que la instalación de la puerta EI2 nnn-C5 se ha realizado siguiendo las instrucciones de la dirección facultativa, del fabricante en lo que se refiere al soporte de obra y por lo que se refiere a las limitaciones dimensionales y de aplicación establecidas en el campo de aplicación del ensayo, las normas EXAP, la Evaluación Técnica Europea (ETA) o la evaluación de la idoneidad técnica, en caso de que existieran".</p> <p>c) "Para los elementos resistentes al fuego practicables se garantiza la correcta funcionalidad, tanto de los mecanismos de accionamiento como de los de apertura del elemento".</p> <p>3.- Marcado CE de la puerta EI2 nnn-C5. Si no se dispusiera de éste (y hasta el 1/9/2019) se permite aportar la siguiente documentación:</p> <p>a) Informe de clasificación (emitido por laboratorio) conforme con la norma UNE-EN 13501-2, en el que deberán aparecer los criterios de clasificación exigidos para el caso (EI2 nnn-C5) junto con el campo de aplicación directa de resultados de ensayo que le corresponda. El informe de clasificación debe contar, al menos, con la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Fabricante y Peticionario del informe</li> <li>* Tipo y modo de operación (batiente, corredera, guillotina...)</li> <li>* Número de hojas</li> <li>* Número de caras ensayadas</li> <li>* Dimensiones</li> <li>* Material del marco y de la hoja (acero, madera, vidrio...)</li> <li>* Elementos vidriados (número de elementos y tamaño)</li> <li>* Juntas (composición y medidas)</li> <li>* Accesorios instalados en el ensayo (antipánicos, rejillas,...)</li> <li>* Tipo de obra soporte y sistema de fijación</li> <li>* Holguras entre hoja y marco</li> </ul> <p>** NO se admitirá la suma de dos informes (uno con la característica EI2 requerida y otro con la característica C5)</p> | 0,00 € |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 17

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM     | CODI         | UA       | DESCRIPCIÓ  | PREU   |         |        |         |        |       |              |          |  |  |             |          |          |
|---------|--------------|----------|---|--|---------|--------|---------|--------|-------|--------------|----------|--|--|-------------|----------|----------|
|         | J011Z204     | -        | <p>RECOPIACIÓN DOCUMENTAL SIN COSTE</p> <p>Control de calidad de instalaciones de protección contra incendios utilizados en la ejecución de obra comprendiendo como mínimo los siguientes documentos:<br/>           De cada una de las instalaciones de protección activa que se han colocado, se requiere el certificado de la empresa instaladora donde se identifique como empresa autorizada y firmado por su técnico facultativo indicando que la instalación ejecutada es conforme al RD 1942/93. Se podrá presentar un único certificado que ampare todas las instalaciones montadas, o bien diversos certificados.</p>   | <p>Rend.: 1.000</p> <p>0,00 €</p>  |         |        |         |        |       |              |          |  |  |             |          |          |
|         | J011Z205     | -        | <p>RECOPIACIÓN DOCUMENTAL SIN COSTE</p> <p>Control de calidad de trabajos de sectorización con placas o similares utilizados en la ejecución de obra comprendiendo como mínimo los siguientes documentos:</p> <p>1.- Documento de suministro del material indicando la El requerida</p> <p>2.- Certificado de instalación del panelado para alcanzar, en todo el conjunto una El nn contemplando el siguiente contenido:<br/>           a) "Que el producto suministrado y colocado en la obra cumple las prestaciones requeridas El nn, y se acredita la validez de la documentación presentada".<br/>           b) "Que la instalación del panelado resistente al fuego se ha realizado siguiendo las instrucciones de la dirección facultativa, del fabricante en lo que se refiere al soporte de obra y por lo que se refiere a las limitaciones dimensionales y de aplicación establecidas en el campo de aplicación del ensayo, las normas EXAP, la Evaluación Técnica Europea (ETA) o la evaluación de la idoneidad técnica, en caso de que existieran".</p> <p>3.- Informe de clasificación del producto (emitido por laboratorio) para el uso previsto</p> | <p>Rend.: 1.000</p> <p>0,00 €</p>  |         |        |         |        |       |              |          |  |  |             |          |          |
|         | J060770A     | u        | <p>Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las probetas, curado, refrentamiento y ensayo a compresión de una serie de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3</p>   | <p>Rend.: 1.000</p> <p>89,26 €</p>   |         |        |         |        |       |              |          |  |  |             |          |          |
|         | Materials:   |          |   |  |         |        |         |        |       |              |          |  |  |             |          |          |
|         | BV21770A     | u        | <p>Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las probetas, curado, refrentamiento y ensayo a compresión de una serie de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3</p>   | <table border="0"> <tr> <td>Unitats</td> <td>Preu €</td> <td>Parcial</td> <td>Import</td> </tr> <tr> <td>1,000</td> <td>x 89.25600 =</td> <td>89.25600</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Subtotal...</td> <td>89.25600</td> <td>89.25600</td> </tr> </table> | Unitats | Preu € | Parcial | Import | 1,000 | x 89.25600 = | 89.25600 |  |  | Subtotal... | 89.25600 | 89.25600 |
| Unitats | Preu €       | Parcial  | Import  |  |         |        |         |        |       |              |          |  |  |             |          |          |
| 1,000   | x 89.25600 = | 89.25600 |   |  |         |        |         |        |       |              |          |  |  |             |          |          |
|         | Subtotal...  | 89.25600 | 89.25600  |  |         |        |         |        |       |              |          |  |  |             |          |          |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 18

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU   |
|------------|------|----|--|--|
|            |      |    |  | COST DIRECTE <u>89,25600</u>                 |
|            |      |    |  | GASTOS INDIRECTOS 0,00%                      |
|            |      |    |  | COST EXECUCIÓ MATERIAL <u>89,25600</u>       |
| JOB25101   |      | u  | Determinación del límite elástico para una deformación remanente del 0,2%, resistencia a la tracción, alargamiento y estricción de una probeta de acero para armar hormigones, según la norma UNE-EN ISO 15630-1   | <b>Rend.: 1.000</b> <b>56,88 €</b>           |
| Materials: |      |    |  | Unitats      Preu €      Parcial      Import |
| BV255101   |      | u  | Determinación del límite elástico para una deformación remanente del 0,2%, resistencia a la tracción, alargamiento y estricción de una probeta de acero para armar hormigones, según la norma UNE-EN ISO 15630-1   | 1,000 x 56.88000 = 56.88000                  |
|            |      |    | Subtotal...  | <u>56.88000</u> 56.88000                     |
|            |      |    |  | COST DIRECTE <u>56,88000</u>                 |
|            |      |    |  | GASTOS INDIRECTOS 0,00%                      |
|            |      |    |  | COST EXECUCIÓ MATERIAL <u>56,88000</u>       |
| JOB28103   |      | u  | Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar hormigones, según la norma UNE-EN ISO 15630-1  | <b>Rend.: 1.000</b> <b>16,14 €</b>           |
| Materials: |      |    |  | Unitats      Preu €      Parcial      Import |
| BV258103   |      | u  | Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar hormigones, según la norma UNE-EN ISO 15630-1  | 1,000 x 16.14400 = 16.14400                  |
|            |      |    | Subtotal...  | <u>16.14400</u> 16.14400                     |
|            |      |    |  | COST DIRECTE <u>16,14400</u>                 |
|            |      |    |  | GASTOS INDIRECTOS 0,00%                      |
|            |      |    |  | COST EXECUCIÓ MATERIAL <u>16,14400</u>       |
| J3V11A01   |      | u  | Comprobación de la integridad estructural mediante ensayo sónico de pilotes y módulos de pantalla, con martillo de mano, según la norma ASTM D 5882, para un número mínimo de determinaciones conjuntas igual a 10 | <b>Rend.: 1.000</b> <b>35,90 €</b>           |
| Materials: |      |    |  | Unitats      Preu €      Parcial      Import |
| BVA71A01   |      | u  | Comprobación de la integridad estructural mediante ensayo sónico de pilotes y módulos de pantalla, con martillo de mano, según la norma ASTM D 5882, para un número mínimo de determinaciones conjuntas igual a 10 | 1,000 x 35.89600 = 35.89600                  |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 19

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI | UA | DESCRIPCIÓ  |                        |               | PREU            |           |
|------------|------|----|---|------------------------|---------------|-----------------|-----------|
|            |      |    |   | Subtotal...            | 35.89600      | 35.89600        |           |
|            |      |    |   | COST DIRECTE           |               | 35,89600        |           |
|            |      |    |   | GASTOS INDIRECTOS      | 0,00%         |                 |           |
|            |      |    |   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               | 35,89600        |           |
| J441J008   |      | u  | Inspección por el método de partículas magnéticas de una unión soldada, según la norma UNE-EN ISO 17638, para un número mínimo de determinaciones conjuntas igual a 15  | Rend.: 1.000           |               | <b>28,89 €</b>  |           |
| Materials: |      |    |   | Unitats                | Preu €        | Parcial         | Import    |
| BV25J008   |      | u  | Inspección por el método de partículas magnéticas de una unión soldada, según la norma UNE-EN ISO 17638, para un número mínimo de determinaciones conjuntas igual a 15  | 1,000                  | x 28.88800 =  | 28.88800        |           |
|            |      |    |   | Subtotal...            |               | 28.88800        | 28.88800  |
|            |      |    |   | COST DIRECTE           |               | 28,88800        |           |
|            |      |    |   | GASTOS INDIRECTOS      | 0,00%         |                 |           |
|            |      |    |   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               | 28,88800        |           |
| J441J108   |      | u  | Jornada para inspección visual, en taller y obra, de uniones soldadas según las normas UNE 14044, UNE-EN 13018 y para ensayo mediante partículas magnéticas y/o líquidos penetrantes según las normas UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 y su aceptación según las normas UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 | Rend.: 1.000           |               | <b>539,52 €</b> |           |
|            |      |    | Dicha inspección será realizada por parte de laboratorio acreditado según especificaciones del Plan de Control de Calidad.  |                        |               |                 |           |
| Materials: |      |    |   | Unitats                | Preu €        | Parcial         | Import    |
| BV25J108   |      | u  | Jornada para inspección visual de uniones soldadas según las normas UNE 14044, UNE-EN 13018 y para ensayo mediante partículas magnéticas y/o líquidos penetrantes según las normas UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 y su aceptación según las normas UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278                    | 1,000                  | x 539.52000 = | 539.52000       |           |
|            |      |    |   | Subtotal...            |               | 539.52000       | 539.52000 |
|            |      |    |   | COST DIRECTE           |               | 539,52000       |           |
|            |      |    |   | GASTOS INDIRECTOS      | 0,00%         |                 |           |
|            |      |    |   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               | 539,52000       |           |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 20

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU                |                               |           |                  |                 |
|-----|------------|----|--|---------------------|-------------------------------|-----------|------------------|-----------------|
|     | J5V11253   | u  | Prueba de estanqueidad de cubierta plana impermeabilizada con lámina sintética flexible, según la norma UNE 104416   | <b>Rend.: 1.000</b> |                               |           |                  | <b>409,74 €</b> |
|     | Materials: |    |  | Unitats             | Preu €                        | Parcial   | Import           |                 |
|     | BVA51253   | u  | Prueba de estanqueidad de cubierta plana impermeabilizada con lámina sintética flexible, según la norma UNE 104416   | 1,000               | x 409.74400 =                 | 409.74400 |                  |                 |
|     |            |    |  |                     | Subtotal...                   | 409.74400 | 409.74400        |                 |
|     |            |    |  |                     | COST DIRECTE                  |           | 409,74400        |                 |
|     |            |    |  |                     | GASTOS INDIRECTOS             | 0,00%     |                  |                 |
|     |            |    |  |                     | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |           | <b>409,74400</b> |                 |
|     | JBV2A101   | u  | Ensayo dinámico in situ mediante impacto de cuerpo blando sobre barandilla, según la norma UNE 85238   | <b>Rend.: 1.000</b> |                               |           |                  | <b>392,54 €</b> |
|     | Materials: |    |  | Unitats             | Preu €                        | Parcial   | Import           |                 |
|     | BVABA101   | u  | Ensayo dinámico in situ mediante impacto de cuerpo blando sobre barandilla, según la norma UNE 85238   | 1,000               | x 392.53600 =                 | 392.53600 |                  |                 |
|     |            |    |  |                     | Subtotal...                   | 392.53600 | 392.53600        |                 |
|     |            |    |  |                     | COST DIRECTE                  |           | 392,53600        |                 |
|     |            |    |  |                     | GASTOS INDIRECTOS             | 0,00%     |                  |                 |
|     |            |    |  |                     | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |           | <b>392,53600</b> |                 |
|     | JGVD9D01   | u  | Jornada o fracción de pruebas finales de servicio e inspecciones de la instalación de red de tierras, realización de las pruebas según las exigencias del Proyecto y el REBT, incluyendo el desplazamiento, las comprobaciones y la emisión de la parte proporcional del informe final de pruebas correspondiente. | <b>Rend.: 1.000</b> |                               |           |                  | <b>480,00 €</b> |
|     | Materials: |    |  | Unitats             | Preu €                        | Parcial   | Import           |                 |
|     | BVAG8D01   | u  | Jornada para inspección durante la ejecución de la instalación de conexión a tierra, según exigencias del Proyecto y del REBT  | 1,000               | x 480.00000 =                 | 480.00000 |                  |                 |
|     |            |    |  |                     | Subtotal...                   | 480.00000 | 480.00000        |                 |
|     |            |    |  |                     | COST DIRECTE                  |           | 480,00000        |                 |
|     |            |    |  |                     | GASTOS INDIRECTOS             | 0,00%     |                  |                 |
|     |            |    |  |                     | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |           | <b>480,00000</b> |                 |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 21

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI    | UA | DESCRIPCIÓ   |              | PREU   |
|-----|---------|----|--|--------------|--------|
|     | K000000 | -  | <p>La valoración de cada una de las partidas del presente documento debe incluir :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* los medios auxiliares (mano de obra, material y maquinaria) necesarios para la correcta ejecución de la partida</li><li>* los elementos de seguridad y salud complementarios que la contrata estime oportunos</li><li>* las protecciones necesarias para el resto de elementos cercanos a los trabajos que no estén afectados por los mismos</li><li>* protecciones individuales y colectivas así como del lugar de trabajo y las medidas de prevención</li><li>* transporte y retirada de herramientas y medios auxiliares</li><li>* limpieza del lugar de trabajo</li><li>* el autocontrol de calidad de todas las partidas</li><li>* la carga, transporte y gestión de residuos (cánones de vertido, etc...) de todas las partidas de conformidad con las directrices de las normativas vigentes en cuanto a la regulación de derribos y otros residuos de construcción así como cualquier otra normativa aplicable por temas de seguridad, urbanismo u ordenanzas municipales</li></ul> | Rend.: 1.000 | 0,00 € |
|     | K000010 | -  | <p>En aplicación del REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* se deberán adoptar todas las medidas adecuadas para identificar los materiales que puedan contener amianto</li><li>* previamente al inicio de los trabajos se elaborará y tramitará un Plan de Trabajo que se presentará y aprobará por parte de ente administrativo competente</li><li>* la empresa que retire los MCA (materiales contaminados con amianto) deberá estar inscrita (o inscribirse) en el RERA (Registro Empresas con Riesgo por Amianto)</li></ul>   | Rend.: 1.000 | 0,00 € |
|     | K000020 | -  | <p>El Contratista es responsable de gestionar los restos de la obra de conformidad con las directrices del D. 89/2010, de 29 de junio, y del R.D. 105/2008, de 1 de febrero, regulador de los derribos y otros residuos de construcción.</p> <p>Los residuos se entregarán a un gestor autorizado y serán a cargo del contratista los costes que ello conlleve.</p> <p>Si en los trabajos considerados en la presente documentación se detectara la presencia de instalaciones que contengan o hayan podido contener productos tóxicos y contaminantes, se comunicará inmediatamente a la DF y Propiedad para evaluar la situación y gestionarla adecuadamente.</p>  | Rend.: 1.000 | 0,00 € |



## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 22

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ   |              | PREU        |           |           |
|-----|------------|----|--|--------------|-------------|-----------|-----------|
|     | K000030    | -  | Una vez se dé por concluida la ejecución de una partida se realizará una inspección, por parte de la DF/DE.<br>Si se observaran irregularidades atribuibles a la ejecución, la DF/DE indicará a la Contrata que se proceda a la corrección de las mismas y en ningún caso esto supondrá coste adicional que afecte a la Propiedad.   | Rend.: 1.000 | 0,00 €      |           |           |
|     | K000040    | -  | Todas las certificaciones deben realizarse a origen.<br><br>Las certificaciones presentadas mostrarán con detalle la certificación a origen, la certificación anterior y la certificación del mes de todas las partidas contempladas en contrato incluso aunque ésta haya sido nula o de escaso volumen. Además, la certificación se acompañará con planos o croquis de obra de las unidades de obra realmente ejecutadas donde se indique su localización y permitan tener trazabilidad de las unidades a certificar en el mes. | Rend.: 1.000 | 0,00 €      |           |           |
|     | K0000PEC   | -  | La valoración de cada una de las partidas del presente documento deben incluir los GG y BI.<br>Los precios presentados en este presupuesto se consideran PEC.  | Rend.: 1.000 | 0,00 €      |           |           |
|     | K878LIMP   | pa | Limpieza general final, realizada por la Contrata, de todas las zonas afectadas y circundantes a la obra con retirada de escombros, todos los elementos sobrantes, residuos, restos de construcción (incluyendo sobrantes de instalaciones) polvo, etc siguiendo instrucciones de la Dirección Facultativa y dejando la totalidad de la zona en condiciones para la inspección y entrega definitiva.   | Rend.: 1.000 | 0,00 €      |           |           |
|     | K878LMP2   | pa | Limpieza exhaustiva final de todas las zonas afectadas y circundantes a la obra realizada por empresa especializada, siguiendo instrucciones de la Propiedad y dejando la totalidad de la zona en condiciones para el uso de los espacios.   | Rend.: 1.000 | 0,00 €      |           |           |
|     | KQN2U00Z   | m  | Subministrament i col·locació d'escala partida ASTRALPOOL o equivalent. Escala model partida construïda en acer inox. AISI-316 de 4 esglaons "Luxe" + 1 peladaño de seguretat. Compleix amb les normes EN-13451-1 i EN-13451-2. Model 08093 FLUIDRA o equivalent.  | Rend.: 1.000 | 432,66 €    |           |           |
|     | Mà d'obra: |    |  | Unitats      | Preu €      | Parcial   | Import    |
|     | A012F000   | h  | Oficial 1a manyà   | 0,300 /R x   | 18.97600 =  | 5.69280   |           |
|     | A013F000   | h  | Ajudant manyà  | 0,300 /R x   | 16.64800 =  | 4.99440   |           |
|     |            |    |  |              | Subtotal... | 10.68720  | 10.68720  |
|     | Materials: |    |  |              |             |           |           |
|     | BQN2U00Z   | u  | Escala model partida construïda en acer inox. AISI-316 de 4 esglaons "Luxe" + 1 peladaño de seguretat  | 1,000 x      | 421.60000 = | 421.60000 |           |
|     |            |    |  |              | Subtotal... | 421.60000 | 421.60000 |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 23

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM  | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU                         |           |           |
|------|------------|----|---|------------------------------|-----------|-----------|
|      |            |    | DESPESES AUXILIARS 3,50%  | 0,37405                      |           |           |
|      |            |    | COST DIRECTE  | 432,66125                    |           |           |
|      |            |    | GASTOS INDIRECTOS 0,00%   |                              |           |           |
|      |            |    | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>   | <b>432,66125</b>             |           |           |
| P- 1 | E66E032Z   | m2 | Subministrament i col·locació de mampara modular de 50 mm de gruix, formada per simple vidre laminar de 3+3 mm de gruix, de 1,80 m d'alçada, estructura d'alumini amb peus per a divisió administrativa.  | <b>Rend.: 1.000 101,30 €</b> |           |           |
|      | Mà d'obra: |    | Unitats   | Preu €                       | Parcial   | Import    |
|      | A012M000   | h  | Oficial 1a muntador   | 0,350 /R x 19.31200 =        | 6.75920   |           |
|      | A013M000   | h  | Ajudant muntador  | 0,350 /R x 16.58400 =        | 5.80440   |           |
|      |            |    |   | Subtotal...                  | 12.56360  | 12.56360  |
|      | Materials: |    |   |                              |           |           |
|      | B66E032Z   | m2 | Mampara modular de 50 mm de gruix, formada per simple vidre laminar de 3+3 mm de gruix, de 1,80 m d'alçada, estructura d'alumini amb peus   | 1,000 x 88.54400 =           | 88.54400  |           |
|      |            |    |   | Subtotal...                  | 88.54400  | 88.54400  |
|      |            |    | DESPESES AUXILIARS 1,50%  | 0,18845                      |           |           |
|      |            |    | COST DIRECTE  | 101,29605                    |           |           |
|      |            |    | GASTOS INDIRECTOS 0,00%   |                              |           |           |
|      |            |    | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>   | <b>101,29605</b>             |           |           |
| P- 2 | E7C51A0Z   | u  | Subministrament i col·locació de sureres de flotadors model 67625 FLUIDRA o equivalent amb un diàmetre exterior de 105 mm i diàmetre interior de 68 mm, cable d'acer inoxidable de 6 mm, tensor, amortidor, ganxo, carretó per recollida de sureres. Surera completa de 25m | <b>Rend.: 1.000 790,01 €</b> |           |           |
|      |            |    | Inclou:   |                              |           |           |
|      |            |    | *Ancoratges de fixació amb cargols d'acer inoxidable AISI-316 per tub de Ø 43 mm.   |                              |           |           |
|      | Mà d'obra: |    | Unitats   | Preu €                       | Parcial   | Import    |
|      | A0122000   | h  | Oficial 1a paleta   | 0,150 /R x 18.68000 =        | 2.80200   |           |
|      | A0140000   | h  | Manobre   | 0,150 /R x 15.53600 =        | 2.33040   |           |
|      |            |    |   | Subtotal...                  | 5.13240   | 5.13240   |
|      | Materials: |    |   |                              |           |           |
|      | B0A5C00Z   | u  | Ancoratges de fixació amb cargols d'acer inoxidable AISI-316 per tub de Ø 43 mm.  | 2,000 x 125.60000 =          | 251.20000 |           |
|      | B7C51A0Z   | u  | Sureres de flotadors amb un diàmetre exterior de 105 mm i diàmetre interior de 68 mm, cable d'acer inoxidable de 6 mm, tensor, amortidor i ganxo  | 1,000 x 533.60000 =          | 533.60000 |           |
|      |            |    |   | Subtotal...                  | 784.80000 | 784.80000 |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 24

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM  | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU                          |
|------|------------|----|---|-------------------------------|
|      |            |    | DESPESES AUXILIARS 1,50%  | 0,07699                       |
|      |            |    | COST DIRECTE  | 790,00939                     |
|      |            |    | GASTOS INDIRECTOS 0,00%   |                               |
|      |            |    | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>   | <b>790,00939</b>              |
| P- 3 | E86710DY   | m2 | Subministrament i col·locació de vinil de pvc tallat per anar sobre superfície metàl·lica, lletres pictograma, de mides de 30 cm d'alçada. Seguint especificacions en els plànols de detall.        | <b>Rend.: 1.000 43,52 €</b>   |
|      |            |    | Unitats   | Preu €                        |
|      |            |    | Parcial   | Import                        |
|      | Mà d'obra: |    |   |                               |
|      | A0127000   | h  | Oficial 1a col·locador  | 0,126 /R x 18.68000 = 2.35368 |
|      | A0137000   | h  | Ajudant col·locador   | 0,126 /R x 16.58400 = 2.08958 |
|      |            |    | Subtotal...   | 4.44326 4.44326               |
|      | Materials: |    |   |                               |
|      | B0901000   | kg | Adhesiu en dispersió aquosa   | 0,300 x 2.48000 = 0.74400     |
|      | B86710DR   | m2 | Làmina vinílica de 0,9 mm de gruix i 1500 g/m2 de massa superficial   | 1,050 x 9.37600 = 9.84480     |
|      | BB92UA0Z   | u  | Panell d'alumini de 2 mm de gruix, dimensions 100x600 mm amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells biselats  | 1,000 x 28.42400 = 28.42400   |
|      |            |    | Subtotal...   | 39.01280 39.01280             |
|      |            |    | DESPESES AUXILIARS 1,50%  | 0,06665                       |
|      |            |    | COST DIRECTE  | 43,52271                      |
|      |            |    | GASTOS INDIRECTOS 0,00%   |                               |
|      |            |    | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>   | <b>43,52271</b>               |
| P- 4 | E86710DZ   | m2 | Subministrament i col·locació de vinil glaçat sobre vidre, col·locat amb adhesiu, amb disseny de figura humana amb activitat esportiva o similar. Seguint especificacions en els plànols de detall. | <b>Rend.: 1.000 15,10 €</b>   |
|      |            |    | Unitats   | Preu €                        |
|      |            |    | Parcial   | Import                        |
|      | Mà d'obra: |    |   |                               |
|      | A0127000   | h  | Oficial 1a col·locador  | 0,126 /R x 18.68000 = 2.35368 |
|      | A0137000   | h  | Ajudant col·locador   | 0,126 /R x 16.58400 = 2.08958 |
|      |            |    | Subtotal...   | 4.44326 4.44326               |
|      | Materials: |    |   |                               |
|      | B0901000   | kg | Adhesiu en dispersió aquosa   | 0,300 x 2.48000 = 0.74400     |
|      | B86710DR   | m2 | Làmina vinílica de 0,9 mm de gruix i 1500 g/m2 de massa superficial   | 1,050 x 9.37600 = 9.84480     |
|      |            |    | Subtotal...   | 10.58880 10.58880             |
|      |            |    | DESPESES AUXILIARS 1,50%  | 0,06665                       |
|      |            |    | COST DIRECTE  | 15,09871                      |
|      |            |    | GASTOS INDIRECTOS 0,00%   |                               |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 25

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM  | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   |                               | PREU                |               |                      |
|------|----------|----|--|-------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|
|      |          |    |  | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> | <b>15,09871</b>     |               |                      |
| P- 5 | E9T2AA0Z | u  | <p>Subministrament, col·locació i connexió de sistema de cobertors piscina model VACBTC FLUIDRA o equivalent, amb 4 eixos de 10,50 m.</p> <p>El sistema es basa en uns eixos elevats sobre la platja amb suports d'acer galvanitzat, sobre el qual s'enrolla la manta tèrmica, motors i quadre elèctric a 24 V.</p> <p>Els suports per l'eix del cobertor es fixaran a les vigues d'estructura, adaptades a les necessitats del projecte.</p> <p>El material utilitzat per l'estructura de suport serà d'acer galvanitzat.</p> <p>Inclou:</p> <p>*Manta tipu Mouse de 25x21 m y 18x11,50m, amb reforços i cinchas.</p> <p>*Tots els mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida.</p> | <b>Rend.: 1.000</b>           | <b>160.429,52 €</b> |               |                      |
|      |          |    |  | Unitats                       | Preu €              | Parcial       | Import               |
|      |          |    | Mà d'obra:   |                               |                     |               |                      |
|      | A0127000 | h  | Oficial 1a col·locador   | 12,000 /R x                   | 18.68000 =          | 224.16000     |                      |
|      | A0137000 | h  | Ajudant col·locador  | 12,000 /R x                   | 16.58400 =          | 199.00800     |                      |
|      |          |    |  |                               | Subtotal...         | 423.16800     | 423.16800            |
|      |          |    | Materials:   |                               |                     |               |                      |
|      | B9T2AA0Z | u  | <p>Sistema de cobertors piscina model VACBTC FLUIDRA o equivalent, amb 4 eixos de 10,50 m.</p> <p>El sistema es basa en uns eixos elevats sobre la platja amb suports d'acer galvanitzat, sobre el qual s'enrolla la manta tèrmica.</p> <p>Motors i quadre elèctric a 24 V.</p> <p>Els suports per l'eix del cobertor es fixaran a les vigues d'estructura, adaptades a les necessitats del projecte.</p> <p>El material utilitzat per l'estructura de suport serà d'acer galvanitzat.</p> <p>Inclou:</p> <p>*Manta tipu Mouse de 25x21 m y 18x11,50m, amb reforços i cinchas</p>  | 1,000 x                       | 160,000.00000 =     | 160,000.00000 |                      |
|      |          |    |  |                               | Subtotal...         | 160,000.00000 | 160,000.00000        |
|      |          |    |  | DESPESES AUXILIARS            | 1,50%               |               | 6,34752              |
|      |          |    |  | COST DIRECTE                  |                     |               | 160.429,51552        |
|      |          |    |  | GASTOS INDIRECTOS             | 0,00%               |               |                      |
|      |          |    |  | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |                     |               | <b>160.429,51552</b> |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 26

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM  | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ  |              |                               | PREU               |                     |
|------|------------|----|---|--------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| P- 6 | EARGU02X   | u  | Subministrament i col·locació de conjunt de porta d'accés amb tres passos, un per mobilitat reduïda, tres torniquets amb ascensor i panel fix fins a cobrir l'ample, sistema de control de portes plegades en cada sentit, motoritzades, amb control de direcció de pas, amb alarma pel pas fraudulent. Per integrar-se al sistema de control estàndard. Espai per bústia de recol·lectors de targeta, amb tapes laterals, acabat d'acer inoxidable i vindre amb franges. | Rend.: 1.000 |                               | <b>18.121,34 €</b> |                     |
|      |            |    | Inclou tots els mitjanç auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida.  |              |                               |                    |                     |
|      |            |    |   | Unitats      | Preu €                        | Parcial            | Import              |
|      | Mà d'obra: |    |   |              |                               |                    |                     |
|      | A012M000   | h  | Oficial 1a muntador   | 32,000 /R x  | 19.31200 =                    | 617.98400          |                     |
|      | A013M000   | h  | Ajudant muntador  | 64,000 /R x  | 16.58400 =                    | 1,061.37600        |                     |
|      |            |    |   |              | Subtotal...                   | 1,679.36000        | 1,679.36000         |
|      | Materials: |    |   |              |                               |                    |                     |
|      | BARGU02X   | u  | Conjunt de porta d'accés amb tres passos, un per mobilitat reduïda, tres torniquets amb ascensor i panel fix fins a cobrir l'ample, sistema de control de portes plegades en cada sentit, motoritzades, amb control de direcció de pas, amb alarma pel pas fraudulent. Per integrar-se al sistema de control estàndard. Espai per bústia de recol·lectors de targeta, amb tapes laterals, acabat d'acer inoxidable i vindre amb franges.                                  | 1,000 x      | 16,400.00000 =                | 16,400.00000       |                     |
|      |            |    |   |              | Subtotal...                   | 16,400.00000       | 16,400.00000        |
|      |            |    |   |              | DESPESES AUXILIARS            | 2,50%              | 41,98400            |
|      |            |    |   |              | COST DIRECTE                  |                    | 18.121,34400        |
|      |            |    |   |              | GASTOS INDIRECTOS             | 0,00%              |                     |
|      |            |    |   |              | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |                    | <b>18.121,34400</b> |
| P- 7 | EG5B211Z   | u  | Subministrament i col·locació de rellotge cronòmetre de 4 agulles per a piscina, de 80x80 cm, amb carcassa en fibra de vidre, connectat a la xarxa elèctrica.   | Rend.: 1.000 |                               | <b>166,84 €</b>    |                     |
|      |            |    |   | Unitats      | Preu €                        | Parcial            | Import              |
|      | Mà d'obra: |    |   |              |                               |                    |                     |
|      | A012H000   | h  | Oficial 1a electricista   | 0,150 /R x   | 22.48000 =                    | 3.37200            |                     |
|      | A013H000   | h  | Ajudant electricista  | 0,150 /R x   | 19.28000 =                    | 2.89200            |                     |
|      |            |    |   |              | Subtotal...                   | 6.26400            | 6.26400             |
|      | Materials: |    |   |              |                               |                    |                     |
|      | BG5B211Z   | u  | Rellotge cronòmetre de 4 agulles per a piscina, de 80x80 cm, amb carcassa en fibra de vidre   | 1,000 x      | 160.00000 =                   | 160.00000          |                     |
|      | BGW6B000   | u  | Part proporcional d'accessoris per a rellotges de tarifes horàries  | 1,000 x      | 0.48000 =                     | 0.48000            |                     |
|      |            |    |   |              | Subtotal...                   | 160.48000          | 160.48000           |
|      |            |    |   |              | DESPESES AUXILIARS            | 1,50%              | 0,09396             |
|      |            |    |   |              | COST DIRECTE                  |                    | 166,83796           |
|      |            |    |   |              | GASTOS INDIRECTOS             | 0,00%              |                     |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 27

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ  |                               |                               |          | PREU              |
|-------|------------|----|---|-------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------|
|       |            |    |   | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |                               |          | <b>166,83796</b>  |
| P- 8  | EJ42U010   | u  | Subministrament i col·locació de dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques | <b>Rend.: 1.000</b>           |                               |          | <b>48,88 €</b>    |
|       | Mà d'obra: |    |   | Unitats                       | Preu €                        | Parcial  | Import            |
|       | A0127000   | h  | Oficial 1a col·locador  | 0,250 /R x                    | 18.68000 =                    | 4.67000  |                   |
|       |            |    |   |                               | Subtotal...                   | 4.67000  | 4.67000           |
|       | Materials: |    |   |                               |                               |          |                   |
|       | BJ42U010   | u  | Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat.   | 1,000 x                       | 44.13600 =                    | 44.13600 |                   |
|       |            |    |   |                               | Subtotal...                   | 44.13600 | 44.13600          |
|       |            |    |   |                               | DESPESES AUXILIARS 1,50%      |          | 0,07005           |
|       |            |    |   |                               | COST DIRECTE                  |          | 48,87605          |
|       |            |    |   |                               | GASTOS INDIRECTOS 0,00%       |          |                   |
|       |            |    |   |                               | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |          | <b>48,87605</b>   |
| P- 9  | EJ43U005   | u  | Subministrament i col·locació de dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques  | <b>Rend.: 1.000</b>           |                               |          | <b>104,00 €</b>   |
|       | Mà d'obra: |    |   | Unitats                       | Preu €                        | Parcial  | Import            |
|       | A0127000   | h  | Oficial 1a col·locador  | 0,350 /R x                    | 18.68000 =                    | 6.53800  |                   |
|       |            |    |   |                               | Subtotal...                   | 6.53800  | 6.53800           |
|       | Materials: |    |   |                               |                               |          |                   |
|       | BJ43U005   | u  | Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm   | 1,000 x                       | 97.36800 =                    | 97.36800 |                   |
|       |            |    |   |                               | Subtotal...                   | 97.36800 | 97.36800          |
|       |            |    |   |                               | DESPESES AUXILIARS 1,50%      |          | 0,09807           |
|       |            |    |   |                               | COST DIRECTE                  |          | 104,00407         |
|       |            |    |   |                               | GASTOS INDIRECTOS 0,00%       |          |                   |
|       |            |    |   |                               | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |          | <b>104,00407</b>  |
| P- 10 | EJ43U00X   | u  | Subministrament, col·locació i connexió de secador de banyadors, de 0,28 kW de potència nominal, d'acer inoxidable combinat amb polietilè, amb 10' de tems de cicle, de 350x300x545 mm. Inclou elements de fixació.   | <b>Rend.: 1.000</b>           |                               |          | <b>1.909,34 €</b> |
|       |            |    |   | Unitats                       | Preu €                        | Parcial  | Import            |



## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 29

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU                         |           |           |
|-------|------------|----|--|------------------------------|-----------|-----------|
|       |            |    | DESPESES AUXILIARS 1,50%   | 0,09807                      |           |           |
|       |            |    | COST DIRECTE   | 273,11607                    |           |           |
|       |            |    | GASTOS INDIRECTOS 0,00%  |                              |           |           |
|       |            |    | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>  | <b>273,11607</b>             |           |           |
| P- 13 | EJ4ZU025   | u  | Subministrament i col·locació de porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques   | <b>Rend.: 1.000 22,38 €</b>  |           |           |
|       | Mà d'obra: |    | Unitats  | Preu €                       | Parcial   | Import    |
|       | A0127000   | h  | Oficial 1a col·locador   | 0,250 /R x 18.68000 =        | 4.67000   |           |
|       |            |    |  | Subtotal...                  | 4.67000   | 4.67000   |
|       | Materials: |    |  |                              |           |           |
|       | BJ4ZU025   | u  | Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària  | 1,000 x 17.64000 =           | 17.64000  |           |
|       |            |    |  | Subtotal...                  | 17.64000  | 17.64000  |
|       |            |    | DESPESES AUXILIARS 1,50%   | 0,07005                      |           |           |
|       |            |    | COST DIRECTE   | 22,38005                     |           |           |
|       |            |    | GASTOS INDIRECTOS 0,00%  |                              |           |           |
|       |            |    | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>  | <b>22,38005</b>              |           |           |
| P- 14 | EJ65111X   | u  | Subministrament i col·locació de neta fons manual doble metàl·lic de forquetes, model 16601 Fluidra o equivalent, d'alumini extrusionat anoditzat brillant i llautó cromat, connexió 2" longitud *800mm. Es pot utilitzar el cable 00210 de corcheras. | <b>Rend.: 1.000 613,90 €</b> |           |           |
|       |            |    | Inclou:<br>*Forqueta, connexió al mànec mitjançant palomilles  |                              |           |           |
|       | Mà d'obra: |    | Unitats  | Preu €                       | Parcial   | Import    |
|       | A012J000   | h  | Oficial 1a lampista  | 0,250 /R x 19.31200 =        | 4.82800   |           |
|       | A013J000   | h  | Ajudant lampista   | 0,250 /R x 16.56000 =        | 4.14000   |           |
|       |            |    |  | Subtotal...                  | 8.96800   | 8.96800   |
|       | Materials: |    |  |                              |           |           |
|       | BJ65111X   | u  | Neta fons manual doble metàl·lic de forquetes, d'alumini extrusionat anoditzat brillant i llautó cromat, connexió 2" longitud *800mm.  | 1,000 x 604.80000 =          | 604.80000 |           |
|       |            |    |  | Subtotal...                  | 604.80000 | 604.80000 |
|       |            |    | DESPESES AUXILIARS 1,50%   | 0,13452                      |           |           |
|       |            |    | COST DIRECTE   | 613,90252                    |           |           |
|       |            |    | GASTOS INDIRECTOS 0,00%  |                              |           |           |



## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 30

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ   | COST EXECUCIÓ MATERIAL        |               |             | PREU               |
|-------|------------|----|--|-------------------------------|---------------|-------------|--------------------|
|       |            |    |  |                               |               |             | 613,90252          |
| P- 15 | EJ65111Z   | u  | Subministrament i col·locació de neta fons Arc, model Arc WR000396 o equivalent, per a piscina de fins a 25m, disposa de diversos sistemes de neteja (sòl, sòl-parets) i temps de cycle programables.      | Rend.: 1.000                  |               |             | <b>2.402,70 €</b>  |
|       |            |    | Inclou:<br>*Cable de 30m<br>*Sensors infrarojos per a detectar obstacles i parets<br>*Giroscopi i sistema de navegació intel·ligent<br>*Sistema de tracció amb erugues per a ús intensiu<br>*Control remot |                               |               |             |                    |
|       |            |    |  | Unitats                       | Preu €        | Parcial     | Import             |
|       | Mà d'obra: |    |  |                               |               |             |                    |
|       | A012J000   | h  | Oficial 1a lampista  | 0,250 /R x                    | 19.31200 =    | 4.82800     |                    |
|       | A013J000   | h  | Ajudant lampista   | 0,250 /R x                    | 16.56000 =    | 4.14000     |                    |
|       |            |    |  |                               | Subtotal...   | 8.96800     | 8.96800            |
|       | Materials: |    |  |                               |               |             |                    |
|       | BJ65111Z   | u  | Neta fons Arc, model Arc WR000396 o equivalent, per a piscina de fins a 25m, disposa de diversos sistemes de neteja (sòl, sòl-parets) i temps de cycle programables.                                       | 1,000 x                       | 2,393.60000 = | 2,393.60000 |                    |
|       |            |    | Inclou:<br>*Cable de 30m<br>*Sensors infrarojos per a detectar obstacles i parets<br>*Giroscopi i sistema de navegació intel·ligent<br>*Sistema de tracció amb erugues per a ús intensiu<br>*Control remot |                               |               |             |                    |
|       |            |    |  |                               | Subtotal...   | 2,393.60000 | 2,393.60000        |
|       |            |    |  | DESPESES AUXILIARS            | 1,50%         |             | 0,13452            |
|       |            |    |  | COST DIRECTE                  |               |             | 2.402,70252        |
|       |            |    |  | GASTOS INDIRECTOS             | 0,00%         |             |                    |
|       |            |    |  | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |               |             | <b>2.402,70252</b> |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 31

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU   |
|------------|----------|----|--|--|
| P- 16      | EQ11U01X | m  | Subministrament i col·locació de banc de cabines simple. FENÒLICS de 900-100 mm de longitud, construïts amb estructura d'acer inoxidable AISI 304 o d'acer pintat epoxi negre 30x30x1,5 mm soldada elèctricament i posterior tancament amb taps de PVC, que aïllen l'estructura del contacte amb el paviment. Estructura doble pel seient de 160 x 13 mm, pel sabater i pel porta bosses (100x13mm), Superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Cantell polit i cantonades arrodonides. Cargols A-2 AISI 304 acer inoxidable 18/10 de cap pla DIN-603 en taules amb estructura.<br>Qualitat estàndard D-S2, d= norma EN 13501-1, fletxa màx 5.00mm, densitat 1.45g/cm3 norma DIN 53479<br>Absorció a l'aigua <3% norma EN 438-2<br>Mides estàndard 1.40/1.50 - 1.80/2.00- 2.80/3.00 | Rend.: 1.000<br><br><b>163,78 €</b>          |
| Ma d'obra: |          |    |  |  |
|            | A012M000 | h  | Oficial 1a muntador  | Unitats      Preu €      Parcial      Import |
|            | A013M000 | h  | Ajudant muntador   | 0,150 /R x      19.31200 =      2.89680      |
|            |          |    |  | 0,050 /R x      16.58400 =      0.82920      |
|            |          |    |  | Subtotal...      3.72600      3.72600        |
| Materials: |          |    |  |  |
|            | BQ11U01Z | m  | Banc de vestidors simple amb sabater, fenòlics de 1400-1800-2800 mm de longitud, construïts amb estructura d'acer inoxidable AISI 304 o d'acer pintat epoxi negre 30x30x1,5 mm soldada elèctricament i posterior tancament amb taps de PVC, que aïllen l'estructura del contacte amb el paviment.<br>Estructura doble pel seient de 160 x 13 mm, pel sabater i pel porta bosses (100x13mm), estructura simple pel penja-robes de resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes. Superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat   | 1,000 x      160.00000 =      160.00000      |
|            |          |    |  | Subtotal...      160.00000      160.00000    |
|            |          |    | DESPESES AUXILIARS   | 1,50%      0,05589                           |
|            |          |    | COST DIRECTE   | 163,78189                                    |
|            |          |    | GASTOS INDIRECTOS  | 0,00%  |
|            |          |    | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>  | <b>163,78189</b>                             |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 32

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU                          |          |
|------------|----------|----|---|-------------------------------|----------|
| P- 17      | EQ11U01Z | m  | Subministrament i col·locació de banc de vestidors simple amb sabater. FENÒLICS de 1400-1800-2800 mm de longitud, construïts amb estructura d'acer inoxidable AISI 304 o d'acer pintat epoxi negre 30x30x1,5 mm soldada elèctricament i posterior tancament amb taps de PVC, que aïllen l'estructura del contacte amb el paviment. Estructura doble pel seient de 160 x 13 mm, pel sabater i pel porta bosses (100x13mm), estructura simple pel penja-robes de resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes. Superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Cantell polit i cantonades arrodonides. Cargols A-2 AISI 304 acer inoxidable 18/10 de cap pla DIN-603 en taules amb estructura. Quatre penjadors d'acer inoxidable AISI 316 per metre lineal.<br>Qualitat estàndard D-S2, d= norma EN 13501-1, fletxa màx 5.00mm, densitat 1.45g/cm3 norma DIN 53479<br>Absorció a l'aigua <3% norma EN 438-2<br>Mides estàndard 1.40/1.50 - 1.80/2.00- 2.80/3.00 | Rend.: 1.000                  | 163,78 € |
| Ma d'obra: |          |    |   |                               |          |
|            | A012M000 | h  | Oficial 1a muntador   | 0,150 /R x 19.31200 = 2.89680 |          |
|            | A013M000 | h  | Ajudant muntador  | 0,050 /R x 16.58400 = 0.82920 |          |
|            |          |    |   | Subtotal...                   |          |
|            |          |    |   | 3.72600                       |          |
|            |          |    |   | 3.72600                       |          |
| Materials: |          |    |   |                               |          |
|            | BQ11U01Z | m  | Banc de vestidors simple amb sabater, fenòlics de 1400-1800-2800 mm de longitud, construïts amb estructura d'acer inoxidable AISI 304 o d'acer pintat epoxi negre 30x30x1,5 mm soldada elèctricament i posterior tancament amb taps de PVC, que aïllen l'estructura del contacte amb el paviment.<br>Estructura doble pel seient de 160 x 13 mm, pel sabater i pel porta bosses (100x13mm), estructura simple pel penja-robes de resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes. Superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat  | 1,000 x 160.00000 = 160.00000 |          |
|            |          |    |   | Subtotal...                   |          |
|            |          |    |   | 160.00000                     |          |
|            |          |    |   | 160.00000                     |          |
|            |          |    |   | DESPESES AUXILIARS 1,50%      |          |
|            |          |    |   | 0,05589                       |          |
|            |          |    |   | COST DIRECTE                  |          |
|            |          |    |   | 163,78189                     |          |
|            |          |    |   | GASTOS INDIRECTOS 0,00%       |          |
|            |          |    |   | COST EXECUCIÓ MATERIAL        |          |
|            |          |    |   | 163,78189                     |          |

|       |          |   |   |              |         |
|-------|----------|---|---|--------------|---------|
| P- 18 | EQ7116DX | u | Subministrament, muntatge i col·locació d'armari amb darrere vist per anar penjat, fabricat amb fustes certificades PEFC i FSC, de mides 35x50x18cm, portes amb clau interior per penjar les claus. | Rend.: 1.000 | 78,53 € |
|-------|----------|---|---|--------------|---------|

Ma d'obra:

Unitats      Preu €      Parcial      Import

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 33

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ  |         |      |                        | PREU      |
|-------|------------|----|---|---------|------|------------------------|-----------|
|       | A012A000   | h  | Oficial 1a fuster   | 0,180   | /R x | 19.01600 =             | 3.42288   |
|       | A013A000   | h  | Ajudant fuster  | 0,180   | /R x | 16.72000 =             | 3.00960   |
|       |            |    |   |         |      | Subtotal...            | 6.43248   |
|       |            |    |   |         |      |                        | 6.43248   |
|       | Materials: |    |   |         |      |                        |           |
|       | BQ7116DX   | u  | Armari amb darrere vist per anar penjat, fabricat amb fustes certificades PEFC i FSC, de mides 35x50x18cm, portes amb clau interior per penjar les claus.   | 1,000   | x    | 72.00000 =             | 72.00000  |
|       |            |    |   |         |      | Subtotal...            | 72.00000  |
|       |            |    |   |         |      | DESPESES AUXILIARS     | 1,50%     |
|       |            |    |   |         |      |                        | 0,09649   |
|       |            |    |   |         |      | COST DIRECTE           | 78,52897  |
|       |            |    |   |         |      | GASTOS INDIRECTOS      | 0,00%     |
|       |            |    |   |         |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL | 78,52897  |
| P- 19 | EQ7116DZ   | u  | Subministrament, muntatge i col·locació de calaixera amb 3 calaixos i rodes fabricada amb fustes certificades PEFC i FSC. Mides 41x55x56,5 cm, Calaix monobloc d'injecció termoplàstica de gran resistència, amb plumier i separador inclosos, amb tancament amb clau, sistema anti bolc i guies telescòpiques de boles amb extracció total.<br>Compleix les normatives 14073:2-05, 14073:3-05 i 14074:05 |         |      | Rend.: 1.000           | 173,67 €  |
|       |            |    |   | Unitats |      | Preu €                 | Parcial   |
|       |            |    |   |         |      |                        | Import    |
|       | Mà d'obra: |    |   |         |      |                        |           |
|       | A012A000   | h  | Oficial 1a fuster   | 0,550   | /R x | 19.01600 =             | 10.45880  |
|       | A013A000   | h  | Ajudant fuster  | 0,180   | /R x | 16.72000 =             | 3.00960   |
|       |            |    |   |         |      | Subtotal...            | 13.46840  |
|       |            |    |   |         |      |                        | 13.46840  |
|       | Materials: |    |   |         |      |                        |           |
|       | BQ7116DZ   | u  | Calaixera amb 3 calaixos i rodes fabricada amb fustes certificades PEFC i FSC. Mides 41x55x56,5 cm, Calaix monobloc d'injecció termoplàstica de gran resistència, amb plumier i separador inclosos, amb tancament amb clau, sistema anti bolc i guies telescòpiques de boles amb extracció total.   | 1,000   | x    | 160.00000 =            | 160.00000 |
|       |            |    |   |         |      | Subtotal...            | 160.00000 |
|       |            |    |   |         |      | DESPESES AUXILIARS     | 1,50%     |
|       |            |    |   |         |      |                        | 0,20203   |
|       |            |    |   |         |      | COST DIRECTE           | 173,67043 |
|       |            |    |   |         |      | GASTOS INDIRECTOS      | 0,00%     |
|       |            |    |   |         |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL | 173,67043 |
| P- 20 | EQ711B2Z   | u  | Subministrament, muntatge i col·locació d'armari amb darrere vist i anivelladors, fabricat amb fustes certificades PEFC i FSC, de mides 180X42X120 cm, portes amb clau, laterals ranurats cada 32 cm. Inclou 2 prestatges metàl·lics de 0,8 mm.   |         |      | Rend.: 1.000           | 257,41 €  |
|       |            |    |   | Unitats |      | Preu €                 | Parcial   |
|       |            |    |   |         |      |                        | Import    |
|       | Mà d'obra: |    |   |         |      |                        |           |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 34

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ   |         |      |                        | PREU        |
|-------|------------|----|--|---------|------|------------------------|-------------|
|       | A012A000   | h  | Oficial 1a fuster  | 0,700   | /R x | 19.01600 =             | 13.31120    |
|       | A013A000   | h  | Ajudant fuster   | 0,230   | /R x | 16.72000 =             | 3.84560     |
|       |            |    |  |         |      | Subtotal...            | 17.15680    |
|       |            |    |  |         |      |                        | 17.15680    |
|       | Materials: |    |  |         |      |                        |             |
|       | BQ711B2Z   | u  | Armari amb darrere vist i anivelladors, fabricat amb fustes certificades PEFC i FSC, de mides 180X42X120 cm, portes amb clau, laterals ranurats cada 32 cm. Inclou 2 prestatges metàl·lics de 0,8 mm.  | 1,000   | x    | 240.00000 =            | 240.00000   |
|       |            |    |  |         |      | Subtotal...            | 240.00000   |
|       |            |    |  |         |      |                        | 240.00000   |
|       |            |    |  |         |      | DESPESES AUXILIARS     | 1,50%       |
|       |            |    |  |         |      |                        | 0,25735     |
|       |            |    |  |         |      | COST DIRECTE           | 257,41415   |
|       |            |    |  |         |      | GASTOS INDIRECTOS      | 0,00%       |
|       |            |    |  |         |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL | 257,41415   |
| P- 21 | EQ7261SZ   | u  | Subministrament i col·locació de canvia bolquers de propilè antibacterià color blanc, amb cinturó de seguretat ajustable i tancament de fixació ràpida. Cal que estigui fabricat sota certificació ISO9001, i normativa certificada a UNE EN ISO 11201:2010 V2. Dimensions l:860 x a:100 (tancat)/ 570 (obert) x h:480 mm, altura d'instal·lació recomanada a 800 mm del terra al punt més baix. |         |      | Rend.: 1.000           | 1.460,86 €  |
|       |            |    |  | Unitats |      | Preu €                 | Parcial     |
|       |            |    |  |         |      |                        | Import      |
|       | Mà d'obra: |    |  |         |      |                        |             |
|       | A0127000   | h  | Oficial 1a col·locador   | 0,500   | /R x | 18.68000 =             | 9.34000     |
|       | A0137000   | h  | Ajudant col·locador  | 0,250   | /R x | 16.58400 =             | 4.14600     |
|       |            |    |  |         |      | Subtotal...            | 13.48600    |
|       |            |    |  |         |      |                        | 13.48600    |
|       | Materials: |    |  |         |      |                        |             |
|       | BQ7261SZ   | u  | Canvia bolquers de propilè antibacterià color blanc. Amb cinturó de seguretat ajustable i tancament de fixació ràpida. Dimensions l:860 x a:100 (tancat)/ 570 (obert) x h:480 mm   | 1,000   | x    | 1.447.37600 =          | 1.447.37600 |
|       |            |    |  |         |      | Subtotal...            | 1.447.37600 |
|       |            |    |  |         |      |                        | 1.447.37600 |
|       |            |    |  |         |      | COST DIRECTE           | 1.460,86200 |
|       |            |    |  |         |      | GASTOS INDIRECTOS      | 0,00%       |
|       |            |    |  |         |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL | 1.460,86200 |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 35

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI     | UA   | DESCRIPCIÓ   | PREU                                       |
|------------|----------|--|--|--|
| P- 22      | EQ9GU03X | u  | <p>Subministrament i col·locació d'armari, de mides 1800x1000x500mm, construïts en compacte de resines fenòliques de 12 mm ignífugues, hidròfugues i antibacterianes, superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat, porta de 12 mm de gruix, cantell polit, amb 2 separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals separadors intermedis verticals de 4 mm de gruix. Paret posterior de fenòlic de 3 mm, perforat per a una bona ventilació. Barres verticals d'alumini anoditzat especials per a taquilles, Frontisses antivandàliques d'inoxidable, model pla per a una càrrega unitària de 10 kg, tot regulable amb peces especials, sense mecanització a la barra, evitant trencadisses en un futur. Cargols d'acer inoxidable. Potes regulables de PVC diàmetre 35 mm i amb una base de 52 mm. Porta amb placa numerada sobre embellidor pany.</p> <p>Color: cos blanc, porta a determinar per la DF. Amb pany tipus "resbalon" amb clau mestre.</p> <p>Fabricat segons normativa ISO 9001 i 14002. Acabat a definir per la DF.</p> <p>Qualitat estàndard D-S2, d= norma EN 13501-1, fletxa màx 5.00mm, densitat 1.45g/cm3 norma DIN 53479</p> <p>Absorció a l'aigua &lt;3% norma EN 438-2</p> | <p>Rend.: 1.000</p> <p><b>247,29 €</b></p> |
|            |          |  |  | Unitats                                    |
|            |          |  |  | Preu €                                     |
|            |          |  |  | Parcial                                    |
|            |          |  |  | Import                                     |
| Mà d'obra: |          |  |  |  |
| A012M000   | h        | Oficial 1a muntador  | 0,200 /R x   | 19.31200 = 3.86240                         |
| A013M000   | h        | Ajudant muntador   | 0,200 /R x   | 16.58400 = 3.31680                         |
|            |          |  |  | Subtotal...                                |
|            |          |  |  | 7.17920                                    |
|            |          |  |  | 7.17920                                    |
| Materials: |          |  |  |  |
| BQ9GU03X   | u        | <p>Armari, de mides 1800x1000x500mm, construïts en compacte de resines fenòliques de 12 mm ignífugues, hidròfugues i antibacterianes, superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat, porta de 12 mm de gruix, cantell polit, amb 2 separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals separadors intermedis verticals de 4 mm de gruix. Paret posterior de fenòlic de 3 mm, perforat per a una bona ventilació. Barres verticals d'alumini anoditzat especials per a taquilles, Frontisses antivandàliques d'inoxidable, model pla per a una càrrega unitària de 10 kg, tot regulable amb peces especials, sense mecanització a la barra, evitant trencadisses en un futur. Cargols d'acer inoxidable. Potes regulables de PVC diàmetre 35 mm i amb una base de 52 mm. Porta amb placa numerada sobre embellidor pany.</p> | 1,000 x  | 240.00000 = 240.00000                      |
|            |          |  |  | Subtotal...                                |
|            |          |  |  | 240.00000                                  |
|            |          |  |  | 240.00000                                  |
|            |          |  |  | DESPESES AUXILIARS 1,50%                   |
|            |          |  |  | 0,10769                                    |
|            |          |  |  | COST DIRECTE                               |
|            |          |  |  | 247,28689                                  |
|            |          |  |  | GASTOS INDIRECTOS 0,00%                    |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 36

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ  |       |                     |                               | PREU             |
|-------|------------|----|---|-------|---------------------|-------------------------------|------------------|
|       |            |    |   |       |                     | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> | <b>247,28689</b> |
| P- 23 | EQ9GU03Y   | u  | <p>Subministrament i col·locació de mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 40 cm d'amplada i 50 cm de fons, construïdes en compacte de resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes. superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Porta de 10 mm de gruix, cantell polit. Prestatge, sostre i base de 6 mm, laterals separadors intermedis verticals de 4 mm de gruix. Paret posterior de 3 mm, perforada per ventilació. Barres verticals de ALUMINI ANODITZAT especials per taquilles. Frontisses d'acer inoxidable model pla per a una càrrega unitària de 8 kg reblades al perfil taquilla. Barra penjador d'alumini amb perxa d'ABS lliscant tipus ganxo (models 1 i 2 portes). Cargols d'acer inoxidable. Potes regulables de PVC. Porta numerada sobre embellidor pany. Color cos blanc, posta a determinar i pany a triar.</p> <p>Qualitat estàndard D-S2, d0 norma EN 13501-1, fletxa màx 5.00mm, densitat 1.45g/cm3 norma DIN 53479<br/>         Absorció a l'aigua &lt;3% norma EN 438-2.<br/>         Es subministren mòduls de 2 i 3 taquilles, i frontal de compacte de resines fenòliques a final del conjunt.</p> |       | <b>Rend.: 1.000</b> |                               | <b>161,14 €</b>  |
|       | Mà d'obra: |    |   |       |                     |                               |                  |
|       | A012M000   | h  | Oficial 1a muntador   | 0,200 | /R x                | 19.31200 =                    | 3.86240          |
|       | A013M000   | h  | Ajudant muntador  | 0,200 | /R x                | 16.58400 =                    | 3.31680          |
|       |            |    |   |       |                     | Subtotal...                   | 7.17920          |
|       |            |    |   |       |                     |                               | 7.17920          |
|       | Materials: |    |   |       |                     |                               |                  |
|       | BQ9GU03Z   | u  | <p>Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 40 cm d'amplada i 50 cm de fons, construïdes en compacte de resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes. superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Porta de 10 mm de gruix, cantell polit. Prestatge, sostre i base de 6 mm, laterals separadors intermedis verticals de 4 mm de gruix. Paret posterior de 3 mm, perforada per ventilació. Barres verticals de ALUMINI ANODITZAT especials per taquilles. Frontisses d'acer inoxidable model pla per a una càrrega unitària de 8 kg reblades al perfil taquilla. Barra penjador d'alumini amb perxa d'ABS lliscant tipus ganxo (models 1 i 2 portes). Cargols d'acer inoxidable. Potes regulables de PVC. Porta numerada sobre embellidor pany. Color cos blanc, posta a determinar i pany a triar.</p>   | 1,000 | x                   | 153.85600 =                   | 153.85600        |
|       |            |    |   |       |                     | Subtotal...                   | 153.85600        |
|       |            |    |   |       |                     |                               | 153.85600        |
|       |            |    |   |       |                     | DESPESES AUXILIARS            | 1,50%            |
|       |            |    |   |       |                     |                               | 0,10769          |
|       |            |    |   |       |                     | COST DIRECTE                  | 161,14289        |
|       |            |    |   |       |                     | GASTOS INDIRECTOS             | 0,00%            |
|       |            |    |   |       |                     | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> | <b>161,14289</b> |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 37

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI     | UA   | DESCRIPCIÓ  | PREU                          |           |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |         |  |        |  |         |  |  |  |        |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |   |                     |            |            |         |  |  |  |  |          |   |                  |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |             |         |  |  |  |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |   |  |         |             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |             |           |  |  |  |           |  |  |  |  |                    |       |  |  |  |         |  |  |  |  |              |  |  |  |  |           |  |  |  |  |                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                  |
|---|----------|--|---|-------------------------------|-----------|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|---------|--|--------|--|---------|--|--|--|--------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|---|---------------------|------------|------------|---------|--|--|--|--|----------|---|------------------|------------|------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|---------|--|--|--|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|---|--|---------|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-----------|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--------------------|-------|--|--|--|---------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|-------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| P- 24   | EQ9GU03Z | u  | <p>Subministrament i col·locació de mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 40 cm d'amplada i 50 cm de fons, construïdes en compacte de resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes. superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Porta de 10 mm de gruix, cantell polit. Prestatge, sostre i base de 6 mm, laterals separadors intermedis verticals de 4 mm de gruix. Paret posterior de 3 mm, perforada per ventilació. Barres verticals de ALUMINI ANODITZAT especials per taquilles. Frontisses d'acer inoxidable model pla per a una càrrega unitària de 8 kg reblades al perfil taquilla. Barra penjador d'alumini amb perxa d'ABS lliscant tipus ganxo (models 1 i 2 portes). Cargols d'acer inoxidable. Potes regulables de PVC. Porta numerada sobre embellidor pany. Color cos blanc, posta a determinar i pany a triar.</p> <p>Qualitat estàndard D-S2, d0 norma EN 13501-1, fletxa màx 5.00mm, densitat 1.45g/cm3 norma DIN 53479<br/>           Absorció a l'aigua &lt;3% norma EN 438-2.<br/>           Es subministren mòduls de 2 i 3 taquilles, i frontal de compacte de resines fenòliques a final del conjunt.</p> | Rend.: 1.000                  | 161,14 €  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |         |  |        |  |         |  |  |  |        |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |   |                     |            |            |         |  |  |  |  |          |   |                  |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |             |         |  |  |  |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |   |  |         |             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |             |           |  |  |  |           |  |  |  |  |                    |       |  |  |  |         |  |  |  |  |              |  |  |  |  |           |  |  |  |  |                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                  |
| <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <th></th> <th>Unitats</th> <th></th> <th>Preu €</th> <th></th> <th>Parcial</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Import</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mà d'obra:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A012M000</td> <td>h</td> <td>Oficial 1a muntador</td> <td>0,200 /R x</td> <td>19.31200 =</td> <td>3.86240</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A013M000</td> <td>h</td> <td>Ajudant muntador</td> <td>0,200 /R x</td> <td>16.58400 =</td> <td>3.31680</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Subtotal...</td> <td>7.17920</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7.17920</td> </tr> <tr> <td>Materials:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BQ9GU03Z</td> <td>u</td> <td>Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 40 cm d'amplada i 50 cm de fons, construïdes en compacte de resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes. superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Porta de 10 mm de gruix, cantell polit. Prestatge, sostre i base de 6 mm, laterals separadors intermedis verticals de 4 mm de gruix. Paret posterior de 3 mm, perforada per ventilació. Barres verticals de ALUMINI ANODITZAT especials per taquilles. Frontisses d'acer inoxidable model pla per a una càrrega unitària de 8 kg reblades al perfil taquilla. Barra penjador d'alumini amb perxa d'ABS lliscant tipus ganxo (models 1 i 2 portes). Cargols d'acer inoxidable. Potes regulables de PVC. Porta numerada sobre embellidor pany. Color cos blanc, posta a determinar i pany a triar.</td> <td>1,000 x</td> <td>153.85600 =</td> <td>153.85600</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Subtotal...</td> <td>153.85600</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>153.85600</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>DESPESES AUXILIARS</td> <td>1,50%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,10769</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>COST DIRECTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>161,14289</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>GASTOS INDIRECTOS</td> <td>0,00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>161,14289</b></td> </tr> </tbody> </table> |          |  |   |                               |           |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  | Unitats |  | Preu € |  | Parcial |  |  |  | Import | Mà d'obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0,200 /R x | 19.31200 = | 3.86240 |  |  |  |  | A013M000 | h | Ajudant muntador | 0,200 /R x | 16.58400 = | 3.31680 |  |  |  |  |  |  |  |  | Subtotal... | 7.17920 |  |  |  | 7.17920 | Materials: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BQ9GU03Z | u | Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 40 cm d'amplada i 50 cm de fons, construïdes en compacte de resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes. superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Porta de 10 mm de gruix, cantell polit. Prestatge, sostre i base de 6 mm, laterals separadors intermedis verticals de 4 mm de gruix. Paret posterior de 3 mm, perforada per ventilació. Barres verticals de ALUMINI ANODITZAT especials per taquilles. Frontisses d'acer inoxidable model pla per a una càrrega unitària de 8 kg reblades al perfil taquilla. Barra penjador d'alumini amb perxa d'ABS lliscant tipus ganxo (models 1 i 2 portes). Cargols d'acer inoxidable. Potes regulables de PVC. Porta numerada sobre embellidor pany. Color cos blanc, posta a determinar i pany a triar. | 1,000 x | 153.85600 = | 153.85600 |  |  |  |  |  |  |  |  | Subtotal... | 153.85600 |  |  |  | 153.85600 |  |  |  |  | DESPESES AUXILIARS | 1,50% |  |  |  | 0,10769 |  |  |  |  | COST DIRECTE |  |  |  |  | 161,14289 |  |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |  |  |  |  | <b>161,14289</b> |
|   |          |  |   |                               |           |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |         |  |        |  |         |  |  |  |        |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |   |                     |            |            |         |  |  |  |  |          |   |                  |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |             |         |  |  |  |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |   |  |         |             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |             |           |  |  |  |           |  |  |  |  |                    |       |  |  |  |         |  |  |  |  |              |  |  |  |  |           |  |  |  |  |                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                  |
|   | Unitats  |  | Preu €  |                               | Parcial   |  |  |  | Import           |  |  |  |  |  |  |         |  |        |  |         |  |  |  |        |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |   |                     |            |            |         |  |  |  |  |          |   |                  |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |             |         |  |  |  |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |   |  |         |             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |             |           |  |  |  |           |  |  |  |  |                    |       |  |  |  |         |  |  |  |  |              |  |  |  |  |           |  |  |  |  |                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                  |
| Mà d'obra:  |          |  |   |                               |           |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |         |  |        |  |         |  |  |  |        |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |   |                     |            |            |         |  |  |  |  |          |   |                  |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |             |         |  |  |  |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |   |  |         |             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |             |           |  |  |  |           |  |  |  |  |                    |       |  |  |  |         |  |  |  |  |              |  |  |  |  |           |  |  |  |  |                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                  |
| A012M000  | h        | Oficial 1a muntador  | 0,200 /R x  | 19.31200 =                    | 3.86240   |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |         |  |        |  |         |  |  |  |        |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |   |                     |            |            |         |  |  |  |  |          |   |                  |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |             |         |  |  |  |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |   |  |         |             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |             |           |  |  |  |           |  |  |  |  |                    |       |  |  |  |         |  |  |  |  |              |  |  |  |  |           |  |  |  |  |                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                  |
| A013M000  | h        | Ajudant muntador   | 0,200 /R x  | 16.58400 =                    | 3.31680   |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |         |  |        |  |         |  |  |  |        |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |   |                     |            |            |         |  |  |  |  |          |   |                  |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |             |         |  |  |  |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |   |  |         |             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |             |           |  |  |  |           |  |  |  |  |                    |       |  |  |  |         |  |  |  |  |              |  |  |  |  |           |  |  |  |  |                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                  |
|   |          |  |   | Subtotal...                   | 7.17920   |  |  |  | 7.17920          |  |  |  |  |  |  |         |  |        |  |         |  |  |  |        |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |   |                     |            |            |         |  |  |  |  |          |   |                  |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |             |         |  |  |  |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |   |  |         |             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |             |           |  |  |  |           |  |  |  |  |                    |       |  |  |  |         |  |  |  |  |              |  |  |  |  |           |  |  |  |  |                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                  |
| Materials:  |          |  |   |                               |           |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |         |  |        |  |         |  |  |  |        |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |   |                     |            |            |         |  |  |  |  |          |   |                  |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |             |         |  |  |  |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |   |  |         |             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |             |           |  |  |  |           |  |  |  |  |                    |       |  |  |  |         |  |  |  |  |              |  |  |  |  |           |  |  |  |  |                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                  |
| BQ9GU03Z  | u        | Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 40 cm d'amplada i 50 cm de fons, construïdes en compacte de resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes. superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Porta de 10 mm de gruix, cantell polit. Prestatge, sostre i base de 6 mm, laterals separadors intermedis verticals de 4 mm de gruix. Paret posterior de 3 mm, perforada per ventilació. Barres verticals de ALUMINI ANODITZAT especials per taquilles. Frontisses d'acer inoxidable model pla per a una càrrega unitària de 8 kg reblades al perfil taquilla. Barra penjador d'alumini amb perxa d'ABS lliscant tipus ganxo (models 1 i 2 portes). Cargols d'acer inoxidable. Potes regulables de PVC. Porta numerada sobre embellidor pany. Color cos blanc, posta a determinar i pany a triar. | 1,000 x   | 153.85600 =                   | 153.85600 |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |         |  |        |  |         |  |  |  |        |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |   |                     |            |            |         |  |  |  |  |          |   |                  |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |             |         |  |  |  |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |   |  |         |             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |             |           |  |  |  |           |  |  |  |  |                    |       |  |  |  |         |  |  |  |  |              |  |  |  |  |           |  |  |  |  |                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                  |
|   |          |  |   | Subtotal...                   | 153.85600 |  |  |  | 153.85600        |  |  |  |  |  |  |         |  |        |  |         |  |  |  |        |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |   |                     |            |            |         |  |  |  |  |          |   |                  |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |             |         |  |  |  |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |   |  |         |             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |             |           |  |  |  |           |  |  |  |  |                    |       |  |  |  |         |  |  |  |  |              |  |  |  |  |           |  |  |  |  |                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                  |
|   |          |  |   | DESPESES AUXILIARS            | 1,50%     |  |  |  | 0,10769          |  |  |  |  |  |  |         |  |        |  |         |  |  |  |        |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |   |                     |            |            |         |  |  |  |  |          |   |                  |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |             |         |  |  |  |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |   |  |         |             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |             |           |  |  |  |           |  |  |  |  |                    |       |  |  |  |         |  |  |  |  |              |  |  |  |  |           |  |  |  |  |                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                  |
|   |          |  |   | COST DIRECTE                  |           |  |  |  | 161,14289        |  |  |  |  |  |  |         |  |        |  |         |  |  |  |        |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |   |                     |            |            |         |  |  |  |  |          |   |                  |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |             |         |  |  |  |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |   |  |         |             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |             |           |  |  |  |           |  |  |  |  |                    |       |  |  |  |         |  |  |  |  |              |  |  |  |  |           |  |  |  |  |                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                  |
|   |          |  |   | GASTOS INDIRECTOS             | 0,00%     |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |         |  |        |  |         |  |  |  |        |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |   |                     |            |            |         |  |  |  |  |          |   |                  |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |             |         |  |  |  |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |   |  |         |             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |             |           |  |  |  |           |  |  |  |  |                    |       |  |  |  |         |  |  |  |  |              |  |  |  |  |           |  |  |  |  |                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                  |
|   |          |  |   | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |           |  |  |  | <b>161,14289</b> |  |  |  |  |  |  |         |  |        |  |         |  |  |  |        |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |   |                     |            |            |         |  |  |  |  |          |   |                  |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |             |         |  |  |  |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |   |  |         |             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |             |           |  |  |  |           |  |  |  |  |                    |       |  |  |  |         |  |  |  |  |              |  |  |  |  |           |  |  |  |  |                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                  |



## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 38

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ  |                     |                               |          | PREU            |
|-------|------------|----|---|---------------------|-------------------------------|----------|-----------------|
| P- 25 | EQZ1U00X   | u  | Subministrament i col·locació de penja robes d'alumini pintat de 5 penjadors metàl·lics mínim.  | <b>Rend.: 1.000</b> |                               |          | <b>18,80 €</b>  |
|       |            |    |   | Unitats             | Preu €                        | Parcial  | Import          |
|       | Mà d'obra: |    |   |                     |                               |          |                 |
|       | A0127000   | h  | Oficial 1a col·locador  | 0,050 /R x          | 18.68000 =                    | 0.93400  |                 |
|       |            |    |   |                     | Subtotal...                   | 0.93400  | 0.93400         |
|       | Materials: |    |   |                     |                               |          |                 |
|       | BQZ1U00X   | u  | Penja robes d'alumini pintat  | 1,000 x             | 17.84800 =                    | 17.84800 |                 |
|       |            |    |   |                     | Subtotal...                   | 17.84800 | 17.84800        |
|       |            |    |   |                     | DESPESES AUXILIARS 1,50%      |          | 0,01401         |
|       |            |    |   |                     | COST DIRECTE                  |          | 18,79601        |
|       |            |    |   |                     | GASTOS INDIRECTOS 0,00%       |          |                 |
|       |            |    |   |                     | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |          | <b>18,79601</b> |
| P- 26 | EQZ1U00Z   | u  | Subministrament i col·locació de penjador d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, collat a paret amb fixacions mecàniques, mides ø 55mm, 60mm de fons | <b>Rend.: 1.000</b> |                               |          | <b>18,80 €</b>  |
|       |            |    |   | Unitats             | Preu €                        | Parcial  | Import          |
|       | Mà d'obra: |    |   |                     |                               |          |                 |
|       | A0127000   | h  | Oficial 1a col·locador  | 0,050 /R x          | 18.68000 =                    | 0.93400  |                 |
|       |            |    |   |                     | Subtotal...                   | 0.93400  | 0.93400         |
|       | Materials: |    |   |                     |                               |          |                 |
|       | BQZ1U00Z   | u  | Penjador d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, mides ø 55mm, 60mm de fons   | 1,000 x             | 17.84800 =                    | 17.84800 |                 |
|       |            |    |   |                     | Subtotal...                   | 17.84800 | 17.84800        |
|       |            |    |   |                     | DESPESES AUXILIARS 1,50%      |          | 0,01401         |
|       |            |    |   |                     | COST DIRECTE                  |          | 18,79601        |
|       |            |    |   |                     | GASTOS INDIRECTOS 0,00%       |          |                 |
|       |            |    |   |                     | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |          | <b>18,79601</b> |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 39

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU                               |
|-------|----------|----|---|------------------------------------|
| P- 27 | G6A1MXCZ | PA | <p>Partida alçada per a la construcció completa d'una pista de pàdel de 10x20m<br/>La partida no inclou la fonamentació necessària ni la subbase de grava pràvia a la col·locació del paviment</p> <p>La partida inclou:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Creació de paviment porós d'uns 8 cm de gruix, fet en una capa, amb "china machaqueo" unida tota ella amb ciment en proporció adequada. El paviment es farà en pastilles no superiors a 25m2.</li><li>2. Sistema de parament de protecció perimetral de la pista format per:<ul style="list-style-type: none"><li>* Subministrament i col·locació de tub estructural 120x120mm als fons de pista i als primers quatre metres de cada lateral de pista i tub 120x60mm a la part inferior.</li><li>* Panells emmarcats amb tub perimetral de 40x30mm guarnits amb malla electrosoldada 50x50x4mm, fabricat en panells de 2000mm de llarg per 3000mm d'alt, subjectes entre si i enriestrats mitjançant cargols als pilars de tub 80x60mm. Els marcs de la pista de 3000x2000mm amb malla electro soldada portaran 2 reforços laterals amb tub 40x30mm per evitar que la malla es deformi.</li><li>* Estructura secundària de pilars de pista de tub 80x60mm amb cartel·la de 1000mm amb tub 80x60mm per donar una major estabilitat a l'estructura, per al suport dels marcs</li><li>* Estructura principal de 4 pilars de tub 120x60mm de 6000mm d'alçada amb una cartel·la de 1000mm amb tub 80x60mm per donar una major estabilitat.</li><li>* Accés a pista mitjançant 2 buits d'accés a pista tipus competició a cadascun dels laterals de la pista.</li><li>* Subministrament i muntatge de vidre trempat, de 12mm a 14 mòduls en dimensions de 3000x2000, 4 mòduls en dimensions de 2000x2000, forats avellanats per a subjecció, cantells polits fins i tot instal·lació de juntes de neoprè en perfil i cargols d'acer inoxidable. Aquests vidres compleixen amb la normativa UNE-EN 12150-1.</li><li>* Conjunt de dues portes d'accés a pista amb pany i tirador</li><li>* Xapes d'acer inoxidable a l'entrada de la pista</li></ul></li><li>3. Sistema de tensat de xarxa de joc incorporat a l'interior del pal central de la pista de pàdel.</li><li>4. Xarxa pàdel MX Pro Tour de fil de polipropilè sense nusos. Quatre cosits de seguretat a cinta superior. Cable d'acer galvanitzat i plastificat. Cintes laterals i inferior reforçades.</li><li>5. Gespa artificial de fil de polietilè en color verd</li><li>6. Subministrament i col·locació de xarxa de protecció a tot el perímetre de la pista</li><li>7. En general, tots els treballs no descrits i necessaris</li></ol> | Rend.: 1.000<br><b>14.966,99 €</b> |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 40

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU   |
|-------|------------|----|--|--|
|       |            |    | per a la correcta i completa instal·lació de la pista per al seu funcionament.   |  |
|       |            |    | 8. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris per a l'execució dels treballs descrits a la partida   |  |
|       |            |    | * Tota l'estructura galvanitzada i pintada amb polièster de color negre.   |  |
|       |            |    | * Totes les plaques d'ancoratge a pista estan zincades per evitar oxidacions i aquestes plaques d'ancoratges seran<br>fixades al paviment mitjançant tac químic per donar més resistència i fixació a la pista de pàdel.<br>* Tots els cargols són galvanitzats. Protecció de caputxons de plàstic per als cargols utilitzats per a la subjecció de la pista entre marcs i pilars. |  |
| P- 28 | GBBZU01Z   | u  | Subministrament i col·locació de senyalització de natació esquena, composta per 4 postes d'acer inoxidable y 1,80m d'altura, per ample de piscina a partir de 21m, tub Ø43 mm. Model 19953 FLUIDRA o equivalent.   | <b>Rend.: 1.000</b>                          |
|       |            |    |  | <b>2.238,85 €</b>                            |
|       |            |    | Inclou:  |  |
|       |            |    | *Banderoles i 2 cordes de poliester, model 19955 FLUIDRA o equivalent  |  |
|       |            |    |  | Unitats      Preu €      Parcial      Import |
|       | Mà d'obra: |    |  |  |
|       | A0121000   | h  | Oficial 1a   | 0,150 /R x 18.68000 = 2.80200                |
|       | A0140000   | h  | Manobre  | 0,250 /R x 15.53600 = 3.88400                |
|       |            |    |  | Subtotal... 6.68600 6.68600                  |
|       | Materials: |    |  |  |
|       | BBMZU01X   | u  | Banderola i corda de poliester   | 42,000 x 36.00000 = 1.512.00000              |
|       | BBMZU01Z   | u  | Senyalització composta per 4 postes d'acer inoxidable y 1,80m d'altura, tub Ø43 mm   | 1,000 x 720.00000 = 720.00000                |
|       |            |    |  | Subtotal... 2,232.00000 2,232.00000          |
|       |            |    | DESPESES AUXILIARS 2,50%   | 0,16715                                      |
|       |            |    | COST DIRECTE   | 2.238,85315                                  |
|       |            |    | GASTOS INDIRECTOS 0,00%  |  |
|       |            |    | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>  | <b>2.238,85315</b>                           |
| P- 29 | GFB2345Z   | u  | Subministrament de manguera fabricada amb polietilè de color blau, de 30 m, model 01379 FLUIDRA o equivalent., Ø50mm 2''   | <b>Rend.: 1.000</b>                          |
|       |            |    |  | <b>257,82 €</b>                              |
|       |            |    |  | Unitats      Preu €      Parcial      Import |
|       | Mà d'obra: |    |  |  |
|       | A012M000   | h  | Oficial 1a muntador  | 0,050 /R x 19.31200 = 0.96560                |
|       | A013M000   | h  | Ajudant muntador   | 0,050 /R x 16.58400 = 0.82920                |
|       |            |    |  | Subtotal... 1.79480 1.79480                  |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 41

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ   |         |      |                               | PREU             |           |
|-------|------------|----|--|---------|------|-------------------------------|------------------|-----------|
|       | Materials: |    |  |         |      |                               |                  |           |
|       | BFB2345Z   | u  | Manguera fabricada amb polietilè de color blau, de 30 m  | 1,000   | x    | 256.00000 =                   | 256.00000        |           |
|       |            |    |  |         |      | Subtotal...                   | 256.00000        |           |
|       |            |    |  |         |      | DESPESES AUXILIARS            | 1,50% 0,02692    |           |
|       |            |    |  |         |      | COST DIRECTE                  | 257,82172        |           |
|       |            |    |  |         |      | GASTOS INDIRECTOS             | 0,00%            |           |
|       |            |    |  |         |      | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> | <b>257,82172</b> |           |
| P- 30 | GQ22519W   | u  | Subministrament i col·locació de contenidor amb rodes, i amb pedal per accionar la tapa superior sense tocarla, capacitat de 120l. Fabricat en polietilè resistent en colors groc, blau, verd i vermell. Mides 555x480x937 mm. Ha de complir la normativa EN 840. Recomanada a 800 mm del terra al punt més baix |         |      | <b>Rend.: 1.000</b>           | <b>130,56 €</b>  |           |
|       | Mà d'obra: |    |  | Unitats |      | Preu €                        | Parcial          | Import    |
|       | A0121000   | h  | Oficial 1a   | 0,160   | /R x | 18.68000 =                    | 2.98880          |           |
|       | A0140000   | h  | Manobre  | 0,160   | /R x | 15.53600 =                    | 2.48576          |           |
|       |            |    |  |         |      | Subtotal...                   | 5.47456          | 5.47456   |
|       | Materials: |    |  |         |      |                               |                  |           |
|       | BQ22519X   | u  | Contenidor amb rodes, i amb pedal per accionar la tapa superior sense tocarla, capacitat de 120l. Fabricat en polietilè resistent en colors groc, blau, verd i vermell. Mides 555x480x937 mm.  | 1,000   | x    | 125.00800 =                   | 125.00800        |           |
|       |            |    |  |         |      | Subtotal...                   | 125.00800        | 125.00800 |
|       |            |    |  |         |      | DESPESES AUXILIARS            | 1,50% 0,08212    |           |
|       |            |    |  |         |      | COST DIRECTE                  | 130,56468        |           |
|       |            |    |  |         |      | GASTOS INDIRECTOS             | 0,00%            |           |
|       |            |    |  |         |      | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> | <b>130,56468</b> |           |
| P- 31 | GQ22519X   | u  | Subministrament i col·locació de paperera de plàstic amb tapa sistema oscil·lant (push) capacitat per a 40l.   |         |      | <b>Rend.: 1.000</b>           | <b>41,72 €</b>   |           |
|       | Mà d'obra: |    |  | Unitats |      | Preu €                        | Parcial          | Import    |
|       | A0121000   | h  | Oficial 1a   | 0,280   | /R x | 18.68000 =                    | 5.23040          |           |
|       | A0140000   | h  | Manobre  | 0,280   | /R x | 15.53600 =                    | 4.35008          |           |
|       |            |    |  |         |      | Subtotal...                   | 9.58048          | 9.58048   |
|       | Materials: |    |  |         |      |                               |                  |           |
|       | BQ22519Z   | u  | Paperera de plàstic amb tapa sistema oscil·lant (push) capacitat per a 40l.  | 1,000   | x    | 32.00000 =                    | 32.00000         |           |
|       |            |    |  |         |      | Subtotal...                   | 32.00000         | 32.00000  |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 42

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ   |                               |             |          | PREU            |
|-------|------------|----|--|-------------------------------|-------------|----------|-----------------|
|       |            |    |  | DESPESES AUXILIARS            | 1,50%       |          | 0,14371         |
|       |            |    |  | COST DIRECTE                  |             |          | 41,72419        |
|       |            |    |  | GASTOS INDIRECTOS             | 0,00%       |          |                 |
|       |            |    |  | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |             |          | <b>41,72419</b> |
| P- 32 | GQ22519Z   | u  | Subministrament i col·locació de paperera de plàstic amb tapa sistema oscil·lant (push) capacitat per a 40l. | <b>Rend.: 1.000</b>           |             |          | <b>41,72 €</b>  |
|       |            |    |  | Unitats                       | Preu €      | Parcial  | Import          |
|       | Mà d'obra: |    |  |                               |             |          |                 |
|       | A0121000   | h  | Oficial 1a   | 0,280 /R x                    | 18.68000 =  | 5.23040  |                 |
|       | A0140000   | h  | Manobre  | 0,280 /R x                    | 15.53600 =  | 4.35008  |                 |
|       |            |    |  |                               | Subtotal... | 9.58048  | 9.58048         |
|       | Materials: |    |  |                               |             |          |                 |
|       | BQ22519Z   | u  | Paperera de plàstic amb tapa sistema oscil·lant (push) capacitat per a 40l.                                  | 1,000 x                       | 32.00000 =  | 32.00000 |                 |
|       |            |    |  |                               | Subtotal... | 32.00000 | 32.00000        |
|       |            |    |  | DESPESES AUXILIARS            | 1,50%       |          | 0,14371         |
|       |            |    |  | COST DIRECTE                  |             |          | 41,72419        |
|       |            |    |  | GASTOS INDIRECTOS             | 0,00%       |          |                 |
|       |            |    |  | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |             |          | <b>41,72419</b> |
| P- 33 | GQ22601Z   | u  | Subministrament i col·locació de paperera d'acer inoxidable ANSI 304, acabat mate, capacitat per a 15l.      | <b>Rend.: 1.000</b>           |             |          | <b>29,28 €</b>  |
|       |            |    |  | Unitats                       | Preu €      | Parcial  | Import          |
|       | Mà d'obra: |    |  |                               |             |          |                 |
|       | A0140000   | h  | Manobre  | 0,050 /R x                    | 15.53600 =  | 0.77680  |                 |
|       |            |    |  |                               | Subtotal... | 0.77680  | 0.77680         |
|       | Materials: |    |  |                               |             |          |                 |
|       | BQ22601Z   | u  | Paperera d'acer inoxidable ANSI 304, acabat mate, capacitat per a 15l.                                       | 1,000 x                       | 28.49600 =  | 28.49600 |                 |
|       |            |    |  |                               | Subtotal... | 28.49600 | 28.49600        |
|       |            |    |  | DESPESES AUXILIARS            | 1,50%       |          | 0,01165         |
|       |            |    |  | COST DIRECTE                  |             |          | 29,28445        |
|       |            |    |  | GASTOS INDIRECTOS             | 0,00%       |          |                 |
|       |            |    |  | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |             |          | <b>29,28445</b> |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 43

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI                   | UA | DESCRIPCIÓ   |                     |                               | PREU            |                  |
|-------|------------------------|----|--|---------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|
| P- 34 | HQU2790T               | u  | Subministrament i col·locació de taula de taulell de 25mm de gruix, recobert en laminar i cantells en ABS. Estructura formada per potes de tub 50X50 mm i travessers inferiors de 40X40 mm. Part del taulell abatible per poder entrar. Pintada en epoxi. Color a definir per la DF. Safata d'electrificació, suport CPU i tapa passa cables. Mides 1,60x0,80x0,72 m                 | <b>Rend.: 1.000</b> |                               | <b>205,95 €</b> |                  |
|       |                        |    |  | Unitats             | Preu €                        | Parcial         | Import           |
|       | Ma d'obra:<br>A013M000 | h  | Ajudant muntador   | 0,350 /R x          | 16.58400 =                    | 5.80440         |                  |
|       |                        |    |  |                     | Subtotal...                   | 5.80440         | 5.80440          |
|       | Materials:<br>BQU2790Z | u  | Taula de taulell de 25mm de gruix, recobert en laminar i cantells en ABS. Estructura formada per potes de tub 50X50 mm i travessers inferiors de 40X40 mm. Pintada en epoxi. Mides 1,60x0,80x0,72 m  | 1,000 x             | 200.00000 =                   | 200.00000       |                  |
|       |                        |    |  |                     | Subtotal...                   | 200.00000       | 200.00000        |
|       |                        |    |  |                     | DESPESES AUXILIARS 2,50%      |                 | 0,14511          |
|       |                        |    |  |                     | COST DIRECTE                  |                 | 205,94951        |
|       |                        |    |  |                     | GASTOS INDIRECTOS 0,00%       |                 |                  |
|       |                        |    |  |                     | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |                 | <b>205,94951</b> |
| P- 35 | HQU2790U               | u  | Subministrament i col·locació de taula fabricada rodona Ø 0.80m per interior i exterior. Columna central i Base de Ø 67,5 cm, amb 4 suports en creu. fabricada en injectat de fibra de vidre i protecció UV o de polipropilè. La taula de de complir normativa i certificació EN 1730:2012, par. 7.2 - nivell 3° EN 15372:2008 i 100% material reciclat. Acabat a definir per la DF. | <b>Rend.: 1.000</b> |                               | <b>165,57 €</b> |                  |
|       |                        |    |  | Unitats             | Preu €                        | Parcial         | Import           |
|       | Ma d'obra:<br>A01H4000 | h  | Manobre per a seguretat i salut  | 0,350 /R x          | 15.53600 =                    | 5.43760         |                  |
|       |                        |    |  |                     | Subtotal...                   | 5.43760         | 5.43760          |
|       | Materials:<br>BQU2790U | u  | Taula fabricada rodona Ø 0.80m per interior i exterior. Columna central i Base de Ø 67,5 cm, amb 4 suports en creu. fabricada en injectat de fibra de vidre i protecció UV o de polipropilè  | 1,000 x             | 160.00000 =                   | 160.00000       |                  |
|       |                        |    |  |                     | Subtotal...                   | 160.00000       | 160.00000        |
|       |                        |    |  |                     | DESPESES AUXILIARS 2,50%      |                 | 0,13594          |
|       |                        |    |  |                     | COST DIRECTE                  |                 | 165,57354        |
|       |                        |    |  |                     | GASTOS INDIRECTOS 0,00%       |                 |                  |
|       |                        |    |  |                     | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |                 | <b>165,57354</b> |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 44

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU                |                               |           |                  |                 |
|-------|------------|----|--|---------------------|-------------------------------|-----------|------------------|-----------------|
| P- 36 | HQU2790V   | u  | Subministrament i col·locació de taula de taulell de 25mm de gruix, recobert en laminar i cantells en ABS. Columna central i Base de Ø 67,5 cm, amb 4 suports en creu. Pintada en epoxi. Color a definir per la DF. Mides ø1.20x0.72 m   | <b>Rend.: 1.000</b> |                               |           |                  | <b>165,95 €</b> |
|       | Mà d'obra: |    |  | Unitats             | Preu €                        | Parcial   | Import           |                 |
|       | A013M000   | h  | Ajudant muntador   | 0,350 /R x          | 16.58400 =                    | 5.80440   |                  |                 |
|       |            |    |  |                     | Subtotal...                   | 5.80440   | 5.80440          |                 |
|       | Materials: |    |  |                     |                               |           |                  |                 |
|       | BQU2790V   | u  | Taula de taulell de 25mm de gruix, recobert en laminar i cantells en ABS. Columna central i Base de Ø 67,5 cm, amb 4 suports en creu. Pintada en epoxi. Mides ø1.20x0.72 m   | 1,000 x             | 160.00000 =                   | 160.00000 |                  |                 |
|       |            |    |  |                     | Subtotal...                   | 160.00000 | 160.00000        |                 |
|       |            |    |  |                     | DESPESES AUXILIARS 2,50%      |           | 0,14511          |                 |
|       |            |    |  |                     | COST DIRECTE                  |           | 165,94951        |                 |
|       |            |    |  |                     | GASTOS INDIRECTOS 0,00%       |           |                  |                 |
|       |            |    |  |                     | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |           | <b>165,94951</b> |                 |
| P- 37 | HQU2790W   | u  | Subministrament i col·locació de taula de taulel de 25mm de gruix, color a especificar, recobert en laminar i cantells en ABS. Estructura formada per potes de tub 50X50 mm i travessers inferiors de 40X40 mm. Pintada en epoxi. Color a definir per la DF. tapa passa cables. Mides 1,20x0,60x0,72 m | <b>Rend.: 1.000</b> |                               |           |                  | <b>141,95 €</b> |
|       | Mà d'obra: |    |  | Unitats             | Preu €                        | Parcial   | Import           |                 |
|       | A013M000   | h  | Ajudant muntador   | 0,350 /R x          | 16.58400 =                    | 5.80440   |                  |                 |
|       |            |    |  |                     | Subtotal...                   | 5.80440   | 5.80440          |                 |
|       | Materials: |    |  |                     |                               |           |                  |                 |
|       | BQU2790W   | u  | Taula de taulel de 25mm de gruix, recobert en laminar i cantells en ABS. Estructura formada per potes de tub 50X50 mm i travessers inferiors de 40X40 mm. Pintada en epoxi. Mides 1.20x0.60x0.72 m   | 1,000 x             | 136.00000 =                   | 136.00000 |                  |                 |
|       |            |    |  |                     | Subtotal...                   | 136.00000 | 136.00000        |                 |
|       |            |    |  |                     | DESPESES AUXILIARS 2,50%      |           | 0,14511          |                 |
|       |            |    |  |                     | COST DIRECTE                  |           | 141,94951        |                 |
|       |            |    |  |                     | GASTOS INDIRECTOS 0,00%       |           |                  |                 |
|       |            |    |  |                     | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |           | <b>141,94951</b> |                 |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 45

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU   |
|-------|------------|----|--|--|
| P- 38 | HQU2790X   | u  | Subministrament i col·locació de taula de taulel de 25mm de gruix, recobert en laminar i cantells en ABS. Estructura formada per potes de tub 50X50 mm i travessers inferiors de 40X40 mm. Pintada en epoxi. Color a definir per la DF. Safata d'electrificació i tapa passa cables. Mides 1.60x0.60x0.72 m              | <b>Rend.: 1.000</b><br><b>165,95 €</b>       |
|       | Mà d'obra: |    |  | Unitats      Preu €      Parcial      Import |
|       | A013M000   | h  | Ajudant muntador   | 0,350 /R x      16.58400 =      5.80440      |
|       |            |    |  | Subtotal...      5.80440      5.80440        |
|       | Materials: |    |  |  |
|       | BQU2790X   | u  | Taula de taulel de 25mm de gruix, recobert en laminar i cantells en ABS. Estructura formada per potes de tub 50X50 mm i travessers inferiors de 40X40 mm. Pintada en epoxi. Mides 1.60x0.60x0.72 m   | 1,000 x      160.00000 =      160.00000      |
|       |            |    |  | Subtotal...      160.00000      160.00000    |
|       |            |    | DESPESES AUXILIARS   | 2,50%      0,14511                           |
|       |            |    | COST DIRECTE   | 165,94951                                    |
|       |            |    | GASTOS INDIRECTOS  | 0,00%  |
|       |            |    | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>  | <b>165,94951</b>                             |
| P- 39 | HQU2790Z   | u  | Subministrament i col·locació de taula de taulell de 25mm de gruix, recobert en laminar i cantells en ABS. Estructura formada per potes de tub 50X50 mm i travessers inferiors de 40X40 mm. Pintada en epoxi. Color a definir per la DF. Safata d'electrificació, suport CPU i tapa passa cables. Mides 1,60x0,80x0,72 m | <b>Rend.: 1.000</b><br><b>205,95 €</b>       |
|       | Mà d'obra: |    |  | Unitats      Preu €      Parcial      Import |
|       | A013M000   | h  | Ajudant muntador   | 0,350 /R x      16.58400 =      5.80440      |
|       |            |    |  | Subtotal...      5.80440      5.80440        |
|       | Materials: |    |  |  |
|       | BQU2790Z   | u  | Taula de taulell de 25mm de gruix, recobert en laminar i cantells en ABS. Estructura formada per potes de tub 50X50 mm i travessers inferiors de 40X40 mm. Pintada en epoxi. Mides 1,60x0,80x0,72 m  | 1,000 x      200.00000 =      200.00000      |
|       |            |    |  | Subtotal...      200.00000      200.00000    |
|       |            |    | DESPESES AUXILIARS   | 2,50%      0,14511                           |
|       |            |    | COST DIRECTE   | 205,94951                                    |
|       |            |    | GASTOS INDIRECTOS  | 0,00%  |
|       |            |    | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>  | <b>205,94951</b>                             |
| P- 40 | HQUA110Z   | u  | Subministrament i col·locació d'armari de primers auxiliis d'acer, de mides 70x40x20 cm, compta amb 11 compartiments i portes amb clau. Fàcil muntatge a paret.  | <b>Rend.: 1.000</b><br><b>113,88 €</b>       |
|       |            |    |  | Unitats      Preu €      Parcial      Import |



## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 46

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU    |                         |           |                 |
|-------|------------|----|---|---------|-------------------------|-----------|-----------------|
|       | Mà d'obra: |    |   |         |                         |           |                 |
|       | A0140000   | h  | Manobre   | 0,200   | /R x 15.53600 =         | 3.10720   |                 |
|       |            |    |   |         | Subtotal...             | 3.10720   | 3.10720         |
|       | Materials: |    |   |         |                         |           |                 |
|       | BQUA110Z   | u  | Armari de primers auxilis d'acer, de mides 70x40x20 cm  | 1,000   | x 110.77600 =           | 110.77600 |                 |
|       |            |    |   |         | Subtotal...             | 110.77600 | 110.77600       |
|       |            |    |   |         | COST DIRECTE            |           | 113,88320       |
|       |            |    |   |         | GASTOS INDIRECTOS 0,00% |           |                 |
|       |            |    |   |         | COST EXECUCIÓ MATERIAL  |           | 113,88320       |
| P- 41 | HQUAAAAAX  | u  | Subministrament i col·locació de llitera plegable, d'estructura d'alta resistència, tela de niló plastificada, amb funda de transport, resistència 160kg, mides 2.15x0.52x0.14, pes 5kg |         | Rend.: 1.000            |           | <b>164,13 €</b> |
|       | Mà d'obra: |    |   | Unitats | Preu €                  | Parcial   | Import          |
|       | A0127000   | h  | Oficial 1a col·locador  | 0,050   | /R x 18.68000 =         | 0.93400   |                 |
|       |            |    |   |         | Subtotal...             | 0.93400   | 0.93400         |
|       | Materials: |    |   |         |                         |           |                 |
|       | BQUAAAAAX  | u  | Llitera plegable, d'estructura d'alta resistència, tela de niló plastificada, amb funda de transport  | 1,000   | x 163.20000 =           | 163.20000 |                 |
|       |            |    |   |         | Subtotal...             | 163.20000 | 163.20000       |
|       |            |    |   |         | COST DIRECTE            |           | 164,13400       |
|       |            |    |   |         | GASTOS INDIRECTOS 0,00% |           |                 |
|       |            |    |   |         | COST EXECUCIÓ MATERIAL  |           | 164,13400       |
| P- 42 | HQUAAAAAY  | u  | Subministrament i col·locació de banqueteta d'un graó d'acer amb terra antilliscant i taps de goma a les potes.   |         | Rend.: 1.000            |           | <b>32,93 €</b>  |
|       | Mà d'obra: |    |   | Unitats | Preu €                  | Parcial   | Import          |
|       | A0127000   | h  | Oficial 1a col·locador  | 0,050   | /R x 18.68000 =         | 0.93400   |                 |
|       |            |    |   |         | Subtotal...             | 0.93400   | 0.93400         |
|       | Materials: |    |   |         |                         |           |                 |
|       | BQUAAAAAY  | u  | Banqueta d'un graó d'acer amb terra antilliscant i taps de goma a les potes.  | 1,000   | x 32.00000 =            | 32.00000  |                 |
|       |            |    |   |         | Subtotal...             | 32.00000  | 32.00000        |
|       |            |    |   |         | COST DIRECTE            |           | 32,93400        |
|       |            |    |   |         | GASTOS INDIRECTOS 0,00% |           |                 |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 47

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ   | COST EXECUCIÓ MATERIAL        |             |           | PREU             |
|-------|------------|----|--|-------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|       |            |    |  | 32,93400                      |             |           |                  |
| P- 43 | HQUAAAAZ   | u  | Subministrament i col·locació de llitera per equipament mèdic, fabricada en acer inoxidable, estructura reforçada en tub quadrat, d'acer inoxidable, entapissat vinílic antibacterià sobre escuma de gran densitat, estructura soldada de gran solidesa, capçal abatible mitjançant cremallera (45°).<br>Mesures: 1800x600x700 mm. La llitera ha d'estar fabricada sota certificat ISO9001. Porta rotllos incorporat.  | Rend.: 1.000                  |             |           | <b>282,80 €</b>  |
|       | Mà d'obra: |    |  | Unitats                       | Preu €      | Parcial   | Import           |
|       | A0127000   | h  | Oficial 1a col·locador   | 0,150 /R x                    | 18.68000 =  | 2.80200   |                  |
|       |            |    |  |                               | Subtotal... | 2.80200   | 2.80200          |
|       | Materials: |    |  |                               |             |           |                  |
|       | BQUAAAAZ   | u  | Llitera per equipament mèdic, fabricada en acer inoxidable, estructura reforçada en tub quadrat, d'acer inoxidable, entapissat vinílic antibacterià sobre escuma de gran densitat, estructura soldada de gran solidesa, capçal abatible mitjançant cremallera (45°).<br>Mesures: 1800x600x700 mm. Porta rotllos incorporat.  | 1,000 x                       | 280.00000 = | 280.00000 |                  |
|       |            |    |  |                               | Subtotal... | 280.00000 | 280.00000        |
|       |            |    |  | COST DIRECTE                  |             |           | 282,80200        |
|       |            |    |  | GASTOS INDIRECTOS 0,00%       |             |           |                  |
|       |            |    |  | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |             |           | <b>282,80200</b> |
| P- 47 | KQ7MN10W   | u  | Subministrament i col·locació de cadira giratòria amb base de polipropilè amb rodes, elevació a gas i sense braços. Alçada seient 450-620 mm. Funció 3D Flex en respall i Flex en la part davantera del seient, que garantint una posició dinàmica, permanentment recolzada i una òptima circulació sanguínia. Entapissada d'alt gruix, antibacterià i ignífuga, el teixit ha de complir la norma EN 1021, parts 1 i 2. La cadira ha de complir normativa i certificació GS de seguretat i EN ISO 14644-1. | Rend.: 1.000                  |             |           | <b>297,36 €</b>  |
|       | Mà d'obra: |    |  | Unitats                       | Preu €      | Parcial   | Import           |
|       | A013M000   | h  | Ajudant muntador   | 0,080 /R x                    | 16.58400 =  | 1.32672   |                  |
|       |            |    |  |                               | Subtotal... | 1.32672   | 1.32672          |
|       | Materials: |    |  |                               |             |           |                  |
|       | BQ7MN10X   | u  | Cadira giratòria amb base de polipropilè amb rodes, elevació a gas i sense braços. Alçada seient 450-620 mm. Funció 3D Flex en respall i Flex en la part davantera del seient  | 1,000 x                       | 296.00000 = | 296.00000 |                  |
|       |            |    |  |                               | Subtotal... | 296.00000 | 296.00000        |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 48

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU                         |           |           |
|-------|------------|----|--|------------------------------|-----------|-----------|
|       |            |    | DESPESES AUXILIARS 2,50%   | 0,03317                      |           |           |
|       |            |    | COST DIRECTE   | 297,35989                    |           |           |
|       |            |    | GASTOS INDIRECTOS 0,00%  |                              |           |           |
|       |            |    | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>  | <b>297,35989</b>             |           |           |
| P- 48 | KQ7MN10X   | u  | Subministrament i col·locació de cadira giratòria amb base de polipropilè amb rodes, elevació a gas i sense braços. Alçada seient 450-620 mm. Funció 3D Flex en respallter i Flex en la part davantera del seient, que assegurant una posició dinàmica, permanentment recolzada i una òptima circulació sanguínia. Entapissada d'alt gruix, antibacterià i ignífuga, el teixit ha de complir la norma EN 1021, parts 1 i 2. La cadira ha de complir normativa i certificació GS de seguretat i EN ISO 14644-1. | <b>Rend.: 1.000 297,36 €</b> |           |           |
|       |            |    | Unitats  | Preu €                       | Parcial   | Import    |
|       | Mà d'obra: |    |  |                              |           |           |
|       | A013M000   | h  | Ajudant muntador   | 0,080 /R x 16.58400 =        | 1.32672   |           |
|       |            |    |  | Subtotal...                  | 1.32672   | 1.32672   |
|       | Materials: |    |  |                              |           |           |
|       | BQ7MN10X   | u  | Cadira giratòria amb base de polipropilè amb rodes, elevació a gas i sense braços. Alçada seient 450-620 mm. Funció 3D Flex en respallter i Flex en la part davantera del seient   | 1,000 x 296.00000 =          | 296.00000 |           |
|       |            |    |  | Subtotal...                  | 296.00000 | 296.00000 |
|       |            |    | DESPESES AUXILIARS 2,50%   | 0,03317                      |           |           |
|       |            |    | COST DIRECTE   | 297,35989                    |           |           |
|       |            |    | GASTOS INDIRECTOS 0,00%  |                              |           |           |
|       |            |    | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>  | <b>297,35989</b>             |           |           |
| P- 49 | KQ7MN10Y   | u  | Subministrament i col·locació de cadira per interior i exteriors, fabricada en injectat de fibra de vidre i protecció UV o de polipropilè. Color a definir per la DF. La cadira ha de complir normativa i certificació EN 16139:2013 nivell 2 extrem, EN 1728:2012 + AC:2013 i prova CATAS n° 218032.  | <b>Rend.: 1.000 81,36 €</b>  |           |           |
|       |            |    | Unitats  | Preu €                       | Parcial   | Import    |
|       | Mà d'obra: |    |  |                              |           |           |
|       | A013M000   | h  | Ajudant muntador   | 0,080 /R x 16.58400 =        | 1.32672   |           |
|       |            |    |  | Subtotal...                  | 1.32672   | 1.32672   |
|       | Materials: |    |  |                              |           |           |
|       | BQ7MN10Y   | u  | Cadira per interior i exteriors, fabricada en injectat de fibra de vidre i protecció UV o de polipropilè.  | 1,000 x 80.00000 =           | 80.00000  |           |
|       |            |    |  | Subtotal...                  | 80.00000  | 80.00000  |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 49

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU                          |
|-------|------------|----|--|-------------------------------|
|       |            |    | DESPESES AUXILIARS 2,50%   | 0,03317                       |
|       |            |    | COST DIRECTE   | 81,35989                      |
|       |            |    | GASTOS INDIRECTOS 0,00%  |                               |
|       |            |    | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>  | <b>81,35989</b>               |
| P- 50 | KQ7MN10Z   | u  | Subministrament i col·locació de cadira confident fixa 4 potes metàl·liques. Estructura 4 potes realitzada en tub d'acer de ø 18, i gruix 2,5 mm per a tubs davanters i 2 mm per darrere, pintada amb pintura epoxi acabat micro-texturitzat 100 micres. Virolles rodones acabades en color negre de 8 mm d'altura. Estructura apilable en 5 unitats sense carro d'apilament.<br>Seient en polipropilè monocasc, amb respalller micra perforat espessor variable de 6 a 8mm per a millor transpiració i neteja. Color a definir. | <b>Rend.: 1.000</b>           |
|       |            |    |  | <b>293,14 €</b>               |
|       |            |    | Unitats  | Preu €                        |
|       |            |    | Parcial  | Import                        |
|       | Mà d'obra: |    |  |                               |
|       | A013M000   | h  | Ajudant muntador   | 0,080 /R x 16.58400 = 1.32672 |
|       |            |    | Subtotal...  | 1.32672                       |
|       | Materials: |    |  |                               |
|       | BQ7MN10Z   | u  | Cadira confident fixa 4 potes metàl·liques. Estructura 4 potes realitzada en tub d'acer de ø 18, i gruix 2,5 mm per a tubs davanters i 2 mm per darrere, pintada amb pintura epoxi acabat micro-texturitzat 100 micres. Virolles rodones acabades en color negre de 8 mm d'altura. Estructura apilable en 5 unitats sense carro d'apilament.<br>Seient en polipropilè monocasc, amb respalller micra perforat espessor variable de 6 a 8mm.  | 1,000 x 291.78400 = 291.78400 |
|       |            |    | Subtotal...  | 291.78400                     |
|       |            |    | DESPESES AUXILIARS 2,50%   | 0,03317                       |
|       |            |    | COST DIRECTE   | 293,14389                     |
|       |            |    | GASTOS INDIRECTOS 0,00%  |                               |
|       |            |    | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>  | <b>293,14389</b>              |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 50

### PARTIDES ALCADES

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU        |
|----------|----|---|-------------|
| J011Z200 | u  | Control de calidad de tratamientos de resistencia al fuego utilizados en la ejecución de obra, realizado por empresa o laboratorio (ajenos al proyecto) con experiencia acreditada en el sector de la protección pasiva, comprendiendo como mínimo los siguientes documentos firmados por técnico competente APORTANDO:<br><br>Informe que avale que la solución de protección pasiva utilizada es eficaz para alcanzar el grado de resistencia al fuego prescrito, indicando el material utilizado, los perfiles protegidos, su factor de forma y los espesores obtenidos, según programa de comprobaciones efectuado en obra.           | 650,00000 € |
| JOCC0S02 | -  | RECOPIACIÓN DOCUMENTAL SIN COSTE<br><br>Control de calidad de los materiales utilizados en la ejecución de obra consistente en la elaboración del listado de todos los productos, equipos auxiliares y sistemas empleados en la ejecución de las obras comprendiendo como mínimo los siguientes documentos:<br>* Hoja de suministro<br>* Hoja de etiquetado<br>* Certificado de garantía del fabricante firmado por persona física<br>* Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas, exigidas reglamentariamente<br>* Documentación correspondiente al mercado CE, de acuerdo con el sistema de evaluación que corresponda | 0,00000 €   |
| JOCC0S04 | -  | RECOPIACIÓN DOCUMENTAL SIN COSTE<br><br>Control de calidad del acero estructural utilizado en la ejecución de obra comprendiendo como mínimo los siguientes documentos:<br>* Hoja de suministro<br>* Hoja de etiquetado<br>* Certificado de garantía del fabricante firmado por persona física<br>* Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas, exigidas reglamentariamente<br>* Documentación correspondiente al mercado CE, de acuerdo con el sistema de evaluación que corresponda<br>* Planos de taller<br><br>* Los ensayos de soldadura se detallarán y valorarán a parte   | 0,00000 €   |
| PAAB010S | pa | Documentación 'as built' según requerimientos de la DF/DE, en base a las memorias técnicas, pliegos de condiciones y partidas relacionadas en el presente presupuesto.  | 0,00000 €   |
| PAAB020S | pa | Elaboración y entrega de planos 'As Built' con el mismo formato que los documentos de proyecto donde se reflejen las obras realmente ejecutadas.  | 0,00000 €   |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 51

### PARTIDES ALCADES

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU      |
|----------|----|---|-----------|
| PAAB030S | pa | Elaboración y entrega del manual con las instrucciones de uso y mantenimiento, en base a la información recopilada de los suministradores de los productos, que incluirá un plan de mantenimiento con la planificación de las operaciones programadas.  | 0,00000 € |
| PAAB040S | pa | Elaboración y entrega del listado de todas las empresas subcontratistas que han intervenido en la ejecución de las obras aportando copia del Libro de Subcontratación.  | 0,00000 € |
| PAABSGFT | pa | Seguimiento fotográfico profesional de las obras desde los puntos designados por la DF haciendo entrega de las fotografías en formato digital, formatos jpg, tiff y raw, debidamente datadas, nombradas y ordenadas por carpetas.   | 0,00000 € |
| PAGR1000 | pa | Redacción, por parte de la Contrata, del Plan de Gestión de Residuos para ser presentado y aprobado por la DF/DE antes del inicio de las obras en cumplimiento de la normativa vigente por la que se regula los materiales procedentes de derribos y los residuos originados durante el proceso de construcción.<br><br>El contratista estará obligado a las operaciones de carga y descarga de los residuos según las prescripciones legales así como a llevarlos a un vertedero autorizado del que aportará certificados de los vertidos realizados para adjuntar a la documentación 'AS BUILT' al finalizar las obras.   | 0,00000 € |
| PASS1000 | pa | Redacción, por parte de la Contrata, del Plan de Seguridad y Salud, Evaluación de riesgos o documento equivalente para ser presentado y aprobado por la DF/DE y el Coordinador de Seguridad y Salud antes del inicio de las obras. Incluye<br><br>a) Redacción del Plan de Seguridad (en base al Estudio de Seguridad y Salud si lo hubiere), evaluación de riesgos o documento equivalente con inclusión de todos los trabajos de todos los industriales participantes en la obra, convenientemente certificado por la entidad correspondiente.<br><br>b) Seguimiento y vigilancia diaria del Plan de Seguridad, hasta la finalización de los trabajos de todos los industriales.<br><br>c) Implantación de protecciones individuales para todo el personal del contratista (cascos, cinturones de seguridad, guantes, botas, gafas, etc.).<br><br>d) Implantación de protecciones colectivas para todo el personal de la obra (contratista + restantes industriales), entre otros: señales normalizadas, redes vallas provisionales, botiquín de primeros auxilios, caseta para: vestuarios, comedor, almacén.<br><br>e) Todo ello siguiendo normativa vigente. | 0,00000 € |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 52

### PARTIDES ALÇADES

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|------|----|------------|------|
|------|----|------------|------|

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 53

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI             | UA | DESCRIPCIÓ  |                     |                               |           | PREU             |
|-------|------------------|----|---|---------------------|-------------------------------|-----------|------------------|
|       | E7C51A0X         | u  | Subministrament i col·locació de salvavides per piscina, de plàstic, color taronja, de 730 mm de diàmetre.<br>Inclour suport d'acer inoxidable AISI 304, acabat pulit brillant.   | <b>Rend.: 1.000</b> |                               |           | <b>283,78 €</b>  |
|       |                  |    |   | Unitats             | Preu €                        | Parcial   | Import           |
|       | Mà d'obra:       |    |   |                     |                               |           |                  |
|       | A0122000         | h  | Oficial 1a paleta   | 0,050 /R x          | 18.68000 =                    | 0.93400   |                  |
|       | A0140000         | h  | Manobre   | 0,050 /R x          | 15.53600 =                    | 0.77680   |                  |
|       |                  |    |   |                     | Subtotal...                   | 1.71080   | 1.71080          |
|       | Materials:       |    |   |                     |                               |           |                  |
|       | B7C51A0X         | u  | Salvavides per piscina, de plàstic, color taronja, de 730 mm de diàmetre  | 1,000 x             | 169.60000 =                   | 169.60000 |                  |
|       |                  |    |   |                     | Subtotal...                   | 169.60000 | 169.60000        |
|       | Partides d'obra: |    |   |                     |                               |           |                  |
|       | EF42168R         | u  | Suministrament i col·locació de suport de salvavides contruït en acer inoxidable AISI-304. Model 01370 FLUIDRA o equivalent.  | 1,000 x             | 112.44734 =                   | 112.44734 |                  |
|       |                  |    |   |                     | Subtotal...                   | 112.44734 | 112.44734        |
|       |                  |    |   |                     | DESPESES AUXILIARS            | 1,50%     | 0,02566          |
|       |                  |    |   |                     | COST DIRECTE                  |           | 283,78380        |
|       |                  |    |   |                     | GASTOS INDIRECTOS             | 0,00%     |                  |
|       |                  |    |   |                     | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |           | <b>283,78380</b> |
| P- 44 | KB92U00X         | u  | Subministrament i col·locació de sistema ALUPLAK o equivalent, dimensions de 200x200 mm, compost per panell d'alumini de 2 mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells biselats. Fixació sobre placa base composite de 3 mm de gruix fixada a la paret. Seguint especificacions en els plànols de detall.<br>Situada a la dreta de les portes, a una alçada màxima de 1,70 m del punt més alt. | <b>Rend.: 1.000</b> |                               |           | <b>30,98 €</b>   |
|       |                  |    |   | Unitats             | Preu €                        | Parcial   | Import           |
|       | Mà d'obra:       |    |   |                     |                               |           |                  |
|       | A012M000         | h  | Oficial 1a muntador   | 0,150 /R x          | 19.31200 =                    | 2.89680   |                  |
|       | A013M000         | h  | Ajudant muntador  | 0,150 /R x          | 16.58400 =                    | 2.48760   |                  |
|       |                  |    |   |                     | Subtotal...                   | 5.38440   | 5.38440          |
|       | Materials:       |    |   |                     |                               |           |                  |
|       | B0A61600         | u  | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis  | 2,000 x             | 0.12000 =                     | 0.24000   |                  |
|       | BB92UA0X         | u  | Panell d'alumini de 2 mm de gruix, dimensions 200x200 mm amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells biselats  | 1,000 x             | 15.24000 =                    | 15.24000  |                  |
|       |                  |    |   |                     | Subtotal...                   | 15.48000  | 15.48000         |
|       | Partides d'obra: |    |   |                     |                               |           |                  |
|       | E83KC741         | m2 | Revestiment de paraments verticals amb perfil de composite de fusta i plàstic de 170 a 190 mm d'amplària i 13 a 18 mm de gruix, col·locat sobre rastrells amb fixacions mecàniques  | 0,100 x             | 100.30200 =                   | 10.03020  |                  |



## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 54

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI             | UA | DESCRIPCIÓ   |            |                               |          | PREU            |
|-------|------------------|----|--|------------|-------------------------------|----------|-----------------|
|       |                  |    |  |            | Subtotal...                   | 10.03020 | 10.03020        |
|       |                  |    |  |            | DESPESES AUXILIARS            | 1,50%    | 0,08077         |
|       |                  |    |  |            | COST DIRECTE                  |          | 30,97537        |
|       |                  |    |  |            | GASTOS INDIRECTOS             | 0,00%    |                 |
|       |                  |    |  |            | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |          | <b>30,97537</b> |
| P- 45 | KB92U00Y         | u  | Subministrament i col·locació de bucle inductiu + placa de senyalització de bucle inductiu d'alumini de 2mm de gruix, lacada en blau i retolació en vinil adhesiu de tall, adhesiva sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Inclou placa de suport base. Seguint especificacions en els plànols de detall.   |            | <b>Rend.: 1.000</b>           |          | <b>45,83 €</b>  |
|       |                  |    |  | Unitats    | Preu €                        | Parcial  | Import          |
|       | Mà d'obra:       |    |  |            |                               |          |                 |
|       | A012M000         | h  | Oficial 1a muntador  | 0,150 /R x | 19.31200 =                    | 2.89680  |                 |
|       | A013M000         | h  | Ajudant muntador   | 0,150 /R x | 16.58400 =                    | 2.48760  |                 |
|       |                  |    |  |            | Subtotal...                   | 5.38440  | 5.38440         |
|       | Materials:       |    |  |            |                               |          |                 |
|       | BB92UA0X         | u  | Panell d'alumini de 2 mm de gruix, dimensions 200x200 mm amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells biselats   | 1,000 x    | 15.24000 =                    | 15.24000 |                 |
|       |                  |    |  |            | Subtotal...                   | 15.24000 | 15.24000        |
|       | Partides d'obra: |    |  |            |                               |          |                 |
|       | E83KC741         | m2 | Revestiment de paraments verticals amb perfil de composite de fusta i plàstic de 170 a 190 mm d'amplària i 13 a 18 mm de gruix, col·locat sobre rastrells amb fixacions mecàniques   | 0,100 x    | 100.30200 =                   | 10.03020 |                 |
|       | E86710DR         | m2 | Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica de 0,9 mm de gruix i 1500 g/m2 de massa superficial, col·locat adherit  | 1,000 x    | 15.09871 =                    | 15.09871 |                 |
|       |                  |    |  |            | Subtotal...                   | 25.12891 | 25.12891        |
|       |                  |    |  |            | DESPESES AUXILIARS            | 1,50%    | 0,08077         |
|       |                  |    |  |            | COST DIRECTE                  |          | 45,83408        |
|       |                  |    |  |            | GASTOS INDIRECTOS             | 0,00%    |                 |
|       |                  |    |  |            | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |          | <b>45,83408</b> |
| P- 46 | KB92U00Z         | u  | Subministrament i col·locació de sistema ALUPLAK o equivalent, dimensions de 100x600 mm, compost per panell d'alumini de 2 mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells biselats. Fixació sobre placa base composite de 3 mm de gruix fixada a la paret. Seguint especificacions en els plànols de detall. Situada a la dreta de les portes, a una alçada màxima de 1,70 m del punt més alt. |            | <b>Rend.: 1.000</b>           |          | <b>44,16 €</b>  |
|       |                  |    |  | Unitats    | Preu €                        | Parcial  | Import          |
|       | Mà d'obra:       |    |  |            |                               |          |                 |
|       | A012M000         | h  | Oficial 1a muntador  | 0,150 /R x | 19.31200 =                    | 2.89680  |                 |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/06/22

Pàg.: 55

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI             | UA | DESCRIPCIÓ   |       |      |                               | PREU            |
|-----|------------------|----|--|-------|------|-------------------------------|-----------------|
|     | A013M000         | h  | Ajudant muntador   | 0,150 | /R x | 16.58400 =                    | 2.48760         |
|     |                  |    |  |       |      | Subtotal...                   | 5.38440         |
|     |                  |    |  |       |      |                               | 5.38440         |
|     | Materials:       |    |  |       |      |                               |                 |
|     | B0A61600         | u  | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis   | 2,000 | x    | 0.12000 =                     | 0.24000         |
|     | BB92UA0Z         | u  | Panell d'alumini de 2 mm de gruix, dimensions 100x600 mm amb Braille i impressió digital i vernis de protecció i amb cantells biselats   | 1,000 | x    | 28.42400 =                    | 28.42400        |
|     |                  |    |  |       |      | Subtotal...                   | 28.66400        |
|     |                  |    |  |       |      |                               | 28.66400        |
|     | Partides d'obra: |    |  |       |      |                               |                 |
|     | E83KC741         | m2 | Revestiment de paraments verticals amb perfil de composite de fusta i plàstic de 170 a 190 mm d'amplària i 13 a 18 mm de gruix, col·locat sobre rastrells amb fixacions mecàniques | 0,100 | x    | 100.30200 =                   | 10.03020        |
|     |                  |    |  |       |      | Subtotal...                   | 10.03020        |
|     |                  |    |  |       |      |                               | 10.03020        |
|     |                  |    |  |       |      | DESPESES AUXILIARS 1,50%      | 0,08077         |
|     |                  |    |  |       |      | COST DIRECTE                  | 44,15937        |
|     |                  |    |  |       |      | GASTOS INDIRECTOS 0,00%       |                 |
|     |                  |    |  |       |      | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> | <b>44,15937</b> |

PRESSUPOST

Data: 28/06/22

Pàg.: 1

|              |    |  |
|--------------|----|--|
| Obra         | 01 | NOVES PISCINES MUNICIPALS AL SECTOR CAN CASABLANQUES |
| Capítol      | EQ | EQUIPAMENT   |
| Subcapítol 1 | 01 | EDIFICI PISCINES                                     |
| Subcapítol 2 | 01 | EQUIPAMENT PISCINES                                  |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ  | PREU   | AMIDAMENT  | IMPORT |            |
|-----------|----------|---|--|------------|--------|------------|
| 1         | E7C51A0Z | u   | Subministrament i col·locació de sureres de flotadors model 67625 FLUIDRA o equivalent amb un diàmetre exterior de 105 mm i diàmetre interior de 68 mm, cable d'acer inoxidable de 6 mm, tensor, amortidor, ganxo, carretó per recollida de sureres. Surera completa de 25m  | 790.01     | 9.000  | 7,110.09   |
|           |          | Inclou:   |  |            |        |            |
|           |          | *Ancoratges de fixació amb cargols d'acer inoxidable AISI-316 per tub de Ø 43 mm. (P - 2) |  |            |        |            |
| 2         | GBBZU01Z | u   | Subministrament i col·locació de senyalització de natació esquena, composta per 4 postes d'acer inoxidable y 1,80m d'altura, per ample de piscina a partir de 21m, tub Ø43 mm. Model 19953 FLUIDRA o equivalent.   | 2,238.85   | 1.000  | 2,238.85   |
|           |          | Inclou:   |  |            |        |            |
|           |          | *Banderoles i 2 cordes de polièster, model 19955 FLUIDRA o equivalent (P - 28)            |  |            |        |            |
| 3         | GFB2345Z | u   | Subministrament de manguera fabricada amb polietilè de color blau, de 30 m, model 01379 FLUIDRA o equivalent., Ø50mm 2" (P - 29)   | 257.82     | 1.000  | 257.82     |
| 4         | EJ65111Z | u   | Subministrament i col·locació de neta fons Arc, model Arc WR000396 o equivalent, per a piscina de fins a 25m, disposa de diversos sistemes de neteja (sòl, sòl-parets) i temps de cicle programables.  | 2,402.70   | 1.000  | 2,402.70   |
|           |          | Inclou:   |  |            |        |            |
|           |          | *Cable de 30m   |  |            |        |            |
|           |          | *Sensors infrarojos per a detectar obstacles i parets                                     |  |            |        |            |
|           |          | *Giroscopi i sistema de navegació intel·ligent  |  |            |        |            |
|           |          | *Sistema de tracció amb erugues per a ús intensiu   |  |            |        |            |
|           |          | *Control remot (P - 15)   |  |            |        |            |
| 5         | EJ65111X | u   | Subministrament i col·locació de neta fons manual doble metàl·lic de forquetes, model 16601 Fluidra o equivalent, d'alumini extrusionat anoditzat brillant i llautó cromat, connexió 2" longitud *800mm. Es pot utilitzar el cable 00210 de corcheras.   | 613.90     | 1.000  | 613.90     |
|           |          | Inclou:   |  |            |        |            |
|           |          | *Forqueta, connexió al mànec mitjançant palomilles (P - 14)                               |  |            |        |            |
| 6         | EG5B211Z | u   | Subministrament i col·locació de rellotge cronòmetre de 4 agulles per a piscina, de 80x80 cm, amb carcassa en fibra de vidre, connectat a la xarxa elèctrica. (P - 7)  | 166.84     | 1.000  | 166.84     |
| 7         | E9T2AA0Z | u   | Subministrament, col·locació i connexió de sistema de cobertors piscina model VACBTC FLUIDRA o equivalent, amb 4 eixos de 10,50 m. El sistema es basa en uns eixos elevats sobre la platja amb suports d'acer galvanitzat, sobre el qual s'enrolla la manta tèrmica, motors i quadre elèctric a 24 V. Els suports per l'eix del cobertor es fixaran a les vigues d'estructura, adaptades a les necessitats del projecte. El material utilitzat per l'estructura de suport serà d'acer galvanitzat. | 160,429.52 | 1.000  | 160,429.52 |
|           |          | Inclou:   |  |            |        |            |
|           |          | *Manta tipu Mouse de 25x21 m y 18x11,50m, amb reforços i cinchas.                         |  |            |        |            |
|           |          | *Tots els mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida. (P - 5)  |  |            |        |            |

## PRESSUPOST

Data: 28/06/22

Pàg.: 2

| TOTAL         | Subcapítulo 2 | 01.EQ.01.01  | 173,219.72 |
|---------------|---------------|--|------------|
| Obra          | 01            | NOVES PISCINES MUNICIPALS AL SECTOR CAN CASABLANQUES |            |
| Capítulo      | EQ            | EQUIPAMENT   |            |
| Subcapítulo 1 | 01            | EDIFICI PISCINES                                     |            |
| Subcapítulo 2 | 02            | EQUIPAMENT VESTIDORS                                 |            |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ   | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT    |
|-----------|----------|--|--------|-----------|-----------|
| 1         | EQ9GU03Z | u  |        |           |           |
|           |          | Subministrament i col·locació de mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 40 cm d'amplada i 50 cm de fons, construïdes en compacte de resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes. superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Porta de 10 mm de gruix, cantell polit. Prestatge, sostre i base de 6 mm, laterals separadors intermedis verticals de 4 mm de gruix. Paret posterior de 3 mm, perforada per ventilació. Barres verticals de ALUMINI ANODITZAT especials per taquilles. Frontisses d'acer inoxidable model pla per a una càrrega unitària de 8 kg reblades al perfil taquilla. Barra penjador d'alumini amb perxa d'ABS lliscant tipus ganxo (models 1 i 2 portes). Cargols d'acer inoxidable. Potes regulables de PVC. Porta numerada sobre embellidor pany. Color cos blanc, posta a determinar i pany a triar.<br>Qualitat estàndard D-S2, d0 norma EN 13501-1, fletxa màx 5.00mm, densitat 1.45g/cm3 norma DIN 53479<br>Absorció a l'aigua <3% norma EN 438-2.<br>Es subministren mòduls de 2 i 3 taquilles, i frontal de compacte de resines fenòliques a final del conjunt.<br>(P - 24)  | 161.14 | 62.000    | 9,990.68  |
| 2         | EQ9GU03X | u  |        |           |           |
|           |          | Subministrament i col·locació d'armari, de mides 1800x1000x500mm, construïts en compacte de resines fenòliques de 12 mm ignífugues, hidròfugues i antibacterianes, superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat, porta de 12 mm de gruix, cantell polit, amb 2 separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals separadors intermedis verticals de 4 mm de gruix. Paret posterior de fenòlic de 3 mm, perforat per a una bona ventilació. Barres verticals d'alumini anoditzat especials per a taquilles, Frontisses antivandàliques d'inoxidable, model pla per a una càrrega unitària de 10 kg, tot regulable amb peces especials, sense mecanització a la barra, evitant trencadisses en un futur. Cargols d'acer inoxidable. Potes regulables de PVC diàmetre 35 mm i amb una base de 52 mm. Porta amb placa numerada sobre embellidor pany.<br>Color: cos blanc, porta a determinar per la DF. Amb pany tipus "resbalon" amb clau mestre.<br>Fabricat segons normativa ISO 9001 i 14002. Acabat a definir per la DF.<br>Qualitat estàndard D-S2, d= norma EN 13501-1, fletxa màx 5.00mm, densitat 1.45g/cm3 norma DIN 53479<br>Absorció a l'aigua <3% norma EN 438-2<br><br>(P - 22) | 247.29 | 10.000    | 2,472.90  |
| 3         | GQ22519Z | u  |        |           |           |
|           |          | Subministrament i col·locació de paperera de plàstic amb tapa sistema oscil·lant (push) capacitat per a 40l. (P - 32)  | 41.72  | 17.000    | 709.24    |
| 4         | EQ11U01Z | m  |        |           |           |
|           |          | Subministrament i col·locació de banc de vestidors simple amb sabater. FENÒLICS de 1400-1800-2800 mm de longitud, construïts amb estructura d'acer inoxidable AISI 304 o d'acer pintat epoxi negre 30x30x1,5 mm soldada elèctricament i posterior tancament amb taps de PVC, que aïllen l'estructura del contacte amb el paviment. Estructura doble pel seient de 160 x 13 mm, pel sabater i pel porta bosses (100x13mm), estructura simple pel penja-robes de resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes. Superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la   | 163.78 | 107.400   | 17,589.97 |

**PRESSUPOST**

Data: 28/06/22

Pàg.: 3

|   |          |   |   |          |        |          |
|---|----------|---|---|----------|--------|----------|
|   |          | humitat. Cantell polit i cantonades arrodonides. Cargols A-2 AISI 304 acer inoxidable 18/10 de cap pla DIN-603 en taules amb estructura. Quatre penjadors d'acer inoxidable AISI 316 per metre lineal. Qualitat estàndard D-S2, d= norma EN 13501-1, fletxa màx 5.00mm, densitat 1.45g/cm3 norma DIN 53479<br>Absorció a l'aigua <3% norma EN 438-2<br>Mides estàndard 1.40/1.50 - 1.80/2.00- 2.80/3.00<br>(P - 17) |   |          |        |          |
| 5 | EQ11U01X | m   | Subministrament i col·locació de banc de cabines simple. FENÒLICS de 900-100 mm de longitud, construïts amb estructura d'acer inoxidable AISI 304 o d'acer pintat epoxi negre 30x30x1,5 mm soldada elèctricament i posterior tancament amb taps de PVC, que aïllen l'estructura del contacte amb el paviment. Estructura doble pel seient de 160 x 13 mm, pel sabater i pel porta bosses (100x13mm), Superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Cantell polit i cantonades arrodonides. Cargols A-2 AISI 304 acer inoxidable 18/10 de cap pla DIN-603 en taules amb estructura. Qualitat estàndard D-S2, d= norma EN 13501-1, fletxa màx 5.00mm, densitat 1.45g/cm3 norma DIN 53479<br>Absorció a l'aigua <3% norma EN 438-2<br>Mides estàndard 1.40/1.50 - 1.80/2.00- 2.80/3.00<br>(P - 16) | 163.78   | 12.000 | 1,965.36 |
| 6 | EQ7261SZ | u   | Subministrament i col·locació de canvia bolquers de propilè antibacterià color blanc, amb cinturó de seguretat ajustable i tancament de fixació ràpida. Cal que estigui fabricat sota certificació ISO9001, i normativa certificada a UNE EN ISO 11201:2010 V2. Dimensions l:860 x a:100 (tancat)/ 570 (obert) x h:480 mm, altura d'instal·lació recomanada a 800 mm del terra al punt més baix.<br>(P - 21)  | 1,460.86 | 2.000  | 2,921.72 |

**TOTAL Subcapitulo 2 01.EQ.01.02 35,649.87**

|               |    |  |
|---------------|----|--|
| Obra          | 01 | NOVES PISCINES MUNICIPALS AL SECTOR CAN CASABLANQUES |
| Capitulo      | EQ | EQUIPAMENT   |
| Subcapitulo 1 | 01 | EDIFICI PISCINES                                     |
| Subcapitulo 2 | 03 | EQUIPAMENT BANYS                                     |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT |          |
|-----------|----------|------------|--|-----------|--------|----------|
| 1         | EJ42U010 | u          | Subministrament i col·locació de dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques<br>(P - 8) | 48.88     | 18.000 | 879.84   |
| 2         | EJ43U005 | u          | Subministrament i col·locació de dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques<br>(P - 9)  | 104.00    | 18.000 | 1,872.00 |
| 3         | EJ4ZU025 | u          | Subministrament i col·locació de porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques<br>(P - 13)   | 22.38     | 23.000 | 514.74   |
| 4         | EJ43U00Z | u          | Subministrament i col·locació de secamans elèctric, de 2300 W de potència calorífica, amb carcasa d'acer inoxidable, amb interruptor òptic per aproximació de les mans amb 1' de tems màxim de funcionament, de 275x200x230 mm. Inclou elements de fixació.<br>(P - 12)                      | 273.12    | 18.000 | 4,916.16 |
| 5         | EJ43U00X | u          | Subministrament, col·locació i connexió de secador de banyadors, de 0,28 kW de potència nominal, d'acer inoxidable combinat amb polietilè, amb 10' de tems de cicle, de 350x300x545 mm. Inclou elements de fixació.<br>(P - 10)  | 1,909.34  | 2.000  | 3,818.68 |
| 6         | EJ43U00Y | u          | Subministrament, col·locació i connexió de secador elèctric de cabell, de pistola, línia pistola, potència calorífica de 1400 W, carcasa de ABS color a escollir per la DF. Inclou elements de fixació.<br>(P - 11)  | 46.64     | 6.000  | 279.84   |

EUR

## PRESSUPOST

Data: 28/06/22

Pàg.: 4

| NUM. CODI     | UA                   | DESCRIPCIÓ   | PREU      | AMIDAMENT | IMPORT           |
|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|------------------|
| <b>TOTAL</b>  | <b>Subcapítulo 2</b> | <b>01.EQ.01.03</b>   |           |           | <b>12,281.26</b> |
| Obra          | 01                   | NOVES PISCINES MUNICIPALS AL SECTOR CAN CASABLANQUES   |           |           |                  |
| Capítulo      | EQ                   | EQUIPAMENT   |           |           |                  |
| Subcapítulo 1 | 01                   | EDIFICI PISCINES   |           |           |                  |
| Subcapítulo 2 | 04                   | EQUIPAMENT ADMINISTRACIO / INFERMERIA  |           |           |                  |
| 1             | EARGU02X             | u  |           |           |                  |
|               |                      | Subministrament i col·locació de conjunt de porta d'accés amb tres passos, un per mobilitat reduïda, tres torniquets amb ascensor i panel fix fins a cobrir l'ample, sistema de control de portes plegades en cada sentit, motoritzades, amb control de direcció de pas, amb alarma pel pas fraudulent. Per integrar-se al sistema de control estàndard. Espai per bústia de recol·lectors de targeta, amb tapes laterals, acabat d'acer inoxidable i vidre amb franges.   | 18,121.34 | 1.000     | 18,121.34        |
|               |                      | Inclou tots els mitjanç auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida. (P - 6)   |           |           |                  |
| 2             | HQU2790Z             | u  |           |           |                  |
|               |                      | Subministrament i col·locació de taula de taulell de 25mm de gruix, recobert en laminar i cantells en ABS. Estructura formada per potes de tub 50X50 mm i travessers inferiors de 40X40 mm. Pintada en epoxi. Color a definir per la DF. Safata d'electrificació, suport CPU i tapa passa cables. Mides 1,60x0,80x0,72 m (P - 39)  | 205.95    | 3.000     | 617.85           |
| 3             | HQU2790X             | u  |           |           |                  |
|               |                      | Subministrament i col·locació de taula de taulell de 25mm de gruix, recobert en laminar i cantells en ABS. Estructura formada per potes de tub 50X50 mm i travessers inferiors de 40X40 mm. Pintada en epoxi. Color a definir per la DF. Safata d'electrificació i tapa passa cables. Mides 1.60x0.60x0.72 m (P - 38)  | 165.95    | 2.000     | 331.90           |
| 4             | HQU2790W             | u  |           |           |                  |
|               |                      | Subministrament i col·locació de taula de taulell de 25mm de gruix, color a especificar, recobert en laminar i cantells en ABS. Estructura formada per potes de tub 50X50 mm i travessers inferiors de 40X40 mm. Pintada en epoxi. Color a definir per la DF. tapa passa cables. Mides 1,20x0,60x0,72 m (P - 37)   | 141.95    | 1.000     | 141.95           |
| 5             | HQU2790V             | u  |           |           |                  |
|               |                      | Subministrament i col·locació de taula de taulell de 25mm de gruix, recobert en laminar i cantells en ABS. Columna central i Base de Ø 67,5 cm, amb 4 suports en creu. Pintada en epoxi. Color a definir per la DF. Mides ø1.20x0.72 m (P - 36)  | 165.95    | 2.000     | 331.90           |
| 6             | HQU2790T             | u  |           |           |                  |
|               |                      | Subministrament i col·locació de taula de taulell de 25mm de gruix, recobert en laminar i cantells en ABS. Estructura formada per potes de tub 50X50 mm i travessers inferiors de 40X40 mm. Part del taulell abatible per poder entrar. Pintada en epoxi. Color a definir per la DF. Safata d'electrificació, suport CPU i tapa passa cables. Mides 1,60x0,80x0,72 m (P - 34)  | 205.95    | 1.000     | 205.95           |
| 7             | KQ7MN10Z             | u  |           |           |                  |
|               |                      | Subministrament i col·locació de cadira confident fixa 4 potes metal·liques. Estructura 4 potes realitzada en tub d'acer de ø 18, i gruix 2,5 mm per a tubs davanters i 2 mm per darrere, pintada amb pintura epoxi acabat micro-texturitzat 100 micres. Virolles rodones acabades en color negre de 8 mm d'altura. Estructura apilable en 5 unitats sense carro d'apilament.<br>Seient en polipropilè monocasc, amb respallier micra perforat espessor variable de 6 a 8mm per a millor transpiració i neteja. Color a definir.<br>(P - 50) | 293.14    | 8.000     | 2,345.12         |
| 8             | KQ7MN10X             | u  |           |           |                  |
|               |                      | Subministrament i col·locació de cadira giratòria amb base de polipropilè amb rodes, elevació a gas i sense braços. Alçada seient 450-620 mm. Funció 3D Flex en respallier i Flex en la part davantera del seient, que assegurant una posició dinàmica, permanentment recolzada i una òptima circulació sanguínia. Entapissada d'alt gruix, antibacterià i ignífuga, el teixit ha de complir la norma EN 1021, parts 1 i 2. La cadira ha de complir normativa i certificació GS de seguretat i EN ISO 14644-1. (P - 48)                      | 297.36    | 7.000     | 2,081.52         |

## PRESSUPOST

Data: 28/06/22

Pàg.: 5

|    |           |    |   |        |        |          |
|----|-----------|----|---|--------|--------|----------|
| 9  | EQ711B2Z  | u  | Subministrament, muntatge i col·locació d'armari amb darrere vist i anivelladors, fabricat amb fustes certificades PEFC i FSC, de mides 180X42X120 cm, portes amb clau, laterals ranurats cada 32 cm. Inclou 2 prestatges metàl·lics de 0,8 mm. (P - 20)  | 257.41 | 9.000  | 2,316.69 |
| 10 | EQ7116DZ  | u  | Subministrament, muntatge i col·locació de calaixera amb 3 calaixos i rodes fabricada amb fustes certificades PEFC i FSC. Mides 41x55x56,5 cm, Calaix monobloc d'injecció termoplàstica de gran resistència, amb plumier i separador inclosos, amb tancament amb clau, sistema anti bolc i guies telescòpiques de boles amb extracció total.<br>Compleix les normatives 14073:2-05, 14073:3-05 i 14074:05 (P - 19)  | 173.67 | 6.000  | 1,042.02 |
| 11 | E66E032Z  | m2 | Subministrament i col·locació de mampara modular de 50 mm de gruix, formada per simple vidre laminar de 3+3 mm de gruix, de 1,80 m d'alçada, estructura d'alumini amb peus per a divisòria administració. (P - 1)   | 101.30 | 7.200  | 729.36   |
| 12 | EQ7116DX  | u  | Subministrament, muntatge i col·locació d'armari amb darrere vist per anar penjat, fabricat amb fustes certificades PEFC i FSC, de mides 35x50x18cm, portes amb clau interior per penjar les claus. (P - 18)  | 78.53  | 2.000  | 157.06   |
| 13 | GQ22601Z  | u  | Subministrament i col·locació de paperera d'acer inoxidable ANSI 304, acabat mate, capacitat per a 15l. (P - 33)  | 29.28  | 6.000  | 175.68   |
| 14 | EQZ1U00Z  | u  | Subministrament i col·locació de penjador d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, collat a paret amb fixacions mecàniques, mides Ø 55mm, 60mm de fons<br><br>(P - 26)   | 18.80  | 13.000 | 244.40   |
| 15 | EQZ1U00X  | u  | Subministrament i col·locació de penja robes d'alumini pintat de 5 penjadors metàl·lics mínim. (P - 25)   | 18.80  | 1.000  | 18.80    |
| 16 | HQUAAAAZ  | u  | Subministrament i col·locació de llitera per equipament mèdic, fabricada en acer inoxidable, estructura reforçada en tub quadrat, d'acer inoxidable, entapissat vinílic antibacterià sobre escuma de gran densitat, estructura soldada de gran solidesa, capçal abatible mitjançant cremallera (45°).<br>Mesures: 1800x600x700 mm. La llitera ha d'estar fabricada sota certificat ISO9001. Porta rotllos incorporat. (P - 43)  | 282.80 | 4.000  | 1,131.20 |
| 17 | HQUAAAAAY | u  | Subministrament i col·locació de banqueteta d'un graó d'acer amb terra antilliscant i taps de goma a les potes. (P - 42)  | 32.93  | 1.000  | 32.93    |
| 18 | HQUAAAAAX | u  | Subministrament i col·locació de llitera plegable, d'estructura d'alta resistència, tela de niló plastificada, amb funda de transport, resistència 160kg, mides 2.15x0.52x0.14, pes 5kg (P - 41)  | 164.13 | 1.000  | 164.13   |
| 19 | KQ7MN10W  | u  | Subministrament i col·locació de cadira giratòria amb base de polipropilè amb rodes, elevació a gas i sense braços. Alçada seient 450-620 mm. Funció 3D Flex en respall i Flex en la part davantera del seient, que garantint una posició dinàmica, permanentment recolzada i una òptima circulació sanguínia. Entapissada d'alt gruix, antibacterià i ignífuga, el teixit ha de complir la norma EN 1021, parts 1 i 2. La cadira ha de complir normativa i certificació GS de seguretat i EN ISO 14644-1. (P - 47) | 297.36 | 1.000  | 297.36   |
| 20 | HQUA110Z  | u  | Subministrament i col·locació d'armari de primers auxilis d'acer, de mides 70x40x20 cm, compta amb 11 compartiments i portes amb clau. Fàcil muntatge a paret. (P - 40)   | 113.88 | 1.000  | 113.88   |
| 21 | GQ22519X  | u  | Subministrament i col·locació de paperera de plàstic amb tapa sistema oscil·lant (push) capacitat per a 40l. (P - 31)   | 41.72  | 1.000  | 41.72    |
| 22 | KQ7MN10Y  | u  | Subministrament i col·locació de cadira per interior i exteriors, fabricada en injectat de fibra de vidre i protecció UV o de polipropilè. Color a definir per la DF. La cadira ha de complir normativa i certificació EN 16139:2013 nivell 2 extrem, EN 1728:2012 + AC:2013 i prova CATAS n° 218032. (P - 49)  | 81.36  | 20.000 | 1,627.20 |
| 23 | HQU2790U  | u  | Subministrament i col·locació de taula fabricada rodona Ø 0.80m per interior i exterior. Columna central i Base de Ø 67,5 cm, amb 4 suports en creu. fabricada en injectat de fibra de vidre i protecció UV o de polipropilè. La taula ha de complir normativa i certificació EN  | 165.57 | 5.000  | 827.85   |

## PRESSUPOST

Data: 28/06/22

Pàg.: 6

|    |          |   |   |        |       |        |
|----|----------|---|---|--------|-------|--------|
| 24 | GQ22519W | u | 1730:2012, par. 7.2 - nivell 3° EN 15372:2008 i 100% material reciclat. Acabat a definir per la DF. (P - 35)<br>Subministrament i col·locació de contenidor amb rodes, i amb pedal per accionar la tapa superior sense tocarla, capacitat de 120l. Fabricat en polietilè resistent en colors groc, blau, verd i vermell. Mides 555x480x937 mm. Ha de complir la normativa EN 840. Recomanada a 800 mm del terra al punt més baix (P - 30) | 130.56 | 4.000 | 522.24 |
|----|----------|---|---|--------|-------|--------|

**TOTAL Subcapítulo 2 01.EQ.01.04 33,620.05**

|               |    |  |
|---------------|----|--|
| Obra          | 01 | NOVES PISCINES MUNICIPALS AL SECTOR CAN CASABLANQUES |
| Capítulo      | EQ | EQUIPAMENT   |
| Subcapítulo 1 | 01 | EDIFICI PISCINES                                     |
| Subcapítulo 2 | 05 | SENYALETICA  |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT |          |
|-----------|----------|------------|---|-----------|--------|----------|
| 1         | KB92U00Z | u          | Subministrament i col·locació de sistema ALUPLAK o equivalent, dimensions de 100x600 mm, compost per panell d'alumini de 2 mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells biselats. Fixació sobre placa base composite de 3 mm de gruix fixada a la paret. Seguint especificacions en els plànols de detall. Situada a la dreta de les portes, a una alçada màxima de 1,70 m del punt més alt. (P - 46) | 44.16     | 25.000 | 1,104.00 |
| 2         | KB92U00X | u          | Subministrament i col·locació de sistema ALUPLAK o equivalent, dimensions de 200x200 mm, compost per panell d'alumini de 2 mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells biselats. Fixació sobre placa base composite de 3 mm de gruix fixada a la paret. Seguint especificacions en els plànols de detall. Situada a la dreta de les portes, a una alçada màxima de 1,70 m del punt més alt. (P - 44) | 30.98     | 25.000 | 774.50   |
| 3         | E86710DZ | m2         | Subministrament i col·locació de vinil glaçat sobre vidre, col·locat amb adhesiu, amb disseny de figura humana amb activitat esportiva o similar. Seguint especificacions en els plànols de detall. (P - 4)   | 15.10     | 30.000 | 453.00   |
| 4         | E86710DY | m2         | Subministrament i col·locació de vinil de pvc tallat per anar sobre superfície metàl·lica, lletres pictograma, de mides de 30 cm d'alçada. Seguint especificacions en els plànols de detall. (P - 3)  | 43.52     | 30.000 | 1,305.60 |
| 5         | KB92U00Y | u          | Subministrament i col·locació de bucle inductiu + placa de senyalització de bucle inductiu d'alumini de 2mm de gruix, lacada en blau i retolació en vinil adhesiu de tall, adhesiva sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Inclou placa de suport base. Seguint especificacions en els plànols de detall. (P - 45)   | 45.83     | 4.000  | 183.32   |

**TOTAL Subcapítulo 2 01.EQ.01.05 3,820.42**

|               |    |  |
|---------------|----|--|
| Obra          | 01 | NOVES PISCINES MUNICIPALS AL SECTOR CAN CASABLANQUES |
| Capítulo      | EQ | EQUIPAMENT   |
| Subcapítulo 1 | 02 | EDIFICI VESTIDORS EXTERIORS                          |
| Subcapítulo 2 | 01 | EQUIPAMENT VESTIDORS                                 |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT |          |
|-----------|----------|------------|--|-----------|--------|----------|
| 1         | EQ9GU03Y | u          | Subministrament i col·locació de mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 40 cm d'amplada i 50 cm de fons, construïdes en compacte de resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes. superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Porta de 10 mm de gruix, cantell polit. Prestatge, sostre i base de 6 mm, laterals separadors intermedis verticals de 4 mm de gruix. Paret posterior de 3 mm, perforada per ventilació. Barres verticals de | 161.14    | 13.500 | 2,175.39 |



PRESSUPOST

Data: 28/06/22

Pàg.: 7

|   |          |  |  |          |        |          |
|---|----------|--|--|----------|--------|----------|
|   |          | ALUMINI ANODITZAT especials per taquilles. Frontisses d'acer inoxidable model pla per a una càrrega unitària de 8 kg reblades al perfil taquilla. Barra penjador d'alumini amb perxa d'ABS lliscant tipus ganxo (models 1 i 2 portes). Cargols d'acer inoxidable. Potes regulables de PVC. Porta numerada sobre embellidor pany. Color cos blanc, posta a determinar i pany a triar.<br>Qualitat estàndard D-S2, d0 norma EN 13501-1, fletxa màx 5.00mm, densitat 1.45g/cm3 norma DIN 53479<br>Absorció a l'aigua <3% norma EN 438-2.<br>Es subministren mòduls de 2 i 3 taquilles, i frontal de compacte de resines fenòliques a final del conjunt.<br>(P - 23) |  |          |        |          |
| 2 | EQ11U01X | m  | Subministrament i col·locació de banc de cabines simple. FENÒLICS de 900-100 mm de longitud, construïts amb estructura d'acer inoxidable AISI 304 o d'acer pintat epoxi negre 30x30x1,5 mm soldada elèctricament i posterior tancament amb taps de PVC, que aïllen l'estructura del contacte amb el paviment. Estructura doble pel seient de 160 x 13 mm, pel sabater i pel porta bosses (100x13mm), Superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Cantell polit i cantonades arrodonides. Cargols A-2 AISI 304 acer inoxidable 18/10 de cap pla DIN-603 en taules amb estructura.<br>Qualitat estàndard D-S2, d= norma EN 13501-1, fletxa màx 5.00mm, densitat 1.45g/cm3 norma DIN 53479<br>Absorció a l'aigua <3% norma EN 438-2<br>Mides estàndard 1.40/1.50 - 1.80/2.00- 2.80/3.00<br>(P - 16) | 163.78   | 12.000 | 1,965.36 |
| 3 | EQ2261SZ | u  | Subministrament i col·locació de canvia bolquers de propilè antibacterià color blanc, amb cinturó de seguretat ajustable i tancament de fixació ràpida. Cal que estigui fabricat sota certificació ISO9001, i normativa certificada a UNE EN ISO 11201:2010 V2. Dimensions l:860 x a:100 (tanca)/ 570 (obert) x h:480 mm, altura d'instal·lació recomanada a 800 mm del terra al punt més baix.<br>(P - 21)  | 1,460.86 | 2.000  | 2,921.72 |
| 4 | GQ22519Z | u  | Subministrament i col·locació de paperera de plàstic amb tapa sistema oscil·lant (push) capacitat per a 40l. (P - 32)  | 41.72    | 8.000  | 333.76   |

**TOTAL Subcapítulo 2 01.EQ.02.01 7,396.23**

|               |    |  |
|---------------|----|--|
| Obra          | 01 | NOVES PISCINES MUNICIPALS AL SECTOR CAN CASABLANQUES |
| Capítulo      | EQ | EQUIPAMENT   |
| Subcapítulo 1 | 02 | EDIFICI VESTIDORS EXTERIORS                          |
| Subcapítulo 2 | 02 | EQUIPAMENT BANYS                                     |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT |          |
|-----------|----------|------------|---|-----------|--------|----------|
| 1         | EJ42U010 | u          | Subministrament i col·locació de dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 8) | 48.88     | 7.000  | 342.16   |
| 2         | EJ43U005 | u          | Subministrament i col·locació de dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 9)  | 104.00    | 7.000  | 728.00   |
| 3         | EJ4ZU025 | u          | Subministrament i col·locació de porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 13)   | 22.38     | 7.000  | 156.66   |
| 4         | EJ43U00Z | u          | Subministrament i col·locació de secamans elèctric, de 2300 W de potència calorífica, amb carcasa d'acer inoxidable, amb interruptor òptic per aproximació de les mans amb 1' de tems màxim de funcionament, de 275x200x230 mm. Inclou elements de fixació. (P - 12)                      | 273.12    | 7.000  | 1,911.84 |

PRESSUPOST

Data: 28/06/22

Pàg.: 8

|   |          |   |  |       |       |        |
|---|----------|---|--|-------|-------|--------|
| 5 | EJ43U00Y | u | Subministrament, col·locació i connexió de secador elèctric de cabell, de pistola, línia pistola, potència calorífica de 1400 W, carcasa de ABS color a escollir per la DF. Inclou elements de fixació. (P - 11) | 46.64 | 3.000 | 139.92 |
|---|----------|---|--|-------|-------|--------|

|              |                      |  |                    |  |  |                 |
|--------------|----------------------|--|--------------------|--|--|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Subcapítulo 2</b> |  | <b>01.EQ.02.02</b> |  |  | <b>3,278.58</b> |
|--------------|----------------------|--|--------------------|--|--|-----------------|

|               |    |  |
|---------------|----|--|
| Obra          | 01 | NOVES PISCINES MUNICIPALS AL SECTOR CAN CASABLANQUES |
| Capítulo      | EQ | EQUIPAMENT   |
| Subcapítulo 1 | 02 | EDIFICI VESTIDORS EXTERIORS                          |
| Subcapítulo 2 | 03 | EQUIPAMENT ADMINISTRACIO / INFERMERIA                |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ   | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT |           |
|-----------|-----------|--|--|-----------|--------|-----------|
| 1         | EARGU02X  | u  | Subministrament i col·locació de conjunt de porta d'accés amb tres passos, un per mobilitat reduïda, tres torniquets amb ascensor i panel fix fins a cobrir l'ample, sistema de control de portes plegades en cada sentit, motoritzades, amb control de direcció de pas, amb alarma pel pas fraudulent. Per integrar-se al sistema de control estàndard. Espai per bústia de recol·lectors de targeta, amb tapes laterals, acabat d'acer inoxidable i vindre amb franges.  | 18,121.34 | 1.000  | 18,121.34 |
|           |           | Inclou tots els mitjanç auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida. (P - 6) |  |           |        |           |
| 2         | HQU2790T  | u  | Subministrament i col·locació de taula de taulell de 25mm de gruix, recobert en laminar i cantells en ABS. Estructura formada per potes de tub 50X50 mm i travessers inferiors de 40X40 mm. Part del taulell abatible per poder entrar. Pintada en epoxi. Color a definir per la DF. Safata d'electrificació, suport CPU i tapa passa cables. Mides 1,60x0,80x0,72 m (P - 34)  | 205.95    | 1.000  | 205.95    |
| 3         | HQU2790W  | u  | Subministrament i col·locació de taula de taulel de 25mm de gruix, color a especificar, recobert en laminar i cantells en ABS. Estrsctura formada per potes de tub 50X50 mm i travessers inferiors de 40X40 mm. Pintada en epoxi. Color a definir per la DF. tapa passa cables. Mides 1,20x0,60x0,72 m (P - 37)  | 141.95    | 1.000  | 141.95    |
| 4         | HQUAAAAZ  | u  | Subministrament i col·locació de llitera per equipament mèdic, fabricada en acer inoxidable, estructura reforçada en tub quadrat, d'acer inoxidable, entapissat vinilic antibacterià sobre escuma de gran densitat, estructura soldada de gran solidesa, capçal abatible mitjançant cremallera (45°).<br>Mesures: 1800x600x700 mm. La llitera ha d'estar fabricada sota certificat ISO9001. Porta rotllos incorporat.<br>(P - 43)  | 282.80    | 1.000  | 282.80    |
| 5         | HQUAAAAAY | u  | Subministrament i col·locació de banqueta d'un graó d'acer amb terra antilliscant i tps de goma a les potes. (P - 42)  | 32.93     | 1.000  | 32.93     |
| 6         | HQUAAAAAX | u  | Subministrament i col·locació de llitera plegable, d'estructura d'alta resistència, tela de niló plastificada, amb funda de transport, resistència 160kg, mides 2.15x0.52x0.14, pes 5kg (P - 41)   | 164.13    | 1.000  | 164.13    |
| 7         | KQ7MN10W  | u  | Subministrament i col·locació de cadira giratòria amb base de polipropilè amb rodes, elevació a gas i sense braços. Alçada seient 450-620 mm. Funció 3D Flex en respatllet i Flex en la part davantera del seient, que garantitzant una posició dinàmica, permanentment recolzada i una optima circulació sanguínia. Entapissada d'alt gruix, antibacterià i ignífuga, el teixit ha de complir la norma EN 1021, parts 1 i 2. La cadira ha de complir normativa i certificació GS de seguretat i EN ISO 14644-1.<br>(P - 47) | 297.36    | 1.000  | 297.36    |
| 8         | HQUA110Z  | u  | Subministrament i col·locació d'armari de primers auxilis d'acer, de mides 70x40x20 cm, compta amb 11 compartiments i portes amb clau. Fàcil muntatge a paret. (P - 40)  | 113.88    | 1.000  | 113.88    |
| 9         | GQ22519X  | u  | Subminitrament i col·locació de paperera de plàstic amb tapa sistema oscil·lant (push) capacitat per a 40l. (P - 31)   | 41.72     | 1.000  | 41.72     |
| 10        | KQ7MN10Z  | u  | Subministrament i col·locació de cadira confident fixa 4 potes metàl·liques. Estructura 4 potes realitzada en tub d'acer de ø 18, i gruix 2,5 mm per a tubs davanterers i 2 mm per darrere, pintada amb  | 293.14    | 4.000  | 1,172.56  |

EUR

## PRESSUPOST

Data: 28/06/22

Pàg.: 9

|    |          |  |   |       |       |       |
|----|----------|--|---|-------|-------|-------|
|    |          | pintura epoxi acabat micro-texturitzat 100 micres. Virolles rodones acabades en color negre de 8 mm d'altura. Estructura apilable en 5 unitats sense carro d'apilament.<br>Seient en polipropilè monocasc, amb respallier micra perforat espessor variable de 6 a 8mm per a millor transpiració i neteja. Color a definir.<br>(P - 50) |   |       |       |       |
| 11 | EQZ1U00Z | u  | Subministrament i col·locació de penjador d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, collat a paret amb fixacions mecàniques, mides ø 55mm, 60mm de fons<br><br>(P - 26) | 18.80 | 3.000 | 56.40 |

**TOTAL Subcapítulo 2 01.EQ.02.03 20,631.02**

|               |    |  |
|---------------|----|--|
| Obra          | 01 | NOVES PISCINES MUNICIPALS AL SECTOR CAN CASABLANQUES |
| Capítulo      | EQ | EQUIPAMENT   |
| Subcapítulo 1 | 02 | EDIFICI VESTIDORS EXTERIORS                          |
| Subcapítulo 2 | 04 | SENYALETICA  |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT |        |
|-----------|----------|------------|--|-----------|--------|--------|
| 1         | KB92U00Z | u          | Subministrament i col·locació de sistema ALUPLAK o equivalent, dimensions de 100x600 mm, compost per panell d'alumini de 2 mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells biselats. Fixació sobre placa base composite de 3 mm de gruix fixada a la paret. Seguint especificacions en els plànols de detall.<br>Situada a la dreta de les portes, a una alçada màxima de 1,70 m del punt més alt. (P - 46) | 44.16     | 15.000 | 662.40 |
| 2         | KB92U00X | u          | Subministrament i col·locació de sistema ALUPLAK o equivalent, dimensions de 200x200 mm, compost per panell d'alumini de 2 mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells biselats. Fixació sobre placa base composite de 3 mm de gruix fixada a la paret. Seguint especificacions en els plànols de detall.<br>Situada a la dreta de les portes, a una alçada màxima de 1,70 m del punt més alt. (P - 44) | 30.98     | 15.000 | 464.70 |

**TOTAL Subcapítulo 2 01.EQ.02.04 1,127.10**

|               |    |  |
|---------------|----|--|
| Obra          | 01 | NOVES PISCINES MUNICIPALS AL SECTOR CAN CASABLANQUES |
| Capítulo      | EQ | EQUIPAMENT   |
| Subcapítulo 1 | 03 | PISTES PADEL   |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT |           |
|-----------|----------|------------|---|-----------|--------|-----------|
| 1         | G6A1MXCZ | PA         | Partida alçada per a la construcció completa d'una pista de pádel de 10x20m<br>La partida no inclou la fonamentació necessària ni la subbase de grava pràvia a la col·locació del paviment<br><br>La partida inclou:<br><br>1. Creació de paviment porós d'uns 8 cm de gruix, fet en una capa, amb "china machaqueo" unida tota ella amb ciment en proporció adequada. El paviment es farà en pastilles no superiors a 25m2.<br><br>2. Sistema de parament de protecció perimetral de la pista format per:<br>* Subministrament i col·locació de tub estructural 120x120mm als fons de pista i als primers quatre metres de cada lateral de pista i tub 120x60mm a la part inferior.<br>* Panells emmarcats amb tub perimetral de 40x30mm guarnits amb malla electrosoldada 50x50x4mm, fabricat en panells de 2000mm de llarg per 3000mm d'alt, subjectes | 14,966.99 | 3.000  | 44,900.97 |

entre si i enriestrats mitjançant cargols als pilars de tub 80x60mm. Els marcs de la pista de 3000x2000mm amb malla electro soldada portaran 2 reforços laterals amb tub 40x30mm per evitar que la malla es deformi.

\* Estructura secundària de pilars de pista de tub 80x60mm amb cartel·la de 1000mm amb tub 80x60mm per donar una major estabilitat a l'estructura, per al suport dels marcs

\* Estructura principal de 4 pilars de tub 120x60mm de 6000mm d'alçada amb una cartel·la de 1000mm amb tub 80x60mm per donar una major estabilitat.

\* Accés a pista mitjançant 2 buits d'accés a pista tipus competició a cadascun dels laterals de la pista.

\* Subministrament i muntatge de vidre trempat, de 12mm a 14 mòduls en

dimensions de 3000x2000, 4 mòduls en dimensions de 2000x2000, forats avellanats per a subjecció, cantells

polits fins i tot instal·lació de juntes de neoprè en perfil i cargols d'acer inoxidable. Aquests vidres compleixen amb la normativa UNE-EN 12150-1.

\* Conjunt de dues portes d'accés a pista amb pany i tirador

\* Xapes d'acer inoxidable a l'entrada de la pista

3. Sistema de tensat de xarxa de joc incorporat a l'interior del pal central de la pista de pàdel.

4. Xarxa pàdel MX Pro Tour de fil de polipropilè sense nusos. Quatre cosits de seguretat a cinta superior. Cable d'acer galvanitzat i plastificat. Cintes laterals i inferior reforçades.

5. Gespa artificial de fil de polietilè en color verd

6. Subministrament i col·locació de xarxa de protecció a tot el perímetre de la pista

7. En general, tots els treballs no descrits i necessaris per a la correcta i completa instal·lació de la pista per al seu funcionament.

8. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris per a l'execució dels treballs descrits a la partida

\* Tota l'estructura galvanitzada i pintada amb polièster de color negre.

\* Totes les plaques d'ancoratge a pista estan zincades per evitar oxidacions i aquestes plaques d'ancoratges seran fixades al paviment mitjançant tac químic per donar més resistència i fixació a la pista de pàdel.

\* Tots els cargols són galvanitzats. Protecció de caputxons de plàstic per als cargols utilitzats per a la subjecció de la pista entre marcs i pilars.

(P - 27)

TOTAL Subcapitulo 1

01.EQ.03

44,900.97

## RESUM DE PRESSUPOST

Data: 28/06/22

Pag.: 1

| NIVELL 4: Subcapítulo 2 |                 |  | Import            |
|-------------------------|-----------------|--|-------------------|
| Subcapítulo 2           | 01.EQ.01.01     | EQUIPAMENT PISCINES                                      | 173,219.72        |
| Subcapítulo 2           | 01.EQ.01.02     | EQUIPAMENT VESTIDORS                                     | 35,649.87         |
| Subcapítulo 2           | 01.EQ.01.03     | EQUIPAMENT BANYS   | 12,281.26         |
| Subcapítulo 2           | 01.EQ.01.04     | EQUIPAMENT ADMINISTRACIO / INFERMERIA                    | 33,620.05         |
| Subcapítulo 2           | 01.EQ.01.05     | SENYALETICA  | 3,820.42          |
| <b>Subcapítulo 1</b>    | <b>01.EQ.01</b> | <b>EDIFICI PISCINES</b>                                  | <b>258,591.32</b> |
| Subcapítulo 2           | 01.EQ.02.01     | EQUIPAMENT VESTIDORS                                     | 7,396.23          |
| Subcapítulo 2           | 01.EQ.02.02     | EQUIPAMENT BANYS   | 3,278.58          |
| Subcapítulo 2           | 01.EQ.02.03     | EQUIPAMENT ADMINISTRACIO / INFERMERIA                    | 20,631.02         |
| Subcapítulo 2           | 01.EQ.02.04     | SENYALETICA  | 1,127.10          |
| <b>Subcapítulo 1</b>    | <b>01.EQ.02</b> | <b>EDIFICI VESTIDORS EXTERIORS</b>                       | <b>32,432.93</b>  |
|                         |                 |  | 291,024.25        |
| NIVELL 3: Subcapítulo 1 |                 |  | Import            |
| Subcapítulo 1           | 01.EQ.01        | EDIFICI PISCINES   | 258,591.32        |
| Subcapítulo 1           | 01.EQ.02        | EDIFICI VESTIDORS EXTERIORS                              | 32,432.93         |
| Subcapítulo 1           | 01.EQ.03        | PISTES PADEL   | 44,900.97         |
| <b>Capítulo</b>         | <b>01.EQ</b>    | <b>EQUIPAMENT</b>  | <b>335,925.22</b> |
|                         |                 |  | 335,925.22        |
| NIVELL 2: Capítulo      |                 |  | Import            |
| Capítulo                | 01.EQ           | EQUIPAMENT   | 335,925.22        |
| <b>Obra</b>             | <b>01</b>       | <b>NOVES PISCINES MUNICIPALS AL SECTOR CAN CASABLANQ</b> | <b>335,925.22</b> |
|                         |                 |  | 335,925.22        |
| NIVELL 1: Obra          |                 |  | Import            |
| Obra                    | 01              | NOVES PISCINES MUNICIPALS AL SECTOR CAN CASABLANQ        | 335,925.22        |
|                         |                 |  | 335,925.22        |



**Ajuntament  
de Sant Quirze  
del Vallès**

DILIGÈNCIA, per fer constar que aquest Projecte executiu de construcció de la nova piscina coberta del complex Esportiu de Can Casablanques de Sant Quirze del Vallès, ha estat aprovat definitivament pel Ple de 26/10/2023. Aquest document VII – Projecte mobiliari consta de 117 pàgines.

Sant Quirze del Vallès, a la data de signatura

El secretari acc.